

Vysvětlení zadávací dokumentace z 22.11.2016

Dotaz č.1

Dobrý den,
je možné nám poskytnout protokol o určení vnějších vlivů pro příslušný prostor a také existující DWG výkresy zimního stadionu?

Odpověď

Protokol určení vnějších vlivů a výkresy ve formátu DWG jsou vloženy do složky zadávací dokumentace u předmětné zakázky na elektronickém nástroji.

Dotaz č.2

Dobrý den,
prosíme o poskytnutí stávající revizní zprávy (kam se připojit, bilance atd

Odpověď

Stávající revizní zpráva je vložena do složky zadávací dokumentace u předmětné zakázky na elektronickém nástroji

Dotaz č.3

Dobrý den,
prosíme o sdělení, jaké nároky jsou kladeny na mechanickou odolnost krytů svítidel (IK kod) a zda tento údaj bude muset být společně s údajem o krytí (min. IP54) podložen platným certifikátem? Děkuji

Odpověď

Dodávaná svítidla musí být určena pro osvětlení sportovišť.

Dotaz č. 4

Dobrý den,
v podmínkách realizace (doplňující požadavky na umělé osvětlení) se píše, že teplota chromatičnosti by měla být od 4000-6500K. Znamená to tedy, že je možné dodat část svítidel ve 4000K a část svítidel v 6500K?

Odpověď

Teplota chromatičnosti 4000-6500K (od 4000K do 6500K) vychází z normy, samozřejmě musí mít svítidla stejnou hodnotu.

Dotaz č. 5

Dobrý den,
v předešlé zadávací dokumentaci z léta 2016 na projekt osvětlení ZS Děčín, bylo projektantem stanoveno UGR (oslnění) na hodnotu max. 26, přestože příslušná norma pro lední hokej UGR nestanovuje. Prosíme tedy o vysvětlení, zda je tato hodnota aktuálně předepsaná a jaká je její hodnota. Pokud se UGR neřeší, hrozí, že by mohla soustava v některých místech nadměrně oslňovat hráče. Děkuji.

Odpověď

ČSN EN 12193 sice hodnotu neuvádí, ale je v ní odkaz na ČSN EN 12464-1, kde je jediné sportoviště ref.č. 5.36.24, kde je hodnota UGR stanovena na 22.

Dotaz č.6

Dobrý den,

v předešlé dokumentaci ZS Děčín z léta 2016 byla požadovaná osvětlenost Em nastavena na 750lx. Rozpočet projektu byl 1 500 000 Kč bez DPH. Nyní je požadovaná hodnota Em 1000lx. Lze říci, že je to o 25% více luxů a tudíž je požadována zcela jiná soustava než byla v létě. Nově požadovaná soustava má být energeticky náročnější než soustava požadovaná v létě 2016 a to díky vyššímu počtu svítidel, aby bylo hladiny 1000x dosaženo, avšak rozpočet projektu se nijak nenavýšil. Hodnota svítidel, o který se projekt dnes navyšuje odhaduji na 200 000 - 300 000 Kč.

Samozřejmě podmínky jsou stejné pro všechny a chápu, že částka 1 500 000 Kč bez DPH je pro město maximálně přípustná cena, ale prosím o vysvětlení, proč byla stanovena jiná hodnota Em než v létě.

Odpověď

Nastavení předmětu plnění nelze srovnávat s předchozím vyhlášením veřejné zakázky.

Technické plnění je zcela odlišné.

Co se týká předpokládané hodnoty, jedná se o hodnotu předpokládanou, která není nastavena jako hodnota maximální a nepřekročitelná

Dotaz č.7

Pokud budou umístěny svítidla mimo lávku, zda je povoleno vrtat do nosné konstrukce haly?

Odpověď

Do trubek nosné konstrukce není možné v žádném případě vrtat. Upevnění svítidel musí být k nosné konstrukci provedeno na objímky.

Dotaz č.8

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení, co si máme představit pod tímto bodem požadavků na zhotovitele: "zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla".

Odpověď

Dne 23.11.2016 je stanovena prohlídka místa plnění. V rámci této prohlídky by měl provést uchazeč místní šetření (průzkumy) tak, aby mohl navrhnout optimální variantu provedení v souladu s platnou legislativou.