

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Sídlo:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
Statutární zástupce:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatelé společnosti
IČO:	15053695
DIČ:	CZ15053695
Bankovní spojení:	ČSOB Chrudim
Číslo účtu:	272199033/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I. Preambule

Smluvní strany se na základě objektivních skutečností, které se objevily v průběhu rekognoskace lokality, a na základě vyjádření ostatních zainteresovaných stran na vstupním jednání na městském úřadě Města Děčín, které proběhlo dne 22.6.2016 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

Jelikož předmětem plnění dle smlouvy o dílo je dostatečným rozsahem průzkumných prací zajistit veškeré informace potřebné pro zpracování rizik a následné zpracování návrhu nápravných opatření, přezkoumal zhotovitel veškeré dostupné informace a následně, i na základě stanovisek ostatních zainteresovaných stran, upozornil zástupce objednatele na určité rozporuplné skutečnosti dle § 2594 z. č. 89/2012 Sb.

Zhotovitel odkazuje na fakt, že pokud má erudovaně posoudit rozsah kontaminace na lokalitě a navrhnout vhodná nápravná opatření, je nutné přehodnotit rozsah prací a s tím související cenu za dílo.

Zhotovitel tímto potvrzuje, že rozsah navrhovaných úprav a jejich účelnost, byla konzultována s ostatními zainteresovanými stranami a navrhuje uvedené změny na základě jejich stanoviska, nikoli pouze o své vlastní vůli.

Zhotovitel se smlouvou o dílo zavázal, že bude při plnění předmětu díla dle smlouvy postupovat s odbornou péčí (viz článek XII. Spolupůsobení zhotovitele smlouvy o dílo). Na základě výše uvedených skutečností prohlašuje zhotovitel, že by se nemohl při nezměněné smlouvě, zavázat ke všem bodům tohoto článku (zejména k tomu, že rizika z neúplnosti podkladů nese zhotovitel).

II. Předmět dodatku

1. Rozsah prací na lokalitě je dán položkovým rozpočtem (příloha č. 1 dodatku), mimo jiné se rozsah rozšířil o následující stěžejní položky: mělké sondy – průzkumné práce zaměřené na ověření nepropustnosti krycí vrstvy skládky, vybudování nového monitorovacího vrtu a rozšíření okruhu

analýz z odebíraných vod. Rozsah a rozšíření prací je specifikováno doplněným realizačním projektem. Rozšíření spočívá v provedení 7 ks úzkoprofilových sond do hloubky max. 2 m p.ú.t. v rekultivované části skládky Orlík III s cílem ověřit přítomnost svrchního těsnění skládky a provedení stanovení koeficientu filtrace pro krycí vrstvu skládky v 5 vzorcích zemin odebraných z těchto sond. Rozsah průzkumných prací je rozšířen o vybudování hydrogeologického vrtu HV-101 s cílem objektivně ověřit rizikový scénář poškození kvality podzemní vody v tektonické poruše predisponující Prosetínskou roklí.

- Objednateli bude předán aktualizovaný realizační projekt, který zhotovitel předloží objednateli ke schválení do jednoho týdne od schválení tohoto dodatku.
- Cena za dílo se změněným rozsahem prací navýší, a to následovně:

131 650,00 Kč bez DPH

27 646,50 DPH ve výši 21 %

159 296,50 Kč včetně DPH

Slovy: stotřicetjednatísíčestsetpadesát korun českých bez DPH)

- Zhotovitel se zavazuje uzavřít dohody o vstupu na pozemky s vlastníky pozemků, na nichž budou realizovány vrtné práce.
- Termíny provádění díla se na základě výše uvedeného mění následovně:
Vlastní analýza rizik bude zpracována do 12 týdnů od schválení Realizačního projektu, případné připomínky budou do finální verze zpracovány do 30 dnů od jejich projednání.
- Ostatní ujednání a skutečnosti vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
- Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
přílohy č. 1 – položkový rozpočet
příloha č. 2 – časový harmonogram

IV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

- Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně dne 15-09-2016

V Chrudimi dne 9.9.2016

za objednatele
Mgr. Marie Blažková
primátorka města

za zhotovitele
Mgr. Pavel Vančura,
Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti

Příloha č.1 : Položkový rozpočet prací

Dílo: Zpracování analýzy rizik – skládka Orlík III

	činnost	jednotka	počet jednotek	jedn. cena v Kč bez DPH	cena celkem za položku v Kč bez DPH
1.	Přípravné práce				8 500.00
	Rešeršní práce, rekognoskace	soubor	1	2 000.00	2 000.00
	Realizační projekt	soubor	1	4 500.00	4 500.00
	Legislativa a schvalovací procesy	soubor	1	2 000.00	2 000.00
2.	Vrtné práce				43 000.00
	hydrogeologický vrt (1 vrt, hl. max. 30 m), vystroj PVC 110/2,7, včetně dopravy a likvidace odvrtaného materiálu	bm	30	1 200.00	36 000.00
	provedení 7 ks úzoprofilových sond do hloubky 2 m	soubor	1	7 000.00	7 000.00
3.	Vzorkovací práce				2 150.00
	odběr vzorků povrchové vody	ks	5	40.00	200.00
	odběr vzorků podzemní vody ze stávajících objektů	ks	10	180.00	1 800.00
	odběr vzorku zeminy	ks	5	150.00	750.00
	odběr dnového sedimentu	ks	1	150.00	150.00
4.	Laboratorní práce				50 000.00
	stanovení koeficientu filtrace pro krycí vrstvu skládky	ks	5	1 700.00	8 500.00
	podzemní voda - pH, vodivost, CHSK-Cr, fenoly, C10-C40, CLU, PAU, amonné ionty, chloridové ionty, dusitany, dusičnany, P celkový, sírany, kovy (As,Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn),	ks	10	1 900.00	19 000.00
	podzemní voda - pesticidní látky (desethylatrazin, atrazin, hexazinon, simazin, cynazin, methabenzthiazuron, chlorotoluron, metazachlor, diuron, isoproturon, methoprotryn, sebutylazin, propazin, prometryn, terbutylazin, metolachlor), mikrobiologické ukazatele	ks	5	2 400.00	12 000.00
	povrchová voda - pH, vodivost, CHSK-Cr, fenoly, C10-C40, CLU, PAU amonné ionty, chloridové ionty, dusitany, dusičnany, P celkový, sírany, kovy (As,Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn),	ks	5	1 900.00	9 500.00
	povrchová voda - pesticidní látky (desethylatrazin, atrazin, hexazinon, simazin, cynazin, methabenzthiazuron, chlorotoluron, metazachlor, diuron, isoproturon, methoprotryn, sebutylazin, propazin, prometryn, terbutylazin, metolachlor), mikrobiologické ukazatele	ks	3	2 400.00	7 200.00
	pevná matrice - C10-C40, PAU, fenolový index, kovy (As,Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn),	ks	1	1 200.00	1 200.00

	činnost	jednotka	počet jednotek	jedn. cena v Kč bez DPH	cena celkem za položku v Kč bez DPH
	Vyluhovatelnost pevné matrice dle tab. 2.1 Vyhl. 294/2005 sb.	ks	1	1 100.00	1 100.00
5.	Sled, řízení a vyhodnocení, zpracování AR				28 000.00
	Sled, řízení a koordinace	soubor	1	5 000.00	5 000.00
	Dopravní náklady	soubor	1	9 000.00	9 000.00
	Geologická dokumentace a evidence, databáze SEKM	soubor	1	2 500.00	2 500.00
	Zpracování závěrečné zprávy včetně analýzy rizika a návrhu nápravných opatření	soubor	1	11 500.00	11 500.00
	Celkem v Kč bez DPH				131 650.00
	Výše DPH (21%)				27 646.50
	Celkem v Kč včetně DPH				159 296.50

Dílo: Zpracování analýzy rizik – skládka Orlík III

[illegible]