

Sanace plochy parkoviště P22(2) a chodníku za parkovištěm - prohloubení odkopávek o 0,20 m**Zemní práce****51 220,89**

122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Plochy pod zámkovou dlažbou - prohloubení odkopávek o 0,20 m (52,5 x 7,5) x 0,20	m3	86,10	137,36	11 826,70
122 20 2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	86,10	10,39	894,58
130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	86,10	104,03	8 956,98
162 70 1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000m	m3	86,10	126,77	10 914,90
162 70 1109		m3	774,90	9,90	7 671,51
167 10 1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	86,10	27,25	2 346,23
171 20 1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	86,10	100,00	8 610,00

Vodorovné konstrukce**42 189,00**

564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm s rozprostřením a hutněním 52,5 x 7,5	m2	430,50	98,00	42 189,00
		m2	430,50		

Celkem**93 409,89**