

ČÁST 1 KOMUNIKACE - Sídliště**Plochy pod zámkovou dlažbou - prohloubení odkopávek o 0,15 m****Zemní práce****70 726,73**

13	122 20 2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	172,50	36,10	6 227,25
		Plochy pod zámkovou dlažbou - prohloubení odkopávek o 0,15 m				
		(1150) x 0,15	m3	172,50		
14	122 20 2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	172,50	10,39	1 792,28
29	162 70 1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	172,50	126,77	21 867,83
		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m				
30	162 70 1109	přes 10000m	m3	862,50	9,90	8 538,75
31	167 10 1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	172,50	27,25	4 700,63
33	171 20 1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	276,00	100,00	27 600,00

Vodorovné konstrukce**85 100,00**

71	564 85 1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm s rozprostřením a hutněním	m2	1 150,00	74,00	85 100,00
		Sanace pláň pod chodníky	m2	545,00		

Komunikace**983 343,00**

N	565 13 5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3m	m2	2 271,00	433,00	983 343,00
---	-------------	--	----	----------	--------	------------

Ostatní konstrukce a práce, bourání**Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací****749 430,00**

91	N	919 72 12..	Geomrž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2	2 271,00	330,00	749 430,00
----	---	-------------	---	----	----------	--------	------------

Zemní práce**48 000,00**

N	R	Bourání skalního podloží v hloubených vykopávkách ručně	kpl	1,00	48 000,00	48 000,00
		Bourání skály v prostoru dětského hřiště				

Vícepráce Část 1 - komunikace celkem**1 936 599,73****N** **Nové položky**