SMLOUVA O DÍLO

2018-0776-OR číslo objednatele

uzavřená dle ustanovení § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	**statutární město Děčín**
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako **„objednatel“**

a

Zhotovitel:	**STAMO spol., s r.o.**
Sídlo:	Stavební 415/3, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce:	Jindřich Husák, jednatel a ředitel
IČO:	43222323
DIČ:	CZ43222323
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu:	387 564 0207/0100

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako **„zhotovitel“**, společně s objednatelem dále jen **„smluvní strany“**

I.
Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „**smlouva**“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo **„Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu“ – část B - sanace.**
2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou vypracovala S2 Atelier Schmidt – Ing. Pavel Schmidt, Cihelná 924/26, Děčín VI-Letná, č. autorizace 0401504, č. zak. 1804, a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.
3. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil a považuje ji za úplnou a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové dokumentace kompletně provést. Zejména v souladu s pravomocným stavebním povolením vydaným Magistrátem města Děčín dne 4.6.2018 č.j. MDC/55932/2018.
4. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
   a) atesty,
   b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
   c) provedení předepsaných zkoušek,
   d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
   e) geodetické zaměření staveb v souřadnicích;
   f) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do katastru nemovitostí;
   g) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen;
   h) geodetické zaměření skutečného provedení v souřadnicích,
   i) revizní zprávy;
   j) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení,

k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci.
l) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné kolaudační řízení a užívání.

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo.

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.

7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.

II.
Místo plnění zhotovitele

Místo plnění je budova č.p. 1155 Podmokly, ul. Raisova 3, Děčín IV-Podmokly.

III.
Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli **do 90** dnů od předání staveniště.

2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem

nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Zadavatel je povinen objednateli předložit při uzavření této smlouvy podrobný harmonogram postupu prací na výstavbě díla (po týdnech).
7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.

IV.
Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

1 473 046,10 Kč bez DPH

(slovy:jedenmiliončtyřistasedmdesáttřitisícčtyřicetšestkorunčeskýchdeset haléřů bez DPH).

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.

4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
   a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
   b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
   c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně

kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky **Z2018-022992**).

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.

4. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.

   Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

   a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
   b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním pro provádění geodetických prací,
   c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
   d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
   e) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveništ,
   f) kácení náletové zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení.

5. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů vždy nejpozději do 20.00 hodin každého dne.

7. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.

    Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
    a) za objednatele – bude upřesněno ve stavebním deníku;
    b) za zhotovitele – Jindřich Husák ml. stavbyvedoucí;
    c) orgány státního stavebního dohledu.

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.

17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.

18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.

19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 20 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VII.
Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j.:
   a) stavební deníky;
   b) revizní zprávy;
   c) atesty, záruční listy;
   d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných zkouškách;
   e) pokyny k provozování, provozní řády;
   f) dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení;
   g) geodetické zaměření stavby v souřadnicích;
   h) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN;
   i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla;
   j) doklady dle čl. I odst. 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.
Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

IX.
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 4 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000 ,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé vytčené porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 a v čl. XII této smlouvy.
7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. V případě prodlení zhotovitele s předložením podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 ,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. V případě prodlení zhotovitele s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením každé jedné položky tohoto harmonogramu prací.
10. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednané touto smlouvou.
11. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
   a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
   b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
   c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
   d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
   e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
   f) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této smlouvy,
   g) zhotovitel se dostane do prodlení delšího 14 dnů s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.

4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.

3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
   - za zhotovitele: Jindřich Husák, nar. 1943, jednatel a ředitel
   - za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města

5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
   - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
   - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
   - zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
   - oceněný výkaz výměr (č. 2),
   - jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 3),
   - CD s projektovou dokumentací (č. 4),
   - časový harmonogram prací ve dnech (č. 5).

XIV.
Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
4. Tato smlouva byla schválena radou města dne 10.7.2018 usnesením č. RM 18 13 36 02.

V Děčíně

.....	.....
Objednatel	Zhotovitel
Jaroslav Hrouda – primátor města	Jindřich Husák, r. 43 – jednatel, ředitel

Veřejný zadavatel

Statutární město Děčín

Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo:	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Systémové číslo VZ P18V0000221

Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu

Raisova 1155/3, Děčín IV-Podmokly – objekt bývalé městské knihovny

zakázka je dělená na dvě části

ÚČASTNÍK MŮŽE PODAT NABÍDKU POUZE K JEDNÉ ČÁSTI

ČÁST A	Úpravy interiéru
ČÁST B	Sanace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM 18 13 36 02 ze dne 10.7.2018

…….
podpis statutárního zástupce
primátorka statutárního města Děčín

Obsah

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ... 3
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ... 3
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ... 3
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ... 3
5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK ... 3
6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ... 4
7. OBCHODNÍ PODMÍNKY ... 4
8. JISTOTA ... 4
9. KVALIFIKACE ... 5
10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ... 8
11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ... 8
12. ZADÁVACÍ LHŮTA ... 8
13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ... 9
14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY ... 9
15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ... 10
16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE ... 11
17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ... 11
18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ... 11

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel:	Statutární město Děčín
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo:	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
	nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba:	Ing. Věra Havlová
Telefon, email:	412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvách o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení v dané Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem díla je:

2.1.1. část A – úpravy interiéru - rekonstrukce budovy – zřízení kancelářských prostor, instalace výtahu, úpravy hygienického zařízení, renovace schodiště.

Vymezeno projektovou dokumentací, kterou zpracoval S2 Atelier Schmidt – Ing. Pavel Schmidt, Cihelná 924/26, Děčín VI-Letná, č. autorizace 0401504, č. zak. 1706.

2.1.2. část B - provedení sanačních prací

Vymezeno projektovou dokumentací, kterou zpracoval S2 Atelier Schmidt – Ing. Pavel Schmidt, Cihelná 924/26, Děčín VI-Letná, č. autorizace 0401504, č. zak. 1804.

2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis	CPV
Stavební práce	45000000-7

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:		19 500 000 Kč bez DPH
z toho část	A	18 000 000 Kč bez DPH
	B	1 500 000 Kč bez DPH

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění

4.1.1. část A říjen 2018 – maximální termín pro realizaci 240 dnů od předání staveniště

4.1.2. část B říjen 2018 – maximální termín pro realizaci 120 dnů od předání staveniště

(předání staveniště výzvou objednatele – viz SOD).

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Shodné pro obě části veřejné zakázky - budova č.p. 1155 Podmokly, ul. Raisova 3, Děčín IV-Podmokly.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.
Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy.** Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**.
Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

8.1. Pro část A

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ **ve výši 340 000,- Kč *(třistačtyřicettisíckorunčeských).***

Variabilní symbol: 1900385

Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní

záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

Účastník v případě, že nezíská od poskytovatele listinu v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy, předloží originál listiny o bankovní záruce v zalepené obálce nadepsané **„VZ – interiér A6“** a označené **„NEOTVÍRAT“** na podatelnu Magistrátu města Děčín ve lhůtě pro podání nabídek.

8.2. Pro část B

Není požadována.

9. KVALIFIKACE[1]

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;

9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;

9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;

9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
   Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
   Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

[1] Není-li označeno jinak platí, že jsou podmínky shodné pro obě části veřejné zakázky.

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Zadavatel požaduje předložení:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním na <u>provádění staveb, jejich změn a odstraňování.</u>

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

- Osvědčení o **autorizaci pro pozemní stavby** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude zároveň v roli stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky.

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit **seznam významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů** za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:
Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.

9.4.1. Pro část A bude doloženo:

- 2 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval stavební práce na administrativní budově v minimálním finančním objemu 7 mil. Kč bez DPH vždy v rámci jedné stavby.

9.4.2. Pro část B bude doloženo:

- 1 osvědčení prokazující, že účastníky provedl v rámci stavebních prací sanační práce ve finančním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH v rámci jedné stavby.

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

9.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.6.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

9.6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky https://zakazky.mmdecin.cz/.

10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ

Je organizována prohlídka místa plnění dne **23.7.2018 v 9:00 hodin.** Sraz u vchodu do objektu bývalé knihovny.

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.mmdecin.cz.

V podobě listinné bude případně doručena pouze bankovní záruka či pojištění nabídky viz bod 8.

11.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **13.8.2018 do 10:00** hodin.

11.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení

dne 13.8.2018 v 10:30 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud budou doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ a sepíší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele zaslán všem účastníkům, kteří podali nabídku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná **bez** přítomnosti účastníků.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

13.1. Kritéria hodnocení

13.1.1. Pro část A (úprava interiéru, hygienické zázemí, schodiště)

Ekonomická výhodnost nabídky

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	80 %	Nabídková cena v Kč bez DPH
	20 %	Termín realizace ve dnech (maximálně však 240 dnů)

$$\left[\left(80 * \frac{hodnota\ nejnižší\ nabídky}{hodnota\ posuzované\ nabídky}\right) + \left(20 * \frac{hodnota\ nejnižší\ nabídky}{hodnota\ posuzované\ nabídky}\right)\right]$$

13.1.2. Pro část B (sanace)

Ekonomická výhodnost nabídky

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	80 %	Nabídková cena v Kč bez DPH
	20 %	Termín realizace ve dnech (maximálně však 120 dnů)

$$\left[\left(80 * \frac{hodnota\ nejnižší\ nabídky}{hodnota\ posuzované\ nabídky}\right) + \left(20 * \frac{hodnota\ nejnižší\ nabídky}{hodnota\ posuzované\ nabídky}\right)\right]$$

13.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadány samostatně na základě nejvyššího bodového hodnocení.

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

14.1. Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.mmdecin.cz/.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

- *Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky*
- *Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací*
- *Příloha č. 3 – seznam oprávněných osob*
- *Příloha č. 4 – časový harmonogram prací ve dnech*
- *popřípadě i Příloha č. 5 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.*

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.mmdecin.cz/.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x).

14.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Jediným dokladem doručeným v listinné podobě k této veřejné zakázce je doklad o bankovní záruce či pojištění záruky viz bod 8, který bude doručen v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení doporučeně poštou nebo na podatelnu na adrese**:** statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly nadepsané **„VZ – interiér A6“** a označené **„NEOTVÍRAT“.**

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

dne 13.8.2018 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).
- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
  - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
  - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - https://zakazky.mmdecin.cz.

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

Příloha č. 1 Návrhy smluv

Příloha č. 2 Projektové dokumentace včetně položkového soupisu prací

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ (PROFESNÍ) KVALIFIKACI

Podle § 79, odst. 2, písm. d) zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon")

Účastník prohlašuje, že disponuje osobami, které jsou kvalifikovány vést stavební práce.

1. Osoba zodpovědná za realizaci díla:

dle § 79, odst. 2, písm. d) osvědčení o odborné kvalifikaci vedoucího realizačního týmu účastníka ZŘ:

Jindřich Husák, nar. 7.1.1971 – vedoucí realizace staveb a jednatel společnosti STAMO, spol. s r.o.
– **autorizovaný technik v oboru pozemní stavby**
– zaměstnanec společnosti

Délka odborné praxe v oboru pozemní stavby se zkušeností v řízení, projektování a realizaci stavebních prací a dokumentaci prací – více než 20 let.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1802a

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY - SANACE - DODATEK

KSO:	801 61 12	CC-CZ:	1220
Místo:	Děčín, Mírové nám. 1175/5	Datum:	21. 2. 2018
		CZ-CPA:	41.00.23

Zadavatel: IČ:
STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323
STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
ATELIÉR SCHMIDT Děčín DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 473 046,10**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**1 473 046,10**	**309 339,70**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **1 782 385,80**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1802a

Stavba: **STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY - SANACE - DODATEK**

Místo: **Děčín, Mírové nám. 1175/5** Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4 Projektant: ATELIÉR SCHMIDT Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 473 046,10**	**1 782 385,80**	
1	**STAVEBNÍ ČÁST - SANACE-injektáž nosných sloupů a výměna nopové izolace**	1 468 046,10	1 776 335,80	**STA**
7	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	5 000,00	6 050,00	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY - SANACE - DODATEK
Objekt:

1 - STAVEBNÍ ČÁST - SANACE-injektáž nosných sloupů a výměna nopové izolace

KSO:	801 61 12	CC-CZ:	1220
Místo:	Děčín, Mírové nám. 1175/5	Datum:	21. 2. 2018
		CZ-CPA:	41.00.23

Zadavatel: IČ:
STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323
STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:
ATELIÉR SCHMIDT Děčín DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 468 046,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 468 046,10	21,00%	308 289,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 776 335,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY - SANACE - DODATEK
Objekt:
1 - STAVEBNÍ ČÁST - SANACE-injektáž nosných sloupů a výměna nopové izolace

Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5 Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4 Projektant: ATELIÉR SCHMIDT Děčín
Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 468 046,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 376 721,00
1 - Zemní práce	218 340,30
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	80 833,50
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	22 904,80
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	77 024,40
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	37 577,60
4 - Vodorovné konstrukce	84 846,10
432 - Vstupní schodiště a podlaha závětří	84 846,10
591 - Oprava chodníku	54 163,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy	764 095,30
611 - Sanace vnitřní stěny do ulice a m.č.07 pod venkovním schodištěm	169 568,30
612 - Sanace vnitřní a vnější stěny pod trafostanicí	64 195,30
613 - Sanace vnitřní štítové stěny pod rostlým terénem	33 876,90
614 - Sanace vnitřních stáv.stěn suterénu včetně stěny do dvora	179 955,30
622 - Sanace vnější stěny do ulice a stěny pod venkovním schodištěm	244 111,80
623 - Sanace vnější štítové stěny pod rostlým terénem	21 620,40
624 - Sanace vnější stěny do dvora - suterén	50 767,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 664,10
96 - Bourání konstrukcí venkovních	22 664,10
997 - Přesun sutě	172 761,30
998 - Přesun hmot	59 850,10

PSV - Práce a dodávky PSV	91 325,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	66 384,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 665,00
764 - Konstrukce klempířské	19 275,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY - SANACE - DODATEK
Objekt:
1 - STAVEBNÍ ČÁST - SANACE-injektáž nosných sloupů a výměna nopové izolace

Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5 Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4 Projektant: ATELIÉR SCHMIDT Děčín
Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 468 046,10**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 376 721,00	
	D	1	Zemní práce				218 340,30	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				80 833,50	
3	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	77,844	816,60	63 567,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,6+1,1)/2*(2,05+2,25)/2*(0,7+1,1+26,475+2,9) "v chodníku - sanace stěny do ulice"		56,972			
	VV		(0,6+1,1)/2*(2,05+2,25)/2*(1,1+3,6+0,6) "pod schodištěm - sanace stěny do ulice"		9,686			
	VV		Mezisoučet stěna do ulice a pod schody,byla odečtena tl. komunikace 250 mm		66,658			
	VV		(0,6+1,1)/2*(2,3+2,4)/2*5,6		11,186			
	VV		Mezisoučet sanace štítové stěny pod rostlým terénem		11,186			
	VV		Součet		77,844			
4	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	8,100	714,50	5 787,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sanace stěny do dvora "					
	VV		0,6*0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4)		8,100			
5	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	5,700	716,40	4 083,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ODKOPÁVKA"					
	VV		"sanace stěny do dvora "					
	VV				0,000			
	VV		(5,7*2)/2*1		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	30,000	220,40	6 612,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		30 "chodník - sanace stěny do ulice"		30,000			
7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	1,100	275,20	302,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1 "chodník - sanace stěny do ulice"		1,100			
8	K	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500	m	1,100	436,70	480,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1 "chodník - sanace stěny do ulice"		1,100			
	D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				22 904,80	
9	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	38,300	131,40	5 032,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		2+26,5+1,1+2,9+1,1 "na chodníku - sanace stěny do ulice"		33,600			
	VV		3,6+1,1 "před schodištěm - sanace stěny do ulice"		4,700			
	VV		Součet		38,300			
10	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	38,300	98,30	3 764,90	CS ÚRS 2018 01
11	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	81,310	150,40	12 229,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*(26,475+2,9) "v chodníku - sanace stěny do ulice"		58,750			
	VV		2*(3,6+1,1) "pod schodištěm - sanace stěny do ulice"		9,400			
	VV		Mezisoučet stěna do ulice a pod schody		68,150			
	VV		(2,3+2,4)/2*5,6		13,160			
	VV		Mezisoučet sanace štítové stěny pod rostlým terénem		13,160			
	VV		Součet		81,310			
12	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	81,310	23,10	1 878,30	CS ÚRS 2018 01
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				77 024,40	
13	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	13,800	699,40	9 651,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sanace stěny do dvora "					
	VV		0,6*0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4)		8,100			
	VV		Mezisoučet		8,100			
	VV		"ODKOPÁVKA"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sanace stěny do dvora "					
	VV		(5,7*2)/2*1		5,700			
	VV		Mezisoučet		5,700			
	VV		Součet		13,800			
14	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	24,986	70,10	1 751,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,6+1,1)/2*(2,3+2,4)/2*5,6		11,186			
	VV		Mezisoučet sanace štítové stěny pod rostlým terénem		11,186			
	VV		"sanace stěny do dvora "					
	VV		0,6*0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4)		8,100			
	VV		Mezisoučet		8,100			
	VV		"ODKOPÁVKA"					
	VV		"sanace stěny do dvora "					
	VV		(5,7*2)/2*1		5,700			
	VV		Mezisoučet		5,700			
	VV		Součet		24,986			
15	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	49,972	63,90	3 193,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		24,986*2		49,972			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,644	185,70	17 018,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		77,844+8,1+5,7		91,644			
17	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	458,220	14,10	6 460,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		91,644*5		458,220			
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	155,795	250,00	38 948,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		91,644*1,7		155,795			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				37 577,60	
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	69,743	67,60	4 714,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,6+1,1)/2*(2,05+2,25)/2*(0,7+1,1+26,475+2,9) "v chodníku - sanace stěny do ulice"		56,972			
	VV		-(0,35+0,45)/2*0,3*(0,7+1,1+26,475+2,9) "odpočet zásypu drenáže"		-3,741			
	VV		(0,6+1,1)/2*(2,05+2,25)/2*(1,1+3,6+0,6) "pod schodištěm - sanace stěny do ulice"		9,686			
	VV		-(0,35+0,45)/2*(1,1+3,6+0,6) "odpočet zásypu drenáže"		-2,120			
	VV		Mezisoučet stěna do ulice a pod schody		60,797			
	VV		(0,6+1,1)/2*(2,3+2,4)/2*5,6		11,186			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,35+0,45)/2*5,6 "odpočet zásypu drenáže"		-2,240			
	VV		Mezisoučet sanace štítové stěny pod rostlým terénem		8,946			
	VV		Součet		69,743			
20	*M*	*58981144*	*recyklát betonový frakce 0/63*	*t*	*132,512*	*248,00*	*32 863,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		69,743*1,9		132,512			
	D	4	Vodorovné konstrukce				84 846,10	
	D	432	Vstupní schodiště a podlaha závětří				84 846,10	
131	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	29,060	117,50	3 414,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,52*3+3+3,5+4+4,5+6,5		29,060			
132	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,600	1 820,30	4 732,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,4*1*6,5 "bude upřesněo po rozkrytí"		2,600			
133	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	2,592	201,90	523,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3,6*0,9)/2*1,6 "bude upřesněo po rozkrytí"		2,592			
134	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	m2	5,270	35,20	185,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*(2,42+1,39)		3,810			
	VV		0,3*1,4		0,420			
	VV		(0,3+1)/2*1,6		1,040			
	VV		Součet		5,270			
135	*M*	*69334501.R01*	*fólie vysokopevnostní nopová s nopy výšky 80mm tl. 2mm (rozměr800x1750mm)*	*kus*	*5,000*	*450,00*	*2 250,00*	
	VV		(5,27*1,2)/1,4		4,517			
	VV		Mezisoučet		4,517			
	VV		5		5,000			
136	*M*	*24633001*	*tmel těsnící butylkaučukový*	*litr*	*1,000*	*230,00*	*230,00*	*CS ÚRS 2018 01*
137	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná	m2	5,270	45,30	238,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*(2,42+1,39)		3,810			
	VV		0,3*1,4		0,420			
	VV		(0,3+1)/2*1,6		1,040			
	VV		Součet		5,270			
138	*M*	*69311088*	*geotextilie netkaná PES 500 g/m2*	*m2*	*5,534*	*35,30*	*195,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		5,27*1,05		5,534			
139	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	5,270	142,30	749,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*(2,42+1,39)		3,810			
	VV		0,3*1,4		0,420			
	VV		(0,3+1)/2*1,6		1,040			
	VV		Součet		5,270			
140	*M*	*28376352*	*deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 50mm*	*m2*	*5,375*	*115,00*	*618,10*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		5,27*1,02		5,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	274313911	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	0,619	3 638,40	2 252,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,4*0,23*6,5*1,035 "betonáž do výkopu"		0,619			
142	K	279113152	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	4,875	905,60	4 414,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,75*6,5		4,875			
143	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,043	36 875,90	1 585,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,5/0,25*0,85*0,00089 "svislá"		0,020			
	VV		6,5*4*0,00089 "vodorovná"		0,023			
	VV		Součet		0,043			
144	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	2,815	1 421,00	4 000,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,2+1)/2*3,5		2,100			
	VV		0,1*0,55*6,5*2 "obsyp traceného bednění"		0,715			
	VV		Součet		2,815			
145	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	24,020	211,60	5 082,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,52+3+3,5+4+4,5+6,5		24,020			
146	K	434351145	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení	m2	4,804	421,50	2 024,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		24,020*0,2		4,804			
147	K	434351146	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých odstranění	m2	4,804	47,70	229,20	CS ÚRS 2018 01
148	K	434121426	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných	m	29,060	324,10	9 418,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,52*3+3+3,5+4+4,5+6,5		29,060			
149	*M*	*59373789.R01*	*stupeň schodišťový betonový prefa tryskaný přímý 350x150x1000mm přírodní*	*kus*	*8,000*	*950,00*	*7 600,00*	
150	*M*	*59373789.R02*	*stupeň schodišťový betonový prefa tryskaný přímý 350x150x1150mm přírodní*	*kus*	*8,000*	*1 500,00*	*12 000,00*	
151	*M*	*59373789.R03*	*stupeň schodišťový betonový prefa tryskaný přímý 350x150x600mm přírodní*	*kus*	*2,000*	*750,00*	*1 500,00*	
152	*M*	*59373789.R04*	*stupeň schodišťový betonový prefa tryskaný obloukový 350x150mm přírodní*	*m*	*12,000*	*1 800,00*	*21 600,00*	
	D	591	Oprava chodníku				54 163,80	
160	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	58,673	4,80	281,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*(0,7+1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PRO VÝKOP"		34,293			
	VV		0,8*(1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PO ZASYPÁNÍ VÝKOPU"		24,380			
	VV		Součet		58,673			
161	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	58,673	257,00	15 079,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*(0,7+1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PRO VÝKOP"		34,293			
	VV		0,8*(1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PO ZASYPÁNÍ VÝKOPU"		24,380			
	VV		Součet		58,673			
162	K	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	58,673	59,30	3 479,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*(0,7+1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PRO VÝKOP"		34,293			
	VV		0,8*(1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PO ZASYPÁNÍ VÝKOPU"		24,380			
	VV		Součet		58,673			
163	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	58,673	253,90	14 897,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*(0,7+1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PRO VÝKOP"		34,293			
	VV		0,8*(1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PO ZASYPÁNÍ VÝKOPU"		24,380			
	VV		Součet		58,673			
164	K	572241122	Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. přes 40 do 60 mm	m2	2,600	652,80	1 697,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,4*6,5 "u opravovaného schodiště"		2,600			
165	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	30,000	73,60	2 208,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CCA - PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ" 30		30,000			
166	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	30,000	25,50	765,00	CS ÚRS 2018 01
167	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,000	267,60	8 028,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CCA - ZPĚTNÉ OSAZENÍ" 30		30,000			
168	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,400	3 220,20	7 728,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CCA " 30*0,4*0,2		2,400			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy				764 095,30	
	D	611	Sanace vnitřní stěny do ulice a m.č.07 pod venkovním schodištěm				169 568,30	
207	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	127,344	325,00	41 386,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výška počítána od stávající podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		3,1*(19,45+0,075)		60,528			
	VV		-(1,51*0,955*10)		-14,421			
	VV		(1,51*2+0,955*2)*0,345*10		17,009			
	VV		(1,25+1,40*2)*0,3*10 "niky pro radiátory"		12,150			
	VV		Mezisoučet suterén - stěna do ulice s malými okny		75,266			
	VV		2,89*(6,44*2+4,15+0,15+0,45*2)		52,251			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1*0,8+0,9*1,97)		-2,573			
	VV		(1*2+0,8*2)*0,55		1,980			
	VV		(1,2*2+0,9*2)*0,1		0,420			
	VV		Mezisoučet suterén - m.č. 07 místnost pod přístupovým schodištěm		52,078			
	VV		Součet		127,344			
208	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	75,266	65,00	4 892,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výška počítána od stávající podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		3,1*(19,45+0,075)		60,528			
	VV		-(1,51*0,955*10)		-14,421			
	VV		(1,51*2+0,955*2)*0,345*10		17,009			
	VV		(1,25+1,40*2)*0,3*10 "niky pro radiátory"		12,150			
	VV		Mezisoučet suterén - vnitřní stěna do ulice s malými okny		75,266			
	VV		Součet		75,266			
209	K	612800000.R14	Rychletuhnoucí polymerem modifikovaný cementový hydroizolační nátěr provedený ve 2 vrstvách celková tl. 2mm, spotřeba 3 kg/m2/2nátěry	m2	71,458	490,00	35 014,40	
	VV		"výška počítána od nové podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		2,905*(19,45+0,075)		56,720			
	VV		-(1,51*0,955*10)		-14,421			
	VV		(1,51*2+0,955*2)*0,345*10		17,009			
	VV		(1,25+1,40*2)*0,3*10 "niky pro radiátory"		12,150			
	VV		Mezisoučet suterén - vnitřní stěna do ulice s malými okny		71,458			
	VV		Součet		71,458			
210	K	612800000.R20	Sanační omítkový systém(podstřik, jádro, štuk) obsahující modifikační přísady zajišťující vysokou porézност	m2	71,458	990,00	70 743,40	
	VV		"výška počítána od nové podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		2,905*(19,45+0,075)		56,720			
	VV		-(1,51*0,955*10)		-14,421			
	VV		(1,51*2+0,955*2)*0,345*10		17,009			
	VV		(1,25+1,40*2)*0,3*10 "niky pro radiátory"		12,150			
	VV		Mezisoučet suterén - vnitřní stěna do ulice s malými okny		71,458			
	VV		Součet		71,458			
211	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	52,078	135,00	7 030,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,89*(6,44*2+4,15+0,15+0,45*2)		52,251			
	VV		-(1*0,8+0,9*1,97)		-2,573			
	VV		(1*2+0,8*2)*0,55		1,980			
	VV		(1,2*2+0,9*2)*0,1		0,420			
	VV		Mezisoučet suterén - m.č. 07 místnost pod přístupovým schodištěm		52,078			
	VV		Součet		52,078			
212	K	612800000.R12	Omítkový síranovzdorný sanační podhoz celoplošný, s minerálním kamenivem pod omítky CSIII (CSIV) (spotřeba 5kg/m2)	m2	53,851	195,00	10 500,90	
	VV		2,89*(6,44*2+4,15+0,15+0,45*2)		52,251			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1*0,8)		-0,800			
	VV		(1*2+0,8*2)*0,55		1,980			
	VV		(1,2*2+0,9*2)*0,1		0,420			
	VV		Mezisoučet suterén - m.č. 07 místnost pod přístupovým schodištěm		53,851			
	VV		Součet		53,851			
	D	612	Sanace vnitřní a vnější stěny pod trafostanicí				64 195,30	
213	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	16,430	325,00	5 339,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výška počítána od stávající podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		3,1*5,3		16,430			
214	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	16,430	65,00	1 068,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výška počítána od stávající podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		3,1*5,3		16,430			
215	K	612800000.R14	Rychletuhnoucí polymerem modifikovaný cementový hydroizolační nátěr provedený ve 2 vrstvách celková tl. 2mm, spotřeba 3 kg/m2/2nátěry	m2	15,397	490,00	7 544,50	
	VV		"výška počítána od nové podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		2,905*5,3		15,397			
216	K	612800000.R20	Sanační omítkový systém(podstřik, jádro, štuk) obsahující modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost	m2	15,397	990,00	15 243,00	
	VV		"výška počítána od nové podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		2,905*5,3		15,397			
217	K	319202000.R03	Bezkontaktní systém vysoušení zdiva elekroosmózou (digitální procesorem řízený přístroj s příslušenstvím,odborné měření vlhkosti před montáží,instalace systému,doprava,instalační materiál)	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	D	613	Sanace vnitřní štítové stěny pod rostlým terénem				33 876,90	
218	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	19,065	325,00	6 196,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výška počítána od stávající podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		3,1*(0,18*2+0,62+5,17)		19,065			
219	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	19,065	65,00	1 239,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výška počítána od stávající podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		3,1*(0,18*2+0,62+5,17)		19,065			
220	K	612800000.R14	Rychletuhnoucí polymerem modifikovaný cementový hydroizolační nátěr provedený ve 2 vrstvách celková tl. 2mm, spotřeba 3 kg/m2/2nátěry	m2	17,866	490,00	8 754,30	
	VV		"výška počítána od nové podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		2,905*(0,18*2+0,62+5,17)		17,866			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	612800000.R20	Sanační omítkový systém(podstřik, jádro, štuk) obsahující modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost	m2	17,866	990,00	17 687,30	
	VV		"výška počítána od nové podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		2,905*(0,18*2+0,62+5,17)		17,866			
	D	614	Sanace vnitřních stáv.stěn suterénu včetně stěny do dvora				179 955,30	
222	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	142,688	325,00	46 373,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výška počítána od stávající podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		3,10*(7,895+0,125+3,875+0,1+3,9)		49,275			
	VV		-(1,44*1,59*8)		-18,317			
	VV		(1,44*2+1,68*2)*0,29*8		14,477			
	VV		2,62*(5,075+0,62*7+0,43)		25,794			
	VV		3,10*(3,38*2+0,62*7+0,41*2+0,62*5)		46,562			
	VV		3,10*(0,51+1,21+1,45+0,8+1,665+0,125+3,86)		29,822			
	VV		-(0,8*1,97*2+0,9*1,97)		-4,925			
	VV		Součet		142,688			
223	K	612800000.R20	Sanační omítkový systém(podstřik, jádro, štuk) obsahující modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost	m2	134,931	990,00	133 581,70	
	VV		"výška počítána od nové podlahy"					
	VV				0,000			
	VV		2,905*(7,895+0,125+3,875+0,1+3,9)		46,175			
	VV		-(1,44*1,59*8)		-18,317			
	VV		(1,44*2+1,68*2)*0,29*8		14,477			
	VV		2,475*(5,075+0,62*7+0,43)		24,366			
	VV		2,905*(3,38*2+0,62*7+0,41*2+0,62*5)		43,633			
	VV		2,905*(0,51+1,21+1,45+0,8+1,665+0,125+3,86)		27,946			
	VV		-(0,8*1,97+0,9*1,97)		-3,349			
	VV		Součet		134,931			
	D	622	Sanace vnější stěny do ulice a stěny pod venkovním schodištěm				244 111,80	
244	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	99,576	65,00	6 472,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,35+0,2)*(0,7+26,475+0,3*2+3,6+1,7+2,9+0,25*2)		93,011			
	VV		Mezisoučet svislá stěna vnější		93,011			
	VV		1,30*0,45*10		5,850			
	VV		0,55*0,15*2		0,165			
	VV		1,00*0,55*1		0,550			
	VV		Mezisoučet parapety oken vnější		6,565			
	VV		Součet		99,576			
245	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	99,576	135,00	13 442,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,35+0,2)*(0,7+26,475+0,3*2+3,6+1,7+2,9+0,25*2)		93,011			
	VV		Mezisoučet svislá stěna vnější		93,011			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,30*0,45*10		5,850			
	VV		0,55*0,15*2		0,165			
	VV		1,00*0,55*1		0,550			
	VV		Mezisoučet parapety oken vnější		6,565			
	VV		Součet		99,576			
246	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,565	19,40	127,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,30*0,45*10		5,850			
	VV		0,55*0,15*2		0,165			
	VV		1,00*0,55*1		0,550			
	VV		Mezisoučet parapety oken vnější		6,565			
	VV		Součet		6,565			
247	K	967031742	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm	m2	14,855	173,50	2 577,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ODSEKÁNÍ PŘÍPADNÝCH VÝSTUPKŮ - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	VV				0,000			
	VV		(2,35+0,2)*(0,7+26,475+0,3*2+3,6+1,7+2,9+0,25*2) *0,15		13,952			
	VV		Mezisoučet svislá stěna vnější cca 10%		13,952			
	VV		1,30*0,45*10 *0,15		0,878			
	VV		0,55*0,15*2 *0,15		0,025			
	VV		Mezisoučet parapety oken vnější cca 15%		0,903			
	VV		Součet		14,855			
248	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	37,000	71,70	2 652,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,85*2 *10 "PRO PROVĚTRÁVACÍ TRUBKY"		37,000			
249	K	977151213	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm	m	14,000	1 710,00	23 940,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,7*2 *10 "PRO PROVĚTRÁVACÍ TRUBKY"		14,000			
250	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	52,000	218,80	11 377,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,9+0,7)*2 *10 "PROVĚTRÁVACÍ TRUBKY"		52,000			
251	K	612335111	Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,700	648,80	2 400,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,1*1,85*2 *10 "PROVĚTRÁVACÍ TRUBKY"		3,700			
252	K	612335211	Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	20,000	84,80	1 696,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2 *10 "OPRAVA PARAPETŮ - U PROVĚTRÁVACÍ TRUBKY"		20,000			
253	K	212752312	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150	m	36,200	404,60	14 646,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		1+27+3,6+1,7+2,9		36,200			
254	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	50,680	22,80	1 155,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,35+0,45+0,3*2)*(1+27+3,6+1,7+2,9)		50,680			
255	*M*	*69311088*	*geotextilie netkaná PES 500 g/m2*	*m2*	*60,816*	*35,30*	*2 146,80*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50,68*1,2		60,816			
256	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	m2	196,965	35,20	6 933,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,1+0,2+0,4)*(0,7+26,475+0,3*2+3,6+1,7+2,9+0,25*2) *2		196,965			
	VV		Mezisoučet svislá stěna + a pod drenáž		196,965			
	VV		Součet		196,965			
257	*M*	*69334501.R01*	*fólie vysokopevnostní nopová s nopy výšky 80mm tl. 2mm (rozměr800x1750mm)*	*kus*	*169,000*	*450,00*	*76 050,00*	
	VV		(196,965*1,2)/1,4		168,827			
	VV		Mezisoučet		168,827			
	VV		169		169,000			
258	*M*	*24633001*	*tmel těsnící butylkaučukový*	*litr*	*8,000*	*230,00*	*1 840,00*	*CS ÚRS 2018 01*
259	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná	m2	98,483	45,30	4 461,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,1+0,2+0,4)*(0,7+26,475+0,3*2+3,6+1,7+2,9+0,25*2)		98,483			
	VV		Mezisoučet svislá stěna + a pod drenáž		98,483			
	VV		Součet		98,483			
260	*M*	*69311088*	*geotextilie netkaná PES 500 g/m2*	*m2*	*103,407*	*35,30*	*3 650,30*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		98,483*1,05		103,407			
261	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	83,893	142,30	11 938,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,1+0,2)*(0,7+26,475+0,3*2+3,6+1,7+2,9+0,25*2)		83,893			
	VV		Mezisoučet svislá stěna		83,893			
	VV		Součet		83,893			
262	*M*	*28376352*	*deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 50mm*	*m2*	*85,571*	*115,00*	*9 840,70*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		83,893*1,02		85,571			
263	K	935932600.R01	Montáž a dodávka fasádního štěrbinového žlabu nerezového š. 20mm celková š.75mm v. 170 mm	m	31,175	1 500,00	46 762,50	
	VV		0,7+26,475+0,3*2+2,9+0,25*2		31,175			
	D	623	Sanace vnější štítové stěny pod rostlým terénem				21 620,40	
264	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	14,280	65,00	928,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,35+0,2)*5,6		14,280			
265	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	14,280	135,00	1 927,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,35+0,2)*5,6		14,280			
266	K	967031742	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm	m2	2,142	173,50	371,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ODSEKÁNÍ PŘÍPADNÝCH VÝSTUPKŮ - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	VV				0,000			
	VV		(2,35+0,2)*5,6 *0,15 "cca 15%"		2,142			
267	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	556,80	556,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "v opěrné zdi pro vyústění drenáže"		1,000			
268	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	6,000	177,10	1 062,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,000			
269	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	7,840	22,80	178,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,35+0,45+0,3*2)*5,6		7,840			
270	*M*	*69311088*	*geotextilie netkaná PES 500 g/m2*	*m2*	*9,408*	*35,30*	*332,10*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		7,84*1,2		9,408			
271	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	m2	16,520	35,20	581,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,35+0,2+0,4)*5,6		16,520			
	VV		Mezisoučet svislá stěna + a pod drenáž		16,520			
	VV		Součet		16,520			
272	*M*	*69334501.R01*	*fólie vysokopevnostní nopová s nopy výšky 80mm tl. 2mm (rozměr800x1750mm)*	*kus*	*15,000*	*450,00*	*6 750,00*	
	VV		(16,52*1,2)/1,4		14,160			
	VV		Mezisoučet		14,160			
	VV		15		15,000			
273	*M*	*24633001*	*tmel těsnící butylkaučukový*	*litr*	*2,000*	*230,00*	*460,00*	*CS ÚRS 2018 01*
274	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	5,600	93,60	524,20	CS ÚRS 2018 01
275	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná	m2	16,520	45,30	748,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,35+0,2+0,4)*5,6		16,520			
	VV		Mezisoučet svislá stěna + a pod drenáž		16,520			
	VV		Součet		16,520			
276	*M*	*69311088*	*geotextilie netkaná PES 500 g/m2*	*m2*	*17,346*	*35,30*	*612,30*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		16,52*1,05		17,346			
277	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	14,280	142,30	2 032,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,35+0,2)*5,6		14,280			
	VV		Mezisoučet svislá stěna		14,280			
	VV		Součet		14,280			
278	*M*	*28376352*	*deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 50mm*	*m2*	*14,566*	*115,00*	*1 675,10*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		14,28*1,02		14,566			
279	K	637111111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm	m2	2,800	101,70	284,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*5,6		2,800			
280	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	2,800	424,90	1 189,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*5,6		2,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
281	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	5,600	250,80	1 404,50	CS ÚRS 2018 01
	D	624	Sanace vnější stěny do dvora - suterén				50 767,30	
282	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	11,050	50,60	559,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*(2,5+1)		4,200			
	VV		1*(5,25+1,6)		6,850			
	VV		Součet		11,050			
283	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	20,900	30,70	641,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,6+5,25+2,5+1		10,350			
	VV		2,9+0,+2,15+5,5		10,550			
	VV		Součet		20,900			
284	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,200	43,20	95,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,2 "zídka z jedné řady betonových dutých tvarovek"		2,200			
285	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,780	492,60	1 862,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"NESOUDRŽNÉ ZHLAVÍ OPĚRNÉ ZDI"					
	VV		"ROZEBRAT DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY"					
	VV		0,6*1*6,3		3,780			
286	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoliv	m3	0,180	5 941,10	1 069,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,6*0,5*0,6		0,180			
287	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	13,500	65,00	877,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4)		13,500			
288	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	13,500	135,00	1 822,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4)		13,500			
289	K	967031742	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm	m2	2,025	173,50	351,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ODSEKÁNÍ PŘÍPADNÝCH VÝSTUPKŮ - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	VV				0,000			
	VV		13,5 *0,15 "cca 15%"		2,025			
290	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,810	2 865,10	2 320,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,6*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4) *0,05		0,810			
291	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,620	879,70	1 425,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,6*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4) *0,1		1,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	27,000	177,10	4 781,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4		27,000			
293	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	16,200	22,80	369,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		27*0,6		16,200			
294	*M*	*69311088*	*geotextilie netkaná PES 500 g/m2*	*m2*	*19,440*	*35,30*	*686,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		16,2*1,2		19,440			
295	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	m2	13,500	35,20	475,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4)		13,500			
	VV		Mezisoučet svislá stěna		13,500			
	VV		Součet		13,500			
296	*M*	*69334501.R01*	*fólie vysokopevnostní nopová s nopy výšky 80mm tl. 2mm (rozměr800x1750mm)*	*kus*	*12,000*	*450,00*	*5 400,00*	
	VV		(13,5*1,2)/1,4		11,571			
	VV		Mezisoučet		11,571			
	VV		12		12,000			
297	*M*	*24633001*	*tmel těsnící butylkaučukový*	*litr*	*2,000*	*230,00*	*460,00*	*CS ÚRS 2018 01*
298	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	27,000	93,60	2 527,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4		27,000			
299	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná	m2	13,500	45,30	611,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4)		13,500			
	VV		Mezisoučet svislá stěna		13,500			
	VV		Součet		13,500			
300	*M*	*69311088*	*geotextilie netkaná PES 500 g/m2*	*m2*	*14,175*	*35,30*	*500,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		13,5*1,05		14,175			
301	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	13,500	142,30	1 921,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4)		13,500			
	VV		Mezisoučet svislá stěna		13,500			
	VV		Součet		13,500			
302	*M*	*28376352*	*deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 50mm*	*m2*	*13,770*	*115,00*	*1 583,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		13,5*1,02		13,770			
303	K	637111111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm	m2	13,500	101,70	1 373,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4)		13,500			
304	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	13,500	424,90	5 736,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4)		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
305	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	53,100	250,80	13 317,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"OBOUSTRANNĚ"					
	VV		0,5+1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+10		26,100			
	VV		1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4		27,000			
	VV		Součet		53,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 664,10	
	D	96	Bourání konstrukcí venkovních				22 664,10	
340	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	33,375	47,60	1 588,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,7+1,1*2+26,475+2,9+1,1 "chodník - sanace stěny do ulice - PRO VÝKOP"		33,375			
341	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	58,673	133,70	7 844,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*(0,7+1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PRO VÝKOP"		34,293			
	VV		0,8*(1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PO ZASYPÁNÍ VÝKOPU"		24,380			
	VV		Součet		58,673			
342	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	58,673	225,50	13 230,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*(0,7+1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PRO VÝKOP"		34,293			
	VV		0,8*(1,1+26,475+2,9) "chodník - sanace stěny do ulice - PO ZASYPÁNÍ VÝKOPU"		24,380			
	VV		Součet		58,673			
	D	997	Přesun sutě				172 761,30	
446	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	73,043	1 028,20	75 102,80	CS ÚRS 2018 01
447	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	73,043	147,40	10 766,50	CS ÚRS 2018 01
448	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 022,602	6,40	6 544,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		73,043*14		1 022,602			
456	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	73,043	1 100,00	80 347,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		73,043		73,043			
	D	998	Přesun hmot				59 850,10	
457	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	87,577	683,40	59 850,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				91 325,10	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				66 384,90	
459	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	257,497	4,90	1 261,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3,86+0,125+1,19+0,415+0,125+5,235)*(19,45+0,075)		213,799			
	VV		2,25*(1,625+0,125+1,69)		7,740			
	VV		(1,52+1,11)/2*0,45		0,592			
	VV		-(0,62*0,62*4+0,62*0,18+0,21*3,38)		-2,359			
	VV		-0,19*(5,075+0,075)		-0,979			
	VV		4,28*2,6+0,47*1,5+0,475*1,1+0,475*1,825+0,88*1,5		14,542			
	VV		(2,13+0,2+1,82)*(4,075+0,125+1,6)		24,070			
	VV		1,05*0,45		0,473			
	VV		-0,11*(0,8+1,45+1,21)		-0,381			
	VV		Mezisoučet suterén - i pod příčkami a zdmi		257,497			
	VV		Součet		257,497			
460	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,077*	*48 600,00*	*3 742,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		257,497*0,0003		0,077			
461	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	257,497	54,30	13 982,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		(3,86+0,125+1,19+0,415+0,125+5,235)*(19,45+0,075)		213,799			
	VV		2,25*(1,625+0,125+1,69)		7,740			
	VV		(1,52+1,11)/2*0,45		0,592			
	VV		-(0,62*0,62*4+0,62*0,18+0,21*3,38)		-2,359			
	VV		-0,19*(5,075+0,075)		-0,979			
	VV		4,28*2,6+0,47*1,5+0,475*1,1+0,475*1,825+0,88*1,5		14,542			
	VV		(2,13+0,2+1,82)*(4,075+0,125+1,6)		24,070			
	VV		1,05*0,45		0,473			
	VV		-0,11*(0,8+1,45+1,21)		-0,381			
	VV		Mezisoučet suterén - i pod příčkami a zdmi		257,497			
	VV		Součet		257,497			
462	*M*	*62852254*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*296,122*	*155,00*	*45 898,90*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		257,497*1,15		296,122			
469	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 665,00	
481	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	1,000	85,40	85,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		1 "u venkovního schodiště"		1,000			
482	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 125	kus	1,000	3 079,60	3 079,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "u venkovního schodiště"		1,000			
483	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	D	764	Konstrukce klempířské				19 275,20	
526	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	16,000	27,60	441,60	CS ÚRS 2018 01
527	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	16,000	1 052,10	16 833,60	CS ÚRS 2018 01
528	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY - SANACE - DODATEK
Objekt:

7 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:	801 61 12	CC-CZ:	
Místo:	Děčín, Mírové nám. 1175/5	Datum:	21. 2. 2018

Zadavatel:
STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1
IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

Projektant:
ATELIÉR SCHMIDT Děčín
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **5 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 000,00	21,00%	1 050,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 050,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY - SANACE - DODATEK
Objekt:
7 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5
Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4
Projektant: ATELIÉR SCHMIDT Děčín
Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**5 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY - SANACE - DODATEK
Objekt:
7 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5 Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4 Projektant: ATELIÉR SCHMIDT Děčín
Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram stavby "STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY - SANACE - DODATEK"

Délka realizace : 90 dní

Popis	Začátek	Konec	Délka trvání
STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU BUDOVY - SANACE - DODATEK	01.10.2018	29.12.2018	90,00
STAVEBNÍ ČÁST - SANACE-injektáž nosných sloupů a výměna nopové izolace	01.10.2018	29.12.2018	90,00
Práce a dodávky HSV	01.10.2018	29.12.2018	90,00
Zemní práce	01.10.2018	29.12.2018	90,00
Zemní práce - hloubené vykopávky			
Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu			
Zemní práce - přemístění výkopku			
Zemní práce - konstrukce ze zemin			
Vodorovné konstrukce	01.10.2018	29.12.2018	90,00
Vstupní schodiště a podlaha závětří			
Oprava chodníku			
Úpravy povrchů, podlahy	01.10.2018	29.12.2018	90,00
Sanace vnitřní stěny do ulice a m.č.07 pod venkovním schodištěm			
Sanace vnitřní a vnější stěny pod trafostanicí			
Sanace vnitřní štítové stěny pod rostlým terénem			
Sanace vnitřních stáv.stěn suterénu včetně stěny do dvora			
Sanace vnější stěny do ulice a stěny pod venkovním schodištěm			
Sanace vnější štítové stěny pod rostlým terénem			
Sanace vnější stěny do dvora - suterén			
Ostatní konstrukce a práce, bourání	01.10.2018	29.12.2018	90,00
Bourání konstrukcí venkovních			
Přesun sutě			
Přesun hmot			
Práce a dodávky PSV	01.10.2018	29.12.2018	90,00
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			
Konstrukce klempířské			
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	01.10.2018	29.12.2018	90,00
Zařízení staveniště	01.10.2018	29.12.2018	90,00

