



Okna plastová,
3 ks vel. 1200/600 do původních otvorů
1 ks vel. 1160/1730 do původního otvoru
1 ks vel. 900/1200 do nového otvoru
všechna okna se čtyřcestným kováním a mikroventilací, $u=1,1$

Sklepní světlíky opravit, obnovit odvodnění a osadit nové pororosty.
Požární hydrantová skříň v původní chodbě bude posunuta a bude osazena ještě jedna
v rozděleném prostoru původní spojovací chodby.
Otopné těleso ÚT v původní chodbě bude posunuto a bude osazeno jedno nové
v rozděleném prostoru původní spojovací chodby.

Tato dokumentace je podkladem pro
provedení stavby
Datum: 29-09-2009
Vyřazen souhlas k ohlášení
Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad



V chodbě jsou pod stropem technologické rozvody

Zatrávněná plocha

VYPRACOVAL: Bräuer J.	ZODP.PROJEKTANT: Novák J.	TECHNICKÁ KONTROLA: Smolová, H.	Jiří Bräuer UNIPROJEKT U TVRZE 1454/2, Děčín VI. TELEFON: 412 512 929	
KRESLIL: DATA CAD			INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5	FORMAT: 3A4
Zřízení provozu prádely Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. v 1.PP hospodářské části objektu DPS Jindřichova 337, Děčín IX – Bynov				DATUM: 06/2009
Půdorys části 1.PP – stavební úpravy				UCEL: DRS
				C.ZAK: 2013/2009
				MERITKO: 1:50
				C.VYKRESU: 3