

Název veřejné zakázky	<b>Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu</b>
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	29.3.2019

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> č. 1 doručené dne 28.2.2019

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

- 1) Výkresová dokumentace k objektům SO 701, 702, 703 a 704 není kompletní, chybí zejména technické zprávy, půdorysy, řezy,....
- 2) Výkresová dokumentace k objektům SO 801, 802, 803 a 804 není ve staženém komprimovaném souboru vůbec.
- 3) Dále bylo zjištěno, že ve výkazu výměr v části SO 702 je chybně uvedena výměra u umělého sportovního povrchu; správně by měla být 608 m<sup>2</sup> (viz položky výše - podkladní asfaltové vrstvy).

Je naší povinností je vás také upozornit, že navržený umělý polyuretanový vodopropustný sportovním povrch není vhodný pro použití na in-line hokej a hokejbal; v 1. případě na tomto povrchu je obtížné se pohybovat na in-line bruslích, protože vlivem zmačknutí povrchu je zde velký valivý odpor na bruslích, v 2. případě dochází při použití hokejek k velmi rychlému opotřebování sportovního povrchu a k narušování jeho struktury při prudkém odvalu.

### Vysvětlení

ad bod 1 a 2) V rámci veřejné zakázky je předložena projektová dokumentace zpracovaná pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. Vypracování prováděcí dokumentace je součástí vypsání zakázky jak je patrné ze smlouvy o dílo, zejména z článku I odst. 4 písm. a)....“*zhotovitel na svůj náklad zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude průběžně odsouhlasována s objednatel*“.

**Zhotovitel v rámci realizace projektové dokumentace pro provedení stavby musí respektovat svou danou nabídkovou cenu stavebních prací a nesmí ji překročit.**

ad bod 3) bude vložen opravený položkový soupis prací s opravenou výměrou

ad upozornění účastníka) – povrch hřiště byl v době vypracování projektové dokumentace konzultován s budoucími uživateli a byl takto odsouhlasen. Nicméně na základě Vašeho podnětu byl osloven Hokejbalový svaz a na základě této konzultace zadavatel požaduje ocenění položky č. 14 upravena v SO 701 položka č. 14 ve specifikaci na materiál takto – **plastové polypropylenové dlaždice na spojovací zámky.**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 doručené dne 4.3.2019

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Po prostudování zaslání projektové dokumentace k akci Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu, Děčín jsme dospěli k závěru, že chybí PD a specifikace k následujícím objektům: SO 701 HRÍŠTĚ NA HOKEJBAL A IN LINE HOKEJ VČ. OPLOCENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 702 VÍCEÚČELOVÉ

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

HŘIŠTĚ VČ. OPLOCENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, SO 703 CELOBETONOVÝ SKATEPARK, SO 704 PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY (HERNÍ A POSILOVACÍ PRVKY, VEŘEJNÝ PŘÍSTŘEŠEK, STOLNÍ TENIS, TRIBUNY) – z toho objektu konkrétně stolní tenis, posilovací a herní prvky – 7 ks, mobilní buňky šatnové a sanitární – 4ks  
SO 801 TERENNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY, KÁCENÍ, SO 802 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ VČ. BRÁNY, SO 803 REVITALIZACE PROTIHLUKOVÉ STĚNY VČ. BRÁNY, SO 804 DEMOLICE

**Vysvětlení** (viz vysvětlení u DI č. 1)

V rámci veřejné zakázky je předložena projektová dokumentace zpracovaná pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. Vypracování prováděcí dokumentace je součástí vypsání zakázky jak je patrné ze smlouvy o dílo, zejména z článku I odst. 4 písm. a)....“*zhotovitel na svůj náklad zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude průběžně odsouhlasována s objednatelem*“.

**Zhotovitel v rámci realizace projektové dokumentace pro provedení stavby musí respektovat svou danou nabídkovou cenu stavebních prací a nesmí ji překročit.**

**Zadavatel upozorňuje, že v rámci nacenění nabídky musí být počítáno zejména u SO 703 s pracnostmi jednotlivých překážek v rámci ceny materiálu. Výčet překážek je obsažen v technické zprávě. Přesné rozměry a umístění jednotlivých překážek bude řešit prováděcí projektová dokumentace zpracovávaná vybraným zhotovitelem.**

**Cenu nebude možné navyšovat s odůvodněním náročnosti prvků vyprojektovaných v prováděcí dokumentaci.**

Děčín 5.3.2019

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ