



#### LEGENDA

Úprava trávníku vsypové loučky

Provede se renovace trávníku vsypové loučky. Renovaci trávníku vsypové loučky se doporučuje svěřit odborné firmě. Řez stromů a tvarování solitérních keřů není předmětem této dokumentace.

Výměna obrubníků

Na stávajících kamenných obrubnících ze Syenitu jsou připevněny štítky s označením souřadnic vsypových jamek. Poloha těchto štítků se souřadnicemi musí být na nově osazených obrubnících zachována Před odstraněním stávajících obrubníků musí být vytyčeny pevné pomocné body. Těmito pomocnými body bude jednoznačně určena poloha tak, aby bylo možné na nově osazené obrubníky připevnit štítky do původních poloh. Nové štítky s označením souřadnic budou vyrobené z nerezové oceli technologií „gravírování kovů“ s trojicferními hodnotami souřadnic – velikost jako původní (cca 25 x 40 mm), provedení dle výběru investora. Číslování na štítcích začíná hodnotou 150 a končí hodnotou 430. Jedná se tedy o 279 párů (558 kusů) štítků. V realizaci je nutné počet štítků a jejich hodnoty aktualizovat.

Asfaltobetonový kryt komunikace se zároveň zařiznutím. Nové obrubníky budou přírodní, kamenné z porfyrického analcimického tefritu, tmavošedé barvy rozměr lícnicích ploch – šířka 80 až 100 mm a délka 160 až 260 mm, výška 150 až 170 mm. Styčné plochy, ložné a lící jsou štípané (příklad materiálu: lom Dubičná okres Česká Lípa). Obrubníky budou osazeny do lože z betonu prostého C12/15 s opěrou z betonu téže značky s vyspárováním zapuštěným cementovou maltou. Spára mezi obrubníkem a asfaltobetonovou komunikací bude upravena živinou záhlvkou. Travnatá plocha bude okolo obrubníků doplněna vhodnou zemínou.

KD Kamenné desky se štítky s údaji o zde uložených zesnulých

Kamenné desky budou šetrným způsobem vyjmuty a uloženy v místě stavby podle pokynů investora. Po dokončení kamenných obrubníků se provede podklad z betonu prostého C16/20. Při zpětném rozmístění kamenných desek bude zachováno jejich původní pořadí, kamenné desky jsou různých velikostí a vzdálenost mezi nimi bude vždy stejná (před provedením betonového lože nutno rozměřit). Betonový podklad bude proveden tak, aby desky vyčnívaly cca 1-2 cm nad úroveň obrubníků a odsazeny cca 5 cm od vnitřní hrany kamenného obrubníku podél komunikace. Desky budou zpětně „na sucho“ osazeny na vyzrálý, rovný podklad. Zbývající prostor mezi deskami bude vysypán mramorovou drtí dekorační na hroby vel. 9 mm – 12 mm v barvě bílé dle výběru investora na podklad z mulčovací geotextilie.

Překážka vstupu na vsypovou loučku

K zamezení vstupu na vsypovou loučku bude osazena viditelná zábrana. Její přesné umístění bude odsouhlaseno s investorem. Zábranu budou tvořit ocelové sloupky dl. 900 mm, průměr 48 mm, síla stěny 2,5 mm s očky výšky cca 40 cm nad úroveň terénu a ve vzdálenosti 2,5 m osazené do betonových patek. Do oček se zavěsí řetěz svařovaný ocelový A 8/10 dle výběru investora.

Pro údržbu trávníku bude v místě vstupu na vsypovou loučku pole s odnímatelným řetězem. Povrchová úprava řetězu a sloupků bude žárové zinkování s tmavým nátěrem v tmavém odstínu dle výběru investora.

KDI Kamenná dlažba

Kamenná dlažba bude v prostoru sochy na vsypové loučce a na propojení této ploch s asfaltobetonovou komunikací o celkové ploše 7,8 m<sup>2</sup>. Bude položena nepravidelná dlažba z přírodního kamene, výběr z plochých kamenů různých tvarů, větší velikosti. Příklad materiálu: v lomu Dubičná, okres Česká Lípa má označení „divoká dlažba“. Dlažba bude položena do pískového lože tl. 100 mm, s vyplněním spár drnem.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Bc. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Břežiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	Děčín – Folknáře		Datum	08/2018
Rekonstrukce vsypové loučky na hřbitově Děčín – Folknáře			Formát/Měřítko	A3/1:110
			Stupeň PD	DZS
			Č. VÝKRESU:	Č. KOPIE:
Podrobná situace			3	