

Č.MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
1	Chodba	–
2.1	WC dívky	6,33
2.2		7,98
2.3	Hygienická kabina	2,21
3.1	WC chlapci	4,51
3.2		6,21
4	WC pro imobilní	3,88
5	Úklidová komora	2,41

NA VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE POUŽITO PPr POTRUBÍ TLAKOVÉ ŘADY PN16

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ SV PŘI SOUČINITELI TEPELNÉ VODIVOSTI IZOLACE = 0,040 W/mK BUDE:

Volně vedené potrubí v nevytápěných místnostech – 4mm
Volně vedené potrubí ve vytápěných místnostech – 9mm
potrubí vedené v instalačním kanálu souběžně s potrubím teplým – 13mm
potrubí v drážce ve zdi vedené samostatně – 4mm
Potrubí vedené v drážce souběžně s teplým potr. – 13mm
Potrubí zalité betonem – 4mm

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE DLE VYHLÁŠKY 193/2007 ZE DNE 17. ČERVENCE 2007

U1 – UMYVADLO KERAMICKÉ
U – UMYVADLO KERAM. S JEDNOVÝTOKOVOU BATERIÍ
Up– UMYVADLO KERAMICKÉ S ÚPRAVOU DLE ZÁKONA Č. 329/2011 Sb., S JEDNOVÝTOKOVOU ARMATUROU
WC– WC KERAMICKÉ
WCp– WC KERAMICKÉ S ÚPRAVOU DLE ZÁKONA Č. 329/2011 Sb.
B – BIDET KERAMICKÝ S JEDNOVÝTOKOVOU ARMATUROU
P – PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM
V – VÝLEVKA

STUDENÁ VODA 8°C
TEPLÁ VODA 55°C
SMÍŠENÁ VODA°45°C

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKA KONTROLA:
KRESLIL: DATACAD 16	IČO: 68285736	

David Šašek
AK UNIPROJEKT
U TVRZE 1454/2, DĚČÍN VI.
TELEFON: 776250848
e-mail: ak-uniprojekt@email.cz
internet: www.ak-uniprojekt.cz

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

ZŠ MÍRU 152, DĚČÍN XXXII
VÝMĚNA ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ
ZDRAVOTNÍ INSTALACE – OBJEKT SO2

VODOVOD – PŮDORYS 1.N.P.

FORMÁT:	2A4
DATUM:	10/2018
ÚCEL:	SP
Č.ZAK:	D1478/2018
Č.ARCH:	D1478
MĚŘÍTKO: 1:50	Č.VÝKRESU: 5