

Název veřejné zakázky	„Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII-Jalůvčí“
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	26.06.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 1 ze dne 11.07.2019

Zadavatel oznamuje, že doba pro podání nabídek se prodlužuje do 30.07.2019 do 10:00 hod.

Dotaz č.1:

Účastník žádá o informaci k části 1. Jsou zde zmíněna svítidla Philips Malaga SGS 101 bez přiloženého světelně-technického výpočtu.

Tato svítidla se již nevyrábí a účastník nemá možnost nabídnout alternativní řešení bez bližšího popisu komunikace a požadavku zadavatele.

Účastník žádá o informaci k části 2. Jsou zde zmíněna svítidla Siteco Streetlight 10 mini bez přiloženého světelně-technického výpočtu.

Účastník nemá možnost nabídnout alternativní řešení bez bližšího popisu komunikace a požadavku zadavatele.

Účastník žádá o informaci k části 3. Jsou zde zmíněna svítidla Siteco SR 50 a 100 bez přiloženého světelně-technického výpočtu.

Tato svítidla se již nevyrábí a účastník nemá možnost nabídnout alternativní řešení bez bližšího popisu komunikace a požadavku zadavatele.

Odpověď:

Zadavatel požaduje pro zachování kontinuity a návaznosti jednotlivých etap obnovy VO města tak, aby byl zachován nejen vzhled a technické parametry nových instalací, ale i možnost úspory při správě a údržbě. (minimalizace náhradních dílů). Jelikož na ostatních investičních akcích již jsou použita svítidla SL 10 a SL 20 je nanejvýš žádoucí z výše uvedených důvodů tato svítidla zachovat.

Zdůvodnění náhrady svítidel Malaga SGS 101, SR50 a SR100 svítidly řady SL 10 MINI, SL 20 MINI (katalogové listy přílohou):

Optická část svítidel SL je konstruována podobně jako byla optická část svítidel výbojkových. Díky sekundárnímu odrazu, dochází k nižšímu oslnění a rovnoměrnějšímu osvětlení požadované plochy. Celá optická část je v případě potřeby samostatně vyměnitelná. Je možno použít několik typů „vyzařovacích křivek“. Tak je možno „náhrady výše zmíněných svítidel metodou „kus za kus“. Použité typy

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

předradníků umožňují jak připojení na stávající rozvaděče, tak využití více typů ovládání, v rámci plánovaného zavedení Smart techniky.

Dotaz č.2:

Dobrý den,

prosíme o potvrzení projektanta, jestli je možné použití těchto typů svítidel - viz. příloha(v projektu není uvedeno).

Pokud je nelze použít, prosíme o upřesnění, jaké použil v projektu kodem 5X.....

5XB22H1B308C SL20mn,ST0.8a,LED6470lm,830,Plus

5XA5914E1B08P SL10mn,ST1.2a,LED5790lm,830,Plus

Odpověď

Tyto typy svítidel je možné použít.

Dotaz č.3

Účastník žádá o vysvětlení hodnotícího kritéria 30% - Doba realizace ve dnech.

Vzhledem k tomu že se jedná o stavbu v koordinaci s jinou stavbou, kterou bude provádět ČEZ Distribuce, a.s., tak není možné s jistotou odhadnout dobu realizace ve dnech.

Jednotlivé délky technologických postupů ČEZ Distribuce a.s. lze jen těžko odhadovat vzhledem k rozsahu zakázky, ale zcela určitě nelze stanovit přesnou dobu realizace na dny přesně. S tímto mohou souviset nemalé komplikace, neboť na souběžnou stavbu nebudeme mít žádný vliv. Žádáme tímto zadavatele, aby od tohoto kritéria ustoupil a stanovil dobu realizace, kterou bude možné měnit v závislosti na technologických postupech dodavatele s kterým bude účastník v koordinaci a zároveň upravil v návrhu Smlouvy o dílo článek IX. Smluvní pokuty. Jelikož jsme s dobou realizace vázáni na koordinaci s ČEZ Distribuce, a.s., pokuty za nedodržení termínu realizace jsou podle nás nepřiměřeně vysoké.

Odpověď:

Koordinace s ČEZ a.s. spočívá v realizaci výkopů ve stejné trase a čase. Pokud bude stavba ČEZ a.s. zahájena v předstihu bude položena chránička pro kabel VO. Pokud bude nutné práce přerušit je stanoveno ve smlouvě o dílo v čl. III. odst. 6, že o dobu dočasného pozastavení díla se doba provedení díla prodlužuje.

Dotaz č.4

Účastníkovi není ze zadávací dokumentace jasné, zda může jednotlivé etapy plnění veřejné zakázky zahájit zároveň nebo další etapa musí být zahájena vždy až po dokončení předchozí.

Odpověď:

Stavba není dělena na etapy, pouze na jednotlivé PD, předpokládá se z důvodu koordinace s ČEZ a.s. zahájit stavbu dle PD Jalůvčí - Luční. Další koordinace bude řešena při provádění díla, dodavateli stavby budou předány kontakty na zhotovitele stavby ČEZ a.s.

Dotaz č.5

dotaz k technickým kvalifikačním předpokladům. Bude splněn technický kvalifikační předpoklad pokud dodavatel doloží více osvědčení v různých částkách v posledních 5 letech v celkovém součtu 6 mil ?

Odpověď:

Ano součtem jednotlivých osvědčení lze splnit technickou kvalifikaci.