

Název veřejné zakázky	Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	11.07.2019

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

PRODLOUŽEN TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 5.8.2019, 13:00 HOD.

ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 24.07.2019

DOTAZ:

Ve výkazu výměr Komunikace pozemní, - nové asfalt povrchy se nepočítá s ošetřením spár a spojů?

ODPOVĚĎ:

Položka Asfaltový povrch chodníků zahrnuje ošetření spár, spojů a napojení na okolní stavební konstrukce (v položkovém soupisu není zvlášť uvedeno).

DOTAZ:

Chybí okótovaný detail vzorového řezu sanacemi.

ODPOVĚĎ:

V příloze této zprávy je doplněná graf.příl.č.“D.1.8 - vzorový řez“. Tato příloha je vložena i do sekce Zadávací dokumentace.

DOTAZ:

Ve výkazu výměr je uvedena repase stávajících žulových schodů - mají být očištěny mechanicky nebo chemicky a poté zbroušeny a otryskány?

ODPOVĚĎ:

Stávající žulové stupně na schodišti do obřadní síně budou otryskány a nově opatřeny čirým ochranným nátěrem.

DOTAZ:

v celkové situaci je u schodiště "D" povrch nové lité teraco, ale v technické zprávě je uvedeno - opatření povrchu schodiště protiskluzným obkladem venkovní keramickou dlažbou s protiskluznou úpravou? Co platí?

ODPOVĚĎ:

Platí varianta teracových stupňů s možností obkladu teraco dlaždicemi.

DOTAZ:

V technické zprávě je uvedeno u čl. 1 sanace vlhkých zdí, že před provedením vlastních sanačních metod bude suterén v maximálně možné míře odvlhčen průmyslovými vysoušeči.

Týká se i tohoto zadání? Obsahuje výkaz výměr pro toto položky?

ODPOVĚĎ:

Ne, toto se netýká této zakázky, odvlhčení nebude prováděno.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

DOTAZ:

Položka ve výkazu výměr obsahuje - Demontáž a odvoz telefonní budky - dle uvážení investora (v rozpočtu se nepočítá s jejím zpětným osazením).

Kam se bude odvážet, a je demontáž a její odpojení projednáno s vlastníkem? - prosím bližší info.

ODPOVĚĎ:

V současné době je již telefonní budka odstraněna a odvezena. Účastníci tuto položku ocení nulou (0,-). Bude to jediná položka oceněná nulou (0,-) v celém položkovém soupisu.

DOTAZ:

ve výkazu je uvedena tato položka - Demontáž a zpětná montáž závory s uložením a se zpětným zapojením, upevněním a přezkoušením, včetně vybetonování nového základu - kam bude uloženo? Upevnění a přezkoušení? - prosím bližší info.

ODPOVĚĎ:

V rámci sanačních prací a rozsahu výkopů bude třeba stávající závoru dočasně odstranit, po provedení zásypů znovu osadit na nově provedenou základovou patku a závoru uvést do funkčního stavu. Uložení bude možné v prostorách zadavatele.