

SMLOUVA O DÍLO

2019-0645/OR číslo objednatele

systémové číslo veřejné zakázky P19V00000228

evidenční číslo dle VVZ Z2019-018015

uzavřená dle ustanovení § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Ulimex, spol. s r.o.**
Sídlo: Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 14864878
DIČ: CZ14864878
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**ZŠ Míru, Děčín XXXII, výměna zdravotních zařízení**“.
2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval Vladimír Vidai, Březiny 185, Děčín XXVII, IČO 69288992, ČKAIT 0401672, zakázkové číslo 028/2018, a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.
3. Stavební práce budou provedeny v souladu s vydaným stanoviskem KHS ÚL, které je součástí projektové dokumentace. Dle vyjádření OSU č. MDC/3337/2019 tyto práce ohlášení ani stavební povolení nevyžadují.
4. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
 - a) provedení předepsaných zkoušek,
 - b) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení),
 - c) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen;
 - d) geodetické zaměření skutečného provedení v souřadnicích,
 - e) revizní zprávy;
 - f) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení,
 - g) stavební deníky,
 - h) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných zkouškách;
 - i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci.

- j) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné kolaudační řízení a užívání.

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo.

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu s § 222 ZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat položky neuvedené v tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek předmětem jednání smluvních stran, nejvýše však dle ceníkové soustavy. V případě položek neuvedených v cenících se bude jednat o cenu v čase a místě obvyklou.
8. Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět více prací a termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny uvedené v čl. IV této smlouvy.

II.

Místo plnění zhotovitele

Objekt č.p. 152, ul. Míru, Děčín XXXII-Boletice nad Labem.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Dílo bude prováděno ve dvou etapách dle jednotlivých sektorů.
 - 1. etapa – SO.5 venkovní kanalizace – realizace v roce 2019 zahájení na základě výzvy k převzetí staveniště zaslané po podpisu smlouvy o dílo a termínem dokončení 95 dní od předání staveniště.

Vzhledem k tomu, že realizace stavby bude prováděna z větší části v průběhu školního roku, je nutné řešit souběh stavebních prací s užíváním budov základní školy, kdy je nutné zajistit plynulý chod ZŠ – především funkčnost sociálních zařízení v době vyučování (podmínka v závazném stanovisku KHS) a zároveň provést přípravné práce v návaznosti na zahájení II. etapy, byl původní předpokládaný termín plnění zakázky v této etapě prodloužen. Dle postupu výstavby, který je uveden v projektové dokumentaci.
 - 2. etapa – SO.1 až SO.4 – realizace v roce 2020 v době trvání letních prázdnin na základě výzvy k převzetí staveniště cca 1. 7. 2020 a termínem dokončení 54 dní od předání staveniště.
2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevzme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

5 814 007,35 Kč bez DPH

(slovy: Pět milionů osm set čtrnáct tisíc sedm korun českých a třicet pět haléřů bez DPH.)

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.
4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
 - c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Daňový doklad musí obsahovat veškeré údaje vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Dále musí obsahovat:
 - označení objednatele, zhotovitele, splatnost, datum vystavení,
 - celkovou cenu s příslušnou daní, bez daně, uvedení výše daně (platí pro všechny druhy cen),
 - na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním

dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována,

- evidenční číslo veřejné zakázky P19V00000228.
- 4. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
- 5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně kontrolováno bezpečnostním technikem.
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
4. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné záборы veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním pro provádění geodetických prací,
 - c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - e) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť,
 - f) kácení náletové zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení.
5. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
 6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby.

7. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem hradí beze zbytku zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - a) za objednatele – Tomáš Pokorný;
 - b) za zhotovitele – XXXXXXXXXX
 - c) orgány státního stavebního dohledu.
11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.
 17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o výměně spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.
 18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
 19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
 20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 20 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- Pojistná smlouva předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo.

VII.

Předání a převzetí

1. K příjemce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 7 pracovních dnů předem a k přijímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle [čl. I odst. 3](#) této smlouvy
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přijímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, ve lhůtě dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 3 této smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 6 této smlouvy.
6. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
9. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,

- d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla, a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby)
 - e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
 - g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.

XII.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte

pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: [REDACTED]
 - za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města
5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoli z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
 - oceněný výkaz výměr (č. 2),
 - CD s projektovou dokumentací (č. 3),
 - harmonogram prací jednotlivých etap ve dnech (bez datumů).

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

4. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 28.5.2019 usnesením č. RM 19 10 36 08 a zadání zhotoviteli usnesením č. RM 19 13B 36 05 ze dne 23.7.2019.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Jaroslav Hrouda – primátor města

.....
Zhotovitel


SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

JKSO:
Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2018

Objednatel:
Statutární město Děčín

IČ: 261238
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vladimír Vidai

IČ: 69288992
DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	5 814 007,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 814 007,35
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 814 007,35	1 220 941,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 034 948,89
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 028
Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem
Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018
Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 814 007,35	7 034 948,89
S01	Budova č.1, učebny 1. stupně	893 022,34	1 080 557,03
S02	Budova č.2, učebny 1. stupně	897 914,07	1 086 476,02
S03	Budova č.3, učebny 1. stupně	898 933,29	1 087 709,28
S04	Budova B - Pávilon II. stupně	251 318,63	304 095,54
S05	Venkovní splašková kanalizace	2 872 819,02	3 476 111,01
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 814 007,35	7 034 948,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt:

SO1 - Budova č.1, učebny 1. stupně

JKSO:

Místo:

ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2018

Objednatel:

Statutární město Děčín

IČ:

DIČ:

261238

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ:

DIČ:

69288992

CZ5705170625

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	893 022,34
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	893 022,34

DPH základní	21,00%	ze	893 022,34	187 534,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 080 557,03
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: S01 - Budova č.1, učebny 1. stupně

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 893 022,34

HSV - Práce a dodávky HSV 336 402,18

1 - Zemní práce	60 276,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 411,29
4 - Vodorovné konstrukce	8 837,44
61 - Úprava povrchů vnitřních	74 106,25
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	18 088,00
64 - Osazování výplní otvorů	15 850,00
94 - Lešení	1 415,53
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce	6 308,79
96 - Bourání konstrukcí	68 924,66
997 - Přesun sutě	34 510,38
998 - Přesun hmot	17 673,84

PSV - Práce a dodávky PSV 554 120,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 511,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	50 883,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	49 949,78
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	134 513,94
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa (předpokládané úpravy)	28 608,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 686,98
763 - Konstrukce suché výstavby	2 465,05
766 - Konstrukce truhlářské	116 645,18
771 - Podlahy z dlaždic	36 453,64
781 - Dokončovací práce - obklady	77 840,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 720,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 841,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
-----------------------	----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 893 022,34

ROZPOČET

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO1 - Budova č.1, učebny 1. stupně

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

893 022,34

HSV - Práce a dodávky HSV

336 402,18

1 - Zemní práce

60 276,00

1	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	24,000	795,00	19 080,00
2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	24,000	188,00	4 512,00
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	89,70	2 152,80
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,000	233,00	5 592,00
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	264,000	17,70	4 672,80
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,000	15,20	364,80
7	M	94620001	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504</i>	t	38,400	140,00	5 376,00
8	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	16,800	298,00	5 006,40
9	M	58981122	<i>recyklát betonový frakce 0/32</i>	t	33,600	238,00	7 996,80
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny sítím	m3	7,200	367,00	2 642,40
11	M	58331200	<i>šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>	t	14,400	200,00	2 880,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 411,29

12	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,090	5 260,00	473,40
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,069	7 520,00	518,88
14	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,075	25 400,00	1 905,00
15	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	41,561	524,00	21 777,96
16	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	19,555	50,00	977,75
17	K	346244371	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	6,300	689,00	4 340,70
18	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,720	580,00	417,60

4 - Vodorovné konstrukce

8 837,44

19	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	2,064	3 300,00	6 811,20
20	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,034	31 400,00	1 067,60
21	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,870	579,00	503,73
22	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,870	99,80	86,83
23	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štéropísku	m2	6,880	53,50	368,08

61 - Úprava povrchů vnitřních

74 106,25

24	K	611315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	32,767	219,00	7 175,97
25	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch	m2	1,500	391,00	586,50
26	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	59,275	68,40	4 054,41
27	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	83,121	50,10	4 164,36
28	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	59,275	216,00	12 803,40
29	K	612135090	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn	m2	59,275	110,00	6 520,25
30	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	83,121	196,00	16 291,72
31	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	24,456	110,00	2 690,16
32	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	59,275	193,00	11 440,08
33	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	3,000	343,00	1 029,00
34	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	2,400	145,00	348,00
35	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	50,742	138,00	7 002,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

18 088,00

36	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	4,760	3 800,00	18 088,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

64 - Osazování výplní otvorů

15 850,00

37	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	11,000	525,00	5 775,00
38	M	55331335	<i>zárubeň ocelová pro porobeton 75 700 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>875,00</i>	<i>7 875,00</i>
39	M	55331201	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 090,00</i>	<i>1 090,00</i>
40	M	55331203	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 110,00</i>	<i>1 110,00</i>

94 - Lešení

1 415,53

41	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	32,767	43,20	1 415,53
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce

6 308,79

42	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	73,960	85,30	6 308,79
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

96 - Bourání konstrukcí

68 924,66

43	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soub or	10,000	151,00	1 510,00
44	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soub or	5,000	73,60	368,00
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soub or	4,000	117,00	468,00
46	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soub or	4,000	70,30	281,20
47	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000	12,30	49,20
48	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	23,20	69,60
49	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	53,627	100,00	5 362,70
50	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	5,264	2 480,00	13 054,72
51	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	32,767	81,70	2 677,06
52	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,600	257,00	4 523,20
53	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	14,683	90,70	1 331,75
54	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,100	873,00	960,30
55	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	60,000	56,00	3 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	973031842	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	38,640	166,00	6 414,24
57	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	24,000	93,40	2 241,60
58	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	18,000	183,00	3 294,00
59	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	4,800	195,00	936,00
60	K	974042577	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 300 mm	m	26,000	556,00	14 456,00
61	K	974082172	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 30 mm	m	30,000	60,40	1 812,00
62	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	32,767	27,30	894,54
63	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	59,275	82,00	4 860,55

997 - Přesun sutě

34 510,38

64	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	41,374	304,00	12 577,70
65	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	579,236	9,35	5 415,86
66	M	94620002	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101</i>	t	11,581	125,00	1 447,63
67	M	94620003	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102</i>	t	17,856	155,00	2 767,68
68	M	94620230	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103</i>	t	6,374	935,00	5 959,69
69	M	94620250	<i>poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 107 904</i>	t	5,563	1 140,00	6 341,82

998 - Přesun hmot

17 673,84

70	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	73,641	240,00	17 673,84
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

554 120,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 511,06

71	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	35,700	8,58	306,31
72	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,011	53 200,00	585,20
73	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	35,700	86,90	3 102,33
74	M	62832134	<i>pás těžký asfaltovaný V60 S40</i>	m2	41,055	106,00	4 351,83
75	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,185	894,00	165,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							50 883,36
76	K	721.1R	Zaslepení stávajícího rozvodu	kus	1,000	100,00	100,00
77	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	4,000	355,00	1 420,00
78	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	16,000	392,00	6 272,00
79	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	10,000	517,00	5 170,00
80	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	2,000	724,00	1 448,00
81	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	4,000	577,00	2 308,00
82	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	12,000	627,00	7 524,00
83	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	12,000	321,00	3 852,00
84	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	14,000	356,00	4 984,00
85	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	4,000	320,00	1 280,00
86	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	16,000	627,00	10 032,00
87	K	721174063	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	4,000	311,00	1 244,00
88	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	11,000	63,80	701,80
89	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	70,70	282,80
90	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	105,00	945,00
91	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	665,00	665,00
92	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	98,000	26,40	2 587,20
93	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,120	563,00	67,56

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							49 949,78
94	K	722.1	Napojení na stávající rozvody	kus	3,000	364,00	1 092,00
95	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	46,000	268,00	12 328,00
96	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	30,000	327,00	9 810,00
97	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	54,000	63,80	3 445,20
98	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	38,000	80,80	3 070,40
99	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	32,000	173,00	5 536,00
100	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,000	566,00	3 396,00
101	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	76,000	40,20	3 055,20
102	K	7228191-R	Montáž ventilů směšovacích termostatických G 1" (DN25)	kus	1,000	250,00	250,00
103	M	551141-R	<i>směšovací termostatický ventil G 1" pro rozvody sanita s havarijní funkcí při výpadku dodávky studené vody</i>	kus	1,000	7 919,00	7 919,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,095	505,00	47,98

725 - Zdravotecnika - zařízení předměty

134 513,94

105	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	2 630,00	15 780,00
106	K	72511200R	Zařízení záchodů klozety keramické pro imobilní odpad vodorovný	soubor	1,000	7 355,00	7 355,00
107	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	4,000	11 100,00	44 400,00
108	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon	soubor	11,000	2 330,00	25 630,00
109	K	725231201	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické klasické	soubor	1,000	3 390,00	3 390,00
110	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm (Z4)	soubor	1,000	629,00	629,00
111	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm (Z3)	soubor	1,000	643,00	643,00
112	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm (Z1)	soubor	1,000	763,00	763,00
113	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm (Z2)	soubor	1,000	1 846,00	1 846,00
114	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 910,00	5 910,00
115	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	20,000	209,00	4 180,00
116	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	3 390,00	3 390,00
117	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	10,000	1 770,00	17 700,00
118	K	72582261R	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s úpravou pro imobilní	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00
119	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 130,00	1 130,00
120	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,387	589,00	227,94

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa (předpokládané úpravy)

28 608,06

121	K	7332222-R	Napojení potrubí doplněných radiátorů na stávající rozvod	kus	4,000	2 131,00	8 524,00
122	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 12	m	20,000	323,00	6 460,00
123	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 °C rohové jednoregulační G 3/8	kus	2,000	265,00	530,00
124	K	734221680	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 °C kapalinové s odděleným čidlem	soubor	2,000	1 190,00	2 380,00
125	K	735151172	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 302 W	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
126	K	735151373	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W	kus	1,000	2 950,00	2 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	734261332	Šroubení topenářské PN 16 do 120 °C rohové G 3/8	kus	2,000	150,00	300,00
128	K	7351518-R	Demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů	kus	4,000	1 444,00	5 776,00
129	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles vypuštění a napuštění vody do otopného systému včetně potrubí	m2	10,000	9,42	94,20
130	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	996,00	33,86

741 - Elektroinstalace - silnoproud

29 686,98

131	K	741-1	Přemístění vypínače	kpl	2,000	150,00	300,00
132	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	4,000	64,80	259,20
133	M	34571521	<i>krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm</i>	kus	4,000	47,00	188,00
134	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	50,000	27,90	1 395,00
135	M	34111030	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2</i>	m	50,000	14,60	730,00
136	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	20,000	29,30	586,00
137	M	34111036	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2</i>	m	20,000	23,50	470,00
138	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	15,000	19,70	295,50
139	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	99,10	198,20
140	M	34535512	<i>spínač jednopólový 10A bílý</i>	kus	2,000	64,30	128,60
141	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	11,000	130,00	1 430,00
142	M	34814919	<i>svídlo stropní přisazené zářivkové včetně zdroje</i>	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
143	M	34814929	<i>svídlo stropní přisazené zářivkové s radarovým čidlem včetně zdroje</i>	kus	9,000	1 600,00	14 400,00
144	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 040,00	5 040,00
145	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	406,00	1 624,00
146	M	58541233	<i>pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace</i>	t	0,005	4 380,00	21,90
147	M	31412858	<i>hřebík stavební hlava zápuštnámřížkovaná 4x100mm</i>	kg	0,500	29,00	14,50
148	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,064	3 220,00	206,08

763 - Konstrukce suché výstavby

2 465,05

149	K	763122421	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	2,000	759,00	1 518,00
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	1,000	125,00	125,00
151	M	59030711	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	1,000	780,00	780,00
152	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050	841,00	42,05

766 - Konstrukce truhlářské

116 645,18

153	K	766-1R	D+M vnější stěna plastová OZN.S1 vel. 2660/2760 mm s dveřmi dvoukřídlovými 1800/1970 mm, bezbarierové, čistý průchod otevíravého křídla 900 mm s madlem podle vyhlášky 398/2009 Sb., zasklení bezpečnostní dvojsklo, samozavírač	kus	1,000	32 600,00	32 600,00
154	K	766-2R	D+M vnitřní stěna plastová OZN.S2 vel. 2660/2760 mm s dveřmi dvoukřídlovými 1800/1970 mm, bezbarierové, čistý průchod otevíravého křídla 900 mm s madlem podle vyhlášky 398/2009 Sb., zasklení bezpečnostní dvojsklo, samozavírač	kus	1,000	32 600,00	32 600,00
155	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,000	602,00	7 826,00
156	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	653,00	653,00
157	M	61160158	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 70x197cm</i>	kus	10,000	1 220,00	12 200,00
158	M	61165610	<i>dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 80x197cm</i>	kus	3,000	4 280,00	12 840,00
159	M	61165611	<i>dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 90x197cm</i>	kus	1,000	4 300,00	4 300,00
160	M	54914624	<i>kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu</i>	kus	14,000	620,00	8 680,00
161	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000	198,00	792,00
162	M	54917265	<i>samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz</i>	kus	4,000	985,00	3 940,00
163	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,293	731,00	214,18

771 - Podlahy z dlaždic

36 453,64

164	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	32,960	285,00	9 393,60
165	M	59761433	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované pro střední mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	39,552	364,00	14 396,93
166	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	32,960	41,30	1 361,25
167	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	131,840	31,30	4 126,59
168	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	32,960	200,00	6 592,00
169	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,126	518,00	583,27

781 - Dokončovací práce - obklady

77 840,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	110,847	322,00	35 692,73
171	M	59761040	obkládačky keramické (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	127,474	275,00	35 055,35
172	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	37,500	123,00	4 612,50
173	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	20,000	40,60	812,00
174	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	10,000	48,70	487,00
175	K	781495143	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN	kus	3,000	56,90	170,70
176	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,950	518,00	1 010,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 720,75

177	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	17,500	52,80	924,00
178	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	17,500	92,40	1 617,00
179	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,500	89,60	1 568,00
180	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,500	92,10	1 611,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 841,98

181	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	118,217	12,70	1 501,36
182	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	118,217	30,10	3 558,33
183	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000	8,23	246,90
184	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	31,500	1,34	42,21
185	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	20,000	5,72	114,40
186	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	21,000	0,66	13,86
187	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	118,217	62,30	7 364,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 500,00

188	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO2 - Budova č.2, učebny 1. stupně

JKSO:

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

Objednatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	897 914,07
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	897 914,07
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	897 914,07	188 561,95
--------------	--------	----	------------	------------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	1 086 476,02
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO2 - Budova č.2, učebny 1. stupně

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 897 914,07

HSV - Práce a dodávky HSV 335 849,43

1 - Zemní práce	71 577,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 617,99
61 - Úprava povrchů vnitřních	74 369,18
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	19 000,00
64 - Osazování výplní otvorů	15 850,00
8 - Trubní vedení	2 650,00
94 - Lešení	1 415,53
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce	6 308,79
96 - Bourání konstrukcí	67 145,54
997 - Přesun sutě	28 420,97
998 - Přesun hmot	18 493,68

PSV - Práce a dodávky PSV 559 564,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 511,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	54 229,05
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	55 361,06
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	130 630,59
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa (předpokládané úpravy)	28 625,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 686,98
763 - Konstrukce suché výstavby	2 465,05
764 - Konstrukce klempířské	410,00
766 - Konstrukce truhlářské	116 645,18
771 - Podlahy z dlaždic	34 916,19
781 - Dokončovací práce - obklady	79 248,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 720,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 115,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
-----------------------	----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 897 914,07

ROZPOČET

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO2 - Budova č.2, učebny 1. stupně

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

897 914,07

HSV - Práce a dodávky HSV

335 849,43

1 - Zemní práce

71 577,75

1	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	28,500	795,00	22 657,50
2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	28,500	188,00	5 358,00
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	28,500	89,70	2 556,45
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,500	233,00	6 640,50
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	313,500	17,70	5 548,95
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,500	15,20	433,20
7	M	94620001	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504</i>	t	45,600	140,00	6 384,00
8	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	19,950	298,00	5 945,10
9	M	58981122	<i>recyklát betonový frakce 0/32</i>	t	39,900	238,00	9 496,20
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny sítím	m3	8,550	367,00	3 137,85
11	M	58331200	<i>šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>	t	17,100	200,00	3 420,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 617,99

12	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,090	5 260,00	473,40
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,069	7 520,00	518,88
14	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,075	25 400,00	1 905,00
15	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	41,561	524,00	21 777,96
16	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	19,555	50,00	977,75
17	K	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	6,600	689,00	4 547,40
18	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,720	580,00	417,60

61 - Úprava povrchů vnitřních

74 369,18

19	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stopech	m2	1,500	391,00	586,50
20	K	611315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	34,046	219,00	7 456,07
21	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	59,024	68,40	4 037,24
22	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	83,121	50,10	4 164,36
23	K	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	59,275	216,00	12 803,40
24	K	612135090	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Připlátek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn	m2	59,275	110,00	6 520,25
25	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	3,000	343,00	1 029,00
26	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	83,121	196,00	16 291,72
27	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	24,456	110,00	2 690,16
28	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	59,275	193,00	11 440,08
29	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním přichycením nosníků	m2	2,400	145,00	348,00
30	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	50,742	138,00	7 002,40

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

19 000,00

31	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	5,000	3 800,00	19 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

64 - Osazování výplní otvorů

15 850,00

32	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	11,000	525,00	5 775,00
33	M	55331335	zároveň ocelová pro porobeton 75 700 L/P	kus	9,000	875,00	7 875,00
34	M	55331201	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P	kus	1,000	1 090,00	1 090,00
35	M	55331203	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P	kus	1,000	1 110,00	1 110,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							2 650,00
36	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	1,000	160,00	160,00
37	M	56231163	<i>lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125/110</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 490,00</i>	<i>2 490,00</i>
94 - Lešení							1 415,53
38	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	32,767	43,20	1 415,53
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce							6 308,79
39	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	73,960	85,30	6 308,79
96 - Bourání konstrukcí							67 145,54
40	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	10,000	151,00	1 510,00
41	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	5,000	73,60	368,00
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	117,00	468,00
43	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	70,30	281,20
44	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000	12,30	49,20
45	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	3,000	23,20	69,60
46	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m ²	53,627	100,00	5 362,70
47	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	2,850	2 480,00	7 068,00
48	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	32,767	81,70	2 677,06
49	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	17,600	257,00	4 523,20
50	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m ²	14,683	90,70	1 331,75
51	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 300 mm	m ³	1,100	873,00	960,30
52	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m ² , tl. do 600 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
53	K	973031842	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	38,640	166,00	6 414,24
54	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	60,000	56,00	3 360,00
55	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	18,000	93,40	1 681,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	26,000	183,00	4 758,00
57	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	4,800	195,00	936,00
58	K	974042577	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 300 mm	m	30,000	556,00	16 680,00
59	K	974082172	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 30 mm	m	30,000	60,40	1 812,00
60	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	32,767	27,30	894,54
61	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	59,275	82,00	4 860,55

997 - Přesun sutě

28 420,97

62	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,953	304,00	11 233,71
63	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	517,342	9,35	4 837,15
64	M	94620002	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101</i>	t	10,349	125,00	1 293,63
65	M	94620003	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102</i>	t	18,239	155,00	2 827,05
66	M	94620230	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103</i>	t	6,374	935,00	5 959,69
67	M	94620250	<i>poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 107 904</i>	t	1,991	1 140,00	2 269,74

998 - Přesun hmot

18 493,68

68	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	77,057	240,00	18 493,68
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

559 564,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 511,06

69	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	35,700	8,58	306,31
70	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,011	53 200,00	585,20
71	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	35,700	86,90	3 102,33
72	M	62832134	<i>pás těžký asfaltovaný V60 S40</i>	m2	41,055	106,00	4 351,83
73	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,185	894,00	165,39

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

54 229,05

74	K	721.1R	Zaslepení stávajícího rozvodu	kus	1,000	100,00	100,00
75	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,000	355,00	2 130,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	26,000	392,00	10 192,00
77	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	6,000	517,00	3 102,00
78	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	4,000	577,00	2 308,00
79	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	12,000	627,00	7 524,00
80	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	12,000	321,00	3 852,00
81	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	16,000	356,00	5 696,00
82	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	4,000	320,00	1 280,00
83	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	18,000	627,00	11 286,00
84	K	721174063	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	4,000	311,00	1 244,00
85	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	11,000	63,80	701,80
86	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	70,70	282,80
87	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	105,00	945,00
88	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	665,00	665,00
89	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	108,000	26,40	2 851,20
90	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,123	563,00	69,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

55 361,06

91	K	722.1	Napojení na stávající rozvody	kus	3,000	364,00	1 092,00
92	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	54,000	268,00	14 472,00
93	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	38,000	327,00	12 426,00
94	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	54,000	63,80	3 445,20
95	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	38,000	80,80	3 070,40
96	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	32,000	173,00	5 536,00
97	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	6,000	566,00	3 396,00
98	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	92,000	40,20	3 698,40
99	K	7228191-R	Montáž ventilů směšovacích termostatických G 1" (DN25)	kus	1,000	250,00	250,00
100	M	551141-R	<i>směšovací termostatický ventil G 1" pro rozvody sanity s havarijní funkcí při výpadku dodávky studené vody</i>	kus	1,000	7 919,00	7 919,00
101	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,111	505,00	56,06

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

130 630,59

102	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	2 630,00	15 780,00
-----	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	72511200R	Zařízení záchodů klozety keramické pro imobilní odpad vodorovný	soubor	1,000	7 355,00	7 355,00
104	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	4,000	11 100,00	44 400,00
105	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon	soubor	11,000	2 330,00	25 630,00
106	K	725231201	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické klasické	soubor	1,000	3 390,00	3 390,00
107	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 910,00	5 910,00
108	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	20,000	209,00	4 180,00
109	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	3 390,00	3 390,00
110	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	10,000	1 770,00	17 700,00
111	K	72582261R	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s úpravou pro imobilní	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00
112	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 130,00	1 130,00
113	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,383	589,00	225,59

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa (předpokládané úpravy)

28 625,30

114	K	733222-R	Napojení potrubí doplněných radiátorů na stávající rozvod	kus	4,000	2 131,11	8 524,44
115	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 12	m	20,000	323,00	6 460,00
116	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 °C rohové jednoregulační G 3/8	kus	2,000	265,00	530,00
117	K	734221680	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 °C kapalinové s odděleným čidlem	soubor	2,000	1 190,00	2 380,00
118	K	734261332	Šroubení topenářské PN 16 do 120 °C rohové G 3/8	kus	2,000	150,00	300,00
119	K	735151172	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 302 W	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
120	K	735151373	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
121	K	7351518-R	Demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů	kus	4,000	1 444,00	5 776,00
122	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles vypuštění a napuštění vody do otopného systému včetně potrubí	m2	10,000	11,10	111,00
123	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	996,00	33,86

741 - Elektroinstalace - silnoproud

29 686,98

124	K	741-1	Přemístění vypínače	kpl	2,000	150,00	300,00
125	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	4,000	64,80	259,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	4,000	47,00	188,00
127	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	50,000	27,90	1 395,00
128	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	50,000	14,60	730,00
129	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	20,000	29,30	586,00
130	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	20,000	23,50	470,00
131	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	15,000	19,70	295,50
132	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	99,10	198,20
133	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	2,000	64,30	128,60
134	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	11,000	130,00	1 430,00
135	M	34814919	svítidlo stropní přisazené zářivkové včetně zdroje	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
136	M	34814929	svítidlo stropní přisazené zářivkové s radarovým čidlem včetně zdroje	kus	9,000	1 600,00	14 400,00
137	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 040,00	5 040,00
138	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,064	3 220,00	206,08
139	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	406,00	1 624,00
140	M	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,005	4 380,00	21,90
141	M	31412858	hřebík stavební hlava zápustnářížkovaná 4x100mm	kg	0,500	29,00	14,50

763 - Konstrukce suché výstavby

2 465,05

142	K	763122421	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	2,000	759,00	1 518,00
143	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	1,000	125,00	125,00
144	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	780,00	780,00
145	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050	841,00	42,05

764 - Konstrukce klempířské

410,00

146	K	764.1-R	Napojení dešťových svodů do nových lapačů splavenin	kus	1,000	410,00	410,00
-----	---	---------	---	-----	-------	--------	--------

766 - Konstrukce truhlářské

116 645,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
147	K	766-1R	D+M vnější stěna plastová OZN.S1 vel. 2660/2760 mm s dveřmi dvoukřídlovými 1800/1970 mm, bezbarierové, čistý průchod otevíravého křídla 900 mm s madlem podle vyhlášky 398/2009 Sb., zasklení bezpečnostní dvojsklo, samozavírač	kus	1,000	32 600,00	32 600,00
148	K	766-2R	D+M vnitřní stěna plastová OZN.S2 vel. 2660/2760 mm s dveřmi dvoukřídlovými 1800/1970 mm, bezbarierové, čistý průchod otevíravého křídla 900 mm s madlem podle vyhlášky 398/2009 Sb., zasklení bezpečnostní dvojsklo, samozavírač	kus	1,000	32 600,00	32 600,00
149	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	13,000	602,00	7 826,00
150	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	653,00	653,00
151	M	61160158	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm</i>	kus	10,000	1 220,00	12 200,00
152	M	61165610	<i>dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 80x197cm</i>	kus	3,000	4 280,00	12 840,00
153	M	61165611	<i>dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 90x197cm</i>	kus	1,000	4 300,00	4 300,00
154	M	54914624	<i>kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu</i>	kus	14,000	620,00	8 680,00
155	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000	198,00	792,00
156	M	54917265	<i>samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz</i>	kus	4,000	985,00	3 940,00
157	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,293	731,00	214,18

771 - Podlahy z dlaždic

34 916,19

158	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	33,530	285,00	9 556,05
159	M	59761433	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované pro střední mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	40,236	364,00	14 645,90
160	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	33,530	41,30	1 384,79
161	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	131,840	15,40	2 030,34
162	K	771990111	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	33,530	200,00	6 706,00
163	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,145	518,00	593,11

781 - Dokončovací práce - obklady

79 248,19

164	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	113,022	322,00	36 393,08
165	M	59761040	<i>obkládačky keramické (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2</i>	m2	129,975	275,00	35 743,13
166	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	37,500	123,00	4 612,50
167	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	20,000	40,60	812,00
168	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	10,000	48,70	487,00
169	K	781495143	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN	kus	3,000	56,90	170,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,988	518,00	1 029,78

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 720,75

171	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	17,500	52,80	924,00
172	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	17,500	92,40	1 617,00
173	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,500	89,60	1 568,00
174	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,500	92,10	1 611,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 115,24

175	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,817	12,70	1 534,38
176	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,817	30,10	3 636,59
177	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000	8,23	246,90
178	M	58124838	<i>páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	31,500	1,34	42,21
179	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	20,000	5,72	114,40
180	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	21,000	0,66	13,86
181	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,817	62,30	7 526,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 500,00

182	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt:

SO3 - Budova č.3, učebny 1. stupně

JKSO:

Místo:

ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objednatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

Projektant:

Vladimír Vidai

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2018

IČ:

DIČ:

261238

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

69288992
CZ5705170625

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	898 933,29
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	898 933,29

DPH základní	21,00%	ze	898 933,29	188 775,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 087 709,28
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO3 - Budova č.3, učebny 1. stupně

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 898 933,29

HSV - Práce a dodávky HSV 381 949,02

1 - Zemní práce	45 207,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 775,36
4 - Vodorovné konstrukce	16 373,28
61 - Úprava povrchů vnitřních	87 376,46
62 - Úprava povrchů vnějších	11 417,63
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	16 265,47
64 - Osazování výplní otvorů	9 903,00
8 - Trubní vedení	2 650,00
94 - Lešení	20 745,25
95 - Různé konstrukce a práce	8 232,99
96 - Bourání konstrukcí	87 938,32
997 - Přesun sutě	43 292,74
998 - Přesun hmot	17 771,52

PSV - Práce a dodávky PSV 514 484,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 412,76
712 - Povlakové krytiny	5 520,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	42 930,33
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	47 894,48
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	109 715,48
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	28 608,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 308,74
763 - Konstrukce suché výstavby	2 465,05
764 - Konstrukce klempířské	3 790,00
766 - Konstrukce truhlářské	109 707,87
771 - Podlahy z dlaždic	34 378,91
781 - Dokončovací práce - obklady	71 013,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 040,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 697,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
-----------------------	----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

898 933,29

ROZPOČET

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO3 - Budova č.3, učebny 1. stupně

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

898 933,29

HSV - Práce a dodávky HSV

381 949,02

1 - Zemní práce

45 207,00

1	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	18,000	795,00	14 310,00
2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	18,000	188,00	3 384,00
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000	89,70	1 614,60
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,000	233,00	4 194,00
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	198,000	17,70	3 504,60
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,000	15,20	273,60
7	M	94620001	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504</i>	t	28,800	140,00	4 032,00
8	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	12,600	298,00	3 754,80
9	M	58981122	<i>recyklát betonový frakce 0/32</i>	t	25,200	238,00	5 997,60
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny sítím	m3	5,400	367,00	1 981,80
11	M	58331200	<i>šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>	t	10,800	200,00	2 160,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 775,36

12	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	8,484	524,00	4 445,62
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	2,100	50,00	105,00
14	K	346244371	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	12,150	689,00	8 371,35
15	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,319	5 810,00	1 853,39

4 - Vodorovné konstrukce

16 373,28

16	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	3,726	3 300,00	12 295,80
17	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,062	31 400,00	1 946,80
18	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	2,160	579,00	1 250,64
19	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,160	99,80	215,57
20	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	12,420	53,50	664,47

61 - Úprava povrchů vnitřních

87 376,46

21	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stopech	m2	1,500	391,00	586,50
22	K	611315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	31,740	219,00	6 951,06
23	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	110,079	68,40	7 529,40
24	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	16,968	50,10	850,10
25	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	110,079	216,00	23 777,06
26	K	612135090	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn	m2	110,079	110,00	12 108,69
27	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	3,000	343,00	1 029,00
28	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmele stěn	m2	16,968	196,00	3 325,73
29	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	5,880	110,00	646,80
30	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	110,079	193,00	21 245,25
31	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	67,586	138,00	9 326,87

62 - Úprava povrchů vnějších

11 417,63

32	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	11,250	59,90	673,88
33	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	11,250	201,00	2 261,25
34	K	622135090	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn	m2	11,250	110,00	1 237,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	622321121	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	11,250	219,00	2 463,75
36	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	11,250	187,00	2 103,75
37	K	622521011	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	11,250	238,00	2 677,50

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

16 265,47

38	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	3,360	3 800,00	12 768,00
39	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,959	3 240,00	3 107,16
40	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,959	407,00	390,31

64 - Osazování výplní otvorů

9 903,00

41	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	7,000	525,00	3 675,00
42	M	55331335	<i>zárubeň ocelová pro porobeton 75 700 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>875,00</i>	<i>1 750,00</i>
43	M	55331233	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění oblý profil 110 700 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>842,00</i>	<i>3 368,00</i>
44	M	55331203	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 110,00</i>	<i>1 110,00</i>

8 - Trubní vedení

2 650,00

45	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	1,000	160,00	160,00
46	M	56231163	<i>lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 490,00</i>	<i>2 490,00</i>

94 - Lešení

20 745,25

47	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	140,800	42,10	5 927,68
48	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	1 971,200	1,75	3 449,60
49	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	140,800	26,20	3 688,96
50	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	140,800	18,40	2 590,72
51	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	1 971,200	1,00	1 971,20
52	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	140,800	12,40	1 745,92
53	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	31,740	43,20	1 371,17

95 - Různé konstrukce a práce

8 232,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	62999100R	Zakrytí střechy před poškozením včetně pozdějšího odkrytí	m2	6,000	111,00	666,00
55	M	60726244	deska dřevostěpková OSB ostrá hrana nebroušená tl 18mm	m2	6,000	187,00	1 122,00
56	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	6,000	22,70	136,20
57	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	73,960	85,30	6 308,79

96 - Bourání konstrukcí

87 938,32

58	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	5,000	151,00	755,00
59	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	3,000	73,60	220,80
60	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	8,000	117,00	936,00
61	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	9,000	70,30	632,70
62	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	8,000	12,30	98,40
63	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	5,000	23,20	116,00
64	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	7,930	100,00	793,00
65	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	7,124	2 480,00	17 667,52
66	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	31,450	81,70	2 569,47
67	K	967021112	Přisekání (špicování) plošné po hrubé demolici komína	m2	11,250	98,30	1 105,88
68	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,600	257,00	1 953,20
69	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	14,683	90,70	1 331,75
70	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
71	K	973031842	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	16,440	166,00	2 729,04
72	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	60,000	56,00	3 360,00
73	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	20,000	93,40	1 868,00
74	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	16,000	183,00	2 928,00
75	K	974042577	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 300 mm	m	24,000	556,00	13 344,00
76	K	974082172	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 30 mm	m	30,000	60,40	1 812,00
77	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	32,767	27,30	894,54
78	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	110,079	82,00	9 026,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	981331111	Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním	m3	5,082	4 470,00	22 716,54

997 - Přesun sutě

43 292,74

80	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	43,459	304,00	13 211,54
81	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	608,426	9,35	5 688,78
82	M	94620002	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101</i>	t	19,047	125,00	2 380,88
83	M	94620003	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102</i>	t	3,698	155,00	573,19
84	M	94620230	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103</i>	t	9,638	935,00	9 011,53
85	M	94620250	<i>poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 107 904</i>	t	1,085	1 140,00	1 236,90
86	M	94620210	<i>poplatek za uložení nebezpečného stavebního odpadu - komínové zdivo</i>	t	9,991	1 120,00	11 189,92

998 - Přesun hmot

17 771,52

87	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	68,352	260,00	17 771,52
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

514 484,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 412,76

88	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	43,790	8,58	375,72
89	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,013	53 200,00	691,60
90	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	43,790	86,90	3 805,35
91	M	62832134	<i>pás těžký asfaltovaný V60 S40</i>	m2	50,359	106,00	5 338,05
92	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,226	894,00	202,04

712 - Povlakové krytiny

5 520,14

93	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	10,000	10,40	104,00
94	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,003	53 200,00	159,60
95	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	20,000	90,00	1 800,00
96	M	62833159	<i>pás těžký asfaltovaný G 200 S40</i>	m2	11,500	136,00	1 564,00
97	M	62852254	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp</i>	m2	11,500	155,00	1 782,50
98	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,129	853,00	110,04

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

42 930,33

99	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	2,000	355,00	710,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,000	392,00	7 840,00
101	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	2,000	517,00	1 034,00
102	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	2,000	577,00	1 154,00
103	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	12,000	627,00	7 524,00
104	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	10,000	321,00	3 210,00
105	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	14,000	356,00	4 984,00
106	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	4,000	320,00	1 280,00
107	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	15,000	627,00	9 405,00
108	K	721174063	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	4,000	311,00	1 244,00
109	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	63,80	638,00
110	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	70,70	212,10
111	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	105,00	735,00
112	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	665,00	665,00
113	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	85,000	26,40	2 244,00
114	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,091	563,00	51,23

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

47 894,48

115	K	722.1	Napojení na stávající rozvody	kus	2,000	364,00	728,00
116	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	46,000	268,00	12 328,00
117	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	32,000	327,00	10 464,00
118	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	46,000	63,80	2 934,80
119	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	32,000	80,80	2 585,60
120	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	27,000	173,00	4 671,00
121	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1	kus	5,000	566,00	2 830,00
122	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	78,000	40,20	3 135,60
123	K	7228191-R	Montáž ventilů směšovacích termostatických G 1" (DN25)	kus	1,000	250,00	250,00
124	M	551141-R	<i>směšovací termostatický ventil G 1" pro rozvody sanity s havarijní funkcí při výpadku dodávky studené vody</i>	kus	1,000	7 919,00	7 919,00
125	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,096	505,00	48,48

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

109 715,48

126	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	2 630,00	10 520,00
-----	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	72511200R	Zařízení záchodů klozety keramické pro imobilní odpad vodorovný	soubor	1,000	7 355,00	7 355,00
128	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	3,000	11 100,00	33 300,00
129	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon	soubor	10,000	2 330,00	23 300,00
130	K	725231201	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické klasické	soubor	1,000	3 390,00	3 390,00
131	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 910,00	5 910,00
132	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	18,000	209,00	3 762,00
133	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	3 390,00	3 390,00
134	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	9,000	1 770,00	15 930,00
135	K	72582261R	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s úpravou pro imobilní	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00
136	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 130,00	1 130,00
137	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,320	589,00	188,48

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

28 608,06

138	K	733222-R	Napojení potrubí doplněných radiátorů na stávající rozvod	kus	4,000	2 131,00	8 524,00
139	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 12	m	20,000	323,00	6 460,00
140	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 °C rohové jednoregulační G 3/8	kus	2,000	265,00	530,00
141	K	734221680	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 °C kapalinové s odděleným čidlem	soubor	2,000	1 190,00	2 380,00
142	K	734261332	Šroubení topenářské PN 16 do 120 °C rohové G 3/8	kus	2,000	150,00	300,00
143	K	735151172	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 302 W	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
144	K	735151373	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
145	K	7351518-R	Demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů	kus	4,000	1 444,00	5 776,00
146	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles vypuštění a napuštění vody do otopného systému včetně potrubí	m2	10,000	9,42	94,20
147	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	996,00	33,86

741 - Elektroinstalace - silnoproud

29 308,74

148	K	741-1	Přemístění vypínače	kpl	2,000	150,00	300,00
149	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	4,000	64,80	259,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	4,000	47,00	188,00
151	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	40,000	27,90	1 116,00
152	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	40,000	14,60	584,00
153	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	15,000	29,30	439,50
154	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	15,000	23,50	352,50
155	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	15,000	19,70	295,50
156	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	2,000	99,10	198,20
157	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	2,000	64,30	128,60
158	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	16,500	130,00	2 145,00
159	M	34814919	svítidlo stropní přisazené zářivkové včetně zdroje	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
160	M	34814929	svítidlo stropní přisazené zářivkové s radarovým čidlem včetně zdroje	kus	8,000	1 600,00	12 800,00
161	K	741810001	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 040,00	5 040,00
162	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,062	3 220,00	199,64
163	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	406,00	1 624,00
164	M	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,005	4 380,00	21,90
165	M	31412858	hřebík stavební hlava zápustnářížkovaná 4x100mm	kg	0,500	33,40	16,70

763 - Konstrukce suché výstavby

2 465,05

166	K	763122421	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	2,000	759,00	1 518,00
167	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	1,000	125,00	125,00
168	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	780,00	780,00
169	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050	841,00	42,05

764 - Konstrukce klempířské

3 790,00

170	K	764.1-R	Napojení dešťových svodů do nových lapačů splavenin	kus	1,000	410,00	410,00
171	K	764214406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	4,000	549,00	2 196,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	2,000	176,00	352,00
173	K	764311415	Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm	m	4,000	208,00	832,00

766 - Konstrukce truhlářské

109 707,87

174	K	766-1R	D+M vnější stěna plastová OZN.S1 vel. 2700/2760 mm s dveřmi dvoukřídlovými 1800/1970 mm, bezbarierové, čistý průchod otevíravého křídla 900 mm s madlem podle vyhlášky 398/2009 Sb., zasklení bezpečnostní dvojsklo, samozavírač	kus	1,000	32 600,00	32 600,00
175	K	766-2R	D+M vnitřní stěna plastová OZN.S2 vel. 2700/2760 mm s dveřmi dvoukřídlovými 1800/1970 mm, bezbarierové, čistý průchod otevíravého křídla 900 mm s madlem podle vyhlášky 398/2009 Sb., zasklení bezpečnostní dvojsklo, samozavírač	kus	1,000	32 600,00	32 600,00
176	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000	602,00	6 020,00
177	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	653,00	653,00
178	M	61160158	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm	kus	6,000	1 220,00	7 320,00
179	M	61165610	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 80x197cm	kus	4,000	4 280,00	17 120,00
180	M	61165611	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 90x197cm	kus	1,000	4 300,00	4 300,00
181	M	54914624	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	11,000	272,00	2 992,00
182	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	5,000	198,00	990,00
183	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	5,000	985,00	4 925,00
184	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,257	731,00	187,87

771 - Podlahy z dlaždic

34 378,91

185	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	31,740	285,00	9 045,90
186	M	59761433	dlaždice keramické slinuté neglazované pro střední mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2	m2	38,088	364,00	13 864,03
187	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	31,740	41,30	1 310,86
188	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	126,960	15,40	1 955,18
189	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	38,088	200,00	7 617,60
190	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,130	518,00	585,34

781 - Dokončovací práce - obklady

71 013,99

191	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	110,079	322,00	35 445,44
192	M	59761040	obkládačky keramické (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	126,591	225,00	28 482,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	37,500	123,00	4 612,50
194	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	20,000	40,60	812,00
195	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	10,000	48,70	487,00
196	K	781495143	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN	kus	3,000	56,90	170,70
197	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,937	518,00	1 003,37

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 040,55

198	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	15,000	52,80	792,00
199	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	15,500	92,40	1 432,20
200	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,500	89,60	1 388,80
201	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,500	92,10	1 427,55

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 697,91

202	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,361	12,70	1 604,78
203	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,361	30,10	3 803,47
204	K	784171001	Ólepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000	8,23	246,90
205	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>31,500</i>	<i>1,34</i>	<i>42,21</i>
206	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	20,000	5,72	114,40
207	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</i>	<i>m2</i>	<i>21,000</i>	<i>0,66</i>	<i>13,86</i>
208	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,361	62,30	7 872,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 500,00

209	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO4 - Budova B - Pavilon II. stupně

JKSO:

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

Objednatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

251 318,63

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

251 318,63

DPH základní

21,00%

ze

251 318,63

52 776,91

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

304 095,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO4 - Budova B - Pavilon II. stupně

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 251 318,63

HSV - Práce a dodávky HSV 131 279,66

1 - Zemní práce 72 467,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 110,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce 5 623,83

96 - Bourání konstrukcí 12 251,98

997 - Přesun sutě 9 397,72

998 - Přesun hmot 18 428,88

PSV - Práce a dodávky PSV 118 538,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 190,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 932,15

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 752,36

771 - Podlahy z dlaždic 64 663,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 1 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 251 318,63

ROZPOČET

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO4 - Budova B - Pavilon II. stupně

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

251 318,63

HSV - Práce a dodávky HSV

131 279,66

1 - Zemní práce

72 467,25

1	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	34,500	480,00	16 560,00
2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	34,500	130,00	4 485,00
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	34,500	89,70	3 094,65
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,500	195,00	6 727,50
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	379,500	17,70	6 717,15
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,500	15,20	524,40
7	M	94620001	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504</i>	t	55,200	140,00	7 728,00
8	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	24,150	298,00	7 196,70
9	M	58981122	<i>recyklát betonový frakce 0/32</i>	t	48,300	238,00	11 495,40
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny sítím	m3	10,350	367,00	3 798,45
11	M	58331200	<i>šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>	t	20,700	200,00	4 140,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 110,00

12	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	3,450	3 800,00	13 110,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce							5 623,83
13	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	65,930	85,30	5 623,83
96 - Bourání konstrukcí							12 251,98
14	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	65,930	81,70	5 386,48
15	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,450	1 990,00	6 865,50
997 - Přesun sutě							9 397,72
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	158,872	9,35	1 485,45
17	M	94620002	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101</i>	t	7,590	125,00	948,75
18	M	94620230	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103</i>	t	3,758	935,00	3 513,73
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,348	304,00	3 449,79
998 - Přesun hmot							18 428,88
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	76,787	240,00	18 428,88
PSV - Práce a dodávky PSV							118 538,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							8 190,74
21	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	34,500	8,58	296,01
22	M	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,010	53 200,00	532,00
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	34,500	86,90	2 998,05
24	M	62832134	<i>pás těžký asfaltovaný V60 S40</i>	m2	39,675	106,00	4 205,55
25	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,178	894,00	159,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							28 932,15
26	K	721.1R	Napojení na stávající rozvody	kus	9,000	364,00	3 276,00
27	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	4,000	355,00	1 420,00
28	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	10,000	392,00	3 920,00
29	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	20,000	517,00	10 340,00
30	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	12,000	724,00	8 688,00
31	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	46,000	26,40	1 214,40
32	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,131	563,00	73,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty

16 752,36

33	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	10,000	151,00	1 510,00
34	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	10,000	1 370,00	13 700,00
35	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,000	184,00	184,00
36	K	725239101	Bidety montáž ostatních typů	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
37	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,167	589,00	98,36

771 - Podlahy z dlaždic

64 663,72

38	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	65,930	285,00	18 790,05
39	M	59761433	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované pro střední mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	79,116	364,00	28 798,22
40	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	65,930	41,30	2 722,91
41	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	263,720	0,00	0,00
42	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	65,930	200,00	13 186,00
43	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,252	518,00	1 166,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 500,00

44	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO5 - Venkovní splašková kanalizace

JKSO:

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2018

Objednatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 872 819,02

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 872 819,02

DPH základní

21,00%

ze

2 872 819,02

603 291,99

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 476 111,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: SO5 - Venkovní splašková kanalizace

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 872 819,02
HSV - Práce a dodávky HSV	2 783 344,92
1 - Zemní práce	1 293 779,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 537,76
5 - Komunikace pozemní	100 677,90
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 488,33
8 - Trubní vedení	844 229,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 815,32
997 - Přesun sutě	65 399,97
998 - Přesun hmot	388 416,35
PSV - Práce a dodávky PSV	36 774,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31 630,00
764 - Konstrukce klempířské	5 144,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 872 819,02

ROZPOČET

Stavba: Výměna zdravotních instalací ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Objekt: S05 - Venkovní splašková kanalizace

Místo: ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - Boletice nad Labem Datum: 31. 10. 2018

Objednatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 872 819,02

HSV - Práce a dodávky HSV

2 783 344,92

1 - Zemní práce

1 293 779,59

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	6,000	69,00	414,00
2	K	113107031	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	30,000	731,00	21 930,00
3	K	113107041	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3,000	139,00	417,00
4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	36,000	261,30	9 406,80
5	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	30,000	452,60	13 578,00
6	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	30,000	238,90	7 167,00
7	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	54,000	41,30	2 230,20
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	51,80	414,40
9	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	272,400	22,70	6 183,48
10	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	272,400	4,30	1 171,32
11	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	77,684	298,40	23 180,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	123,726	297,20	36 771,37
13	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	123,726	161,40	19 969,38
14	K	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 456,750	184,70	453 761,73
15	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2 456,750	19,60	48 152,30
16	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	248,523	48,90	12 152,77
17	K	162301101.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	248,523	55,30	13 743,32
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	95,250	198,70	18 926,18
19	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 047,750	14,30	14 982,83
20	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	95,250	65,80	6 267,45
21	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	248,523	38,90	9 667,54
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	343,773	11,70	4 022,14
23	M	94620001	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504</i>	t	152,400	150,00	22 860,00
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 288,976	79,60	182 202,49
25	M	58981122	<i>recyklát betonový</i>	t	190,500	220,00	41 910,00
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	291,500	348,30	101 529,45
27	M	58337331	<i>štěrkopísek</i>	t	583,000	270,00	157 410,00
28	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	583,000	21,40	12 476,20
29	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	583,000	29,70	17 315,10
30	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	43,725	510,00	22 299,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	583,000	13,40	7 812,20
32	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	kg	8,745	105,00	918,23
33	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	874,500	2,90	2 536,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 537,76

34	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	6,814	1 840,00	12 537,76
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

5 - Komunikace pozemní

100 677,90

35	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	30,000	120,00	3 600,00
36	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	39,000	164,30	6 407,70
37	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	30,000	248,70	7 461,00
38	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	30,000	712,30	21 369,00
39	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	30,000	490,80	14 724,00
40	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm	m2	30,000	710,30	21 309,00
41	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	30,000	395,50	11 865,00
42	K	572350111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 20 do 40 mm	m2	3,000	802,10	2 406,30
43	K	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	30,000	13,40	402,00
44	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do	m2	9,000	305,80	2 752,20
45	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní - doplnění</i>	m2	9,000	215,30	1 937,70
46	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	60,000	107,40	6 444,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 488,33

47	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	2,750	3 450,30	9 488,33
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							844 229,70
48	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	50,000	185,30	9 265,00
49	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	65,000	304,70	19 805,50
50	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	305,000	405,80	123 769,00
51	K	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250	m	236,000	641,30	151 346,80
52	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	25,000	791,40	19 785,00
53	K	8713652-R	Napojení potrubí do stávající revizní šachty v komunikaci v areálu školy	kus	3,000	460,00	1 380,00
54	K	8713653-R	Napojení potrubí do stávající revizní šachty u objektu v areálu školy	kus	1,000	425,30	425,30
55	K	8713654-R	Napojení nového potrubí na stávající vývody z objektů DN125 - DN200	kus	10,000	315,40	3 154,00
56	K	8713655-R	Napojení nové kanalizace na stávající vpust	kus	1,000	495,60	495,60
57	K	8713656-R	Napojení nové kanalizace na stávající vpust (šachta) s úpravou dna	kus	1,000	1 082,80	1 082,80
58	K	8713657-R	Zaslepení kameninového potrubí do DN250	kus	3,000	345,70	1 037,10
59	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	13,000	165,30	2 148,90
60	M	56231163	<i>lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125/110</i>	kus	13,000	2 095,40	27 240,20
61	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125	kus	14,000	164,10	2 297,40
62	M	28617181	<i>koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 125</i>	kus	6,000	352,10	2 112,60
63	M	28617161	<i>koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 125</i>	kus	8,000	315,90	2 527,20
64	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	20,000	176,60	3 532,00
65	M	28617182	<i>koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150</i>	kus	12,000	245,90	2 950,80
66	M	28617162	<i>koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150</i>	kus	8,000	345,80	2 766,40
67	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	2,000	311,40	622,80
68	M	28617205	<i>odbočka kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150/DN150</i>	kus	2,000	624,20	1 248,40
69	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	21,000	184,30	3 870,30
70	M	28617244	<i>reduktory kanalizační PP DN 150/DN125</i>	kus	15,000	465,70	6 985,50
71	M	28611982	<i>spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PP KG DN 160</i>	kus	6,000	272,30	1 633,80
72	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200	kus	12,000	195,40	2 344,80
73	M	28617183	<i>koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 200</i>	kus	6,000	492,70	2 956,20
74	M	28617163	<i>koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 200</i>	kus	6,000	481,30	2 887,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	10,000	322,00	3 220,00
76	M	28617208	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 200/DN200	kus	2,000	12 450,00	24 900,00
77	M	28617207	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 200/DN150	kus	8,000	921,30	7 370,40
78	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	12,000	206,40	2 476,80
79	M	28617245	redukce kanalizační PP DN 200/DN150	kus	6,000	511,80	3 070,80
80	M	28611984	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PP KG DN 200	kus	6,000	605,90	3 635,40
81	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	2,000	365,40	730,80
82	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150	kus	2,000	1 615,70	3 231,40
83	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	18,000	8 942,60	160 966,80
84	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	22,000	3 080,70	67 775,40
85	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	8,000	1 270,40	10 163,20
86	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	10,000	1 989,60	19 896,00
87	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	18,000	2 156,40	38 815,20
88	M	59224013	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	18,000	221,30	3 983,40
89	M	59224010	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm	kus	3,000	142,70	428,10
90	M	59224011	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm	kus	3,000	181,40	544,20
91	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	18,000	913,80	16 448,40
92	M	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	18,000	3 478,10	62 605,80
93	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	6,000	412,30	2 473,80
94	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 485,30	2 970,60
95	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 721,50	5 164,50
96	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	1,250	2 950,00	3 687,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 815,32

97	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	234,60	1 876,80
98	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	8,000	171,40	1 371,20
99	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	54,000	151,30	8 170,20
100	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	54,000	74,60	4 028,40
101	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,860	2 950,00	5 487,00
102	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	60,000	110,60	6 636,00
103	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	54,000	224,70	12 133,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,600	1 945,70	3 113,12
105	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	140,000	184,30	25 802,00
106	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kam	m2	3,000	65,60	196,80

997 - Přesun sutě

65 399,97

107	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,640	74,90	1 770,64
108	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	472,800	11,30	5 342,64
109	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	56,695	74,90	4 246,46
110	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 133,900	11,30	12 813,07
111	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	23,640	95,80	2 264,71
112	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	56,695	184,70	10 471,57
113	M	94620001	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504</i>	t	23,640	180,00	4 255,20
114	M	94620002	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101</i>	t	33,901	180,00	6 102,18
115	M	94620004	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 170 302</i>	t	9,774	350,00	3 420,90
116	M	94620230	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103</i>	t	13,020	1 130,00	14 712,60

998 - Přesun hmot

388 416,35

117	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	981,593	395,70	388 416,35
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

36 774,10

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

31 630,00

118	K	721.1	Instalace přečerpávacího zařízení odpadní vody v budově 3 (SO3) včene úpravy a vyvedení stáv kanalizace z objektu	soubor	1,000	31 630,00	31 630,00
-----	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

5 144,10

119	K	764.1-R	Napojení dešťových svodů do nově osazených lapačů splavenin	kus	13,000	395,70	5 144,10
-----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 500,00

120	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
121	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
122	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	032103000	Náklady na stavební buňky, mobilní WC (TOI)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
124	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
125	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

11 200,00

126	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	11 200,00	11 200,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
ZŠ Míru, Děčín XXXII- výměna zdravotních zařízení

[illegible]