

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky | Oprava mostu ev. č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 23.10.2019 |

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 13.11.2019, 13:00 hod.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 2 ze dne 05.11.2019

DOTAZ:

Vyvrtní díry na vyústění drenáže (v PD je drenáž DN100 a vrtaná díra DN150, ale v rozpočtu je drenáž DN150 a vrt také DN150, upřesnit a sjednotit).

ODPOVĚĎ:

V položkovém soupisu je položka č. 22 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
Považuji tuto položku v pořádku DN100 danou podmínkou DN do 150 mm splňuje a je na zhotoviteli, jestli tam da jiný profil.

DOTAZ:

Položka č. 24 vrtání kotevních trnů (položka obsahuje vrtání a odvoz přebytečného materiálu z vrtu, ale neobsahuje už uložení materiálu na skládku a není zde specifikováno, jak trny budou vypadat a v rozpočtu není zohledněno železo a ohýbaní armatury, ani pojivo které bude použito k zakotvení trnů, vše chybí v rozpočtu).

ODPOVĚĎ:

V rozpočtu je položka č. 24 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM
V položce jsou definovány - délka a počet kusů samotné lepidlo pro vlepování kotev se nevykazuje je součástí dodávky. Samotná položka trnu je zahrnutá v položce výztuže NK vlepovaná kotva - trn průměru 14mm a délky cca 45 cm L-tvaru.

DOTAZ:

Vysekání stávajících spár plus naložení materiálu, ale není zde uložení materiálu na skládku (skládkovné).

ODPOVĚĎ:

Předpokládá se, že se malta ze spár se nebude vysekávat, ale jenom se doplní v místech, kde chybí, Odvoz na skládku se nepředpokládá.

DOTAZ:

Izolace mostu natavovanými asfaltovými pásy (nenašla jsem v rozpočtu nátěr betonu penetračním nátěrem před natavením izolace)

ODPOVĚĎ:

V rozpočtu je položka č. 34 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
Položka zahrnuje - očištění a ošetření podkladu v tomto případě pečetící vrstvu pod NAIP.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

DOTAZ:

Specifikování úpravy chodníku, v rozpočtu není vůbec specifikace vrstev chodníku a povrchová úprava a celkové řešení.

ODPOVĚĎ:

Obrusná asfaltová vrstva chodníku je vykázaná v položce č. 31

Podkladní vrstvy jsou řešeny navýšením kubatur pro ložné vrstvy komunikace.

DOTAZ:

Parapetní zábradlí vlevo nesplňuje požadavky na výšku u chodníku (jaké bude nové řešení? když tento stav nevyhovuje nebude zde realizovat alespoň nějaké zábradlí?).

ODPOVĚĎ:

Bude ponecháno stávající řešení

DOTAZ:

Silniční obrubníky (položka zahrnuje dodání a pokládku, ale nikde jsem nenašla beton na uložení a obetonování obrubníků).

ODPOVĚĎ:

V rozpočtu je položka č. 37 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM. Položka zahrnuje - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

K úpravě položkového soupisu dodávek a prací nedošlo.

Upozorňujeme dodavatele, že některé položky je nutné rozkliknout, aby byl viditelný celý popis, co daná položka zahrnuje.