


ŘEZ A-A



stávající zeď bude ubourána tak, aby navazovala na výšku ubourané stěny podél chodníku,  
výška ubourané zdi = 750mm nad úroveň chodníku  
v polovině délky stávající stěny bude o 600mm snížena  
(celková výška zdi s žb. věncem musí být min. 900mm nad úroveň přilehlého terénu)  
stávající niky z vnitřní strany stěny budou zazděny plnými pálenými cihlami, zazděn bude také větrací otvor  
na ubourané, dozděné (niky) a opravené stěně bude odstraněna stávající omítka a bude provedena  
ze všech stran nová štuková probarvená hladká omítka, barevnost dle stávajícího objektu garáží  
po celé délce zdi bude proveden železobetonový věnec z betonu C 20/25 se 4 profily R10 se třímínky  
z profilu R6 o 200mm, beton min. výšky 150mm bude proveden ve spádu s okapovým nosem  
a s hydrofobizačním nátěrem

- stávající zeď bude ubourána do výšky 750mm nad úroveň stávajícího chodníku
- na nově upravené stěně (výšky 750mm nad úroveň chodníku) bude odstraněna stávající omítka a bude provedena z obou stran nová štuková probarvená hladká omítka, barevnost dle stávajícího objektu garáží
- po celé délce zdi bude proveden železobetonový věnec z betonu C 20/25 se 4 profily R10 se třmínky z profilu R6 d 200mm, beton min. výšky 150mm bude proveden ve spádu s okapovým nosem a s hydrofobizačním nátěrem

OCEL: 4 profily R10 se třmínky R6 á 200mm

VYPRACOVAL: ING.ARCH. J. LORENCOVÁ		ZODP. PROJEKTANT: ING. M. KUBÍK		PROJEKČNÍ ATELIER ING. MIROSLAV KUBÍK			
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: DĚČÍN		Jiřho z Poděbrad 1840/11, 40502 DĚČÍN VI			
INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4				IČO: 13335758, TEL. 602410465			
DEMOLICE KRAJNÍ GARÁŽE na st.p.č. 1161/17, k.ú. Podmokly				FORMÁT:		1 x A4	
				DATUM:		ZÁŘÍ 2019	
				ÚČEL:		ODSTRANĚNÍ STAVBY	
				Č. ZAK.:		222/19	
				Č. KOPIE:		MĚŘÍTKO:	
Č. VÝKRESU:		6					
ŘEZ A–A							