



akce: **UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU MŠ TYLOVA,
REVITALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

investor: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

místo stavby: st.p.č. 533 a p.č. 536, 538, 534, k.ú. Děčín

katastrální území: Děčín

město: Děčín

č. zakázky: **483/2020**

stupeň: dokumentace pro udržovací práce

UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU MŠ TYLOVA, REVITALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

st.p.č. 533 a p.č. 536, 538, 534, k.ú. Děčín
DOKUMENTACE PRO UDRŽOVACÍ PRÁCE
zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

vypracoval
Martin Hübschman, DiS

kontroloval
Ing. Jaromír Matějček

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby

**UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU MŠ TYLOVA
REVITALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

- st.p.č. 533 a p.č. 536, 538, 534, k.ú. Děčín
- Tylova 814/1, 40502 Děčín II-Nové Město, Ústecký kraj

c) předmět dokumentace

Demolice, odstranění, kácení:

- | | |
|---|-----------------------|
| - demolice zpevněných ploch s asfaltovým krytem včetně konstrukčních vrstev: | 293,30 m ² |
| - demolice obrub zpevněných ploch, včetně betonového lože | 221,00 m |
| - demontáž dešťových svodů (zpětné vrácení) | 43,10 m |
| - demontáž střešní krytiny (šindel) na rezalitech 2 x 7,00 m ² | 14,00 m ² |
| - demontáž střešní krytiny (šindel) zastřešení bočního vstupu | 15,00 m ² |
| - demontáž klempířských prvků (parapetů) – hlavní objekt | 21 ks |
| (nejsou započítány okna do 1.PP objektu + nutné ověření rozměrů parapetů na stavbě) | |
| - demontáž klempířských prvků (parapetů) v oknech – rezalitty | 22 ks |
| (nejsou započítány okna do 1.PP objektu + nutné ověření rozměrů parapetů na stavbě) | |
| - demontáž hromosvodu (zpětná montáž) | 37,00 m |

Udržovací práce na fasádě objektu:

- | | |
|---|-----------------------|
| - fasáda hlavního objektu MŠ | 287,00 m ² |
| - fasáda komínových těles 1ks = 7,00 m ² | 14,00 m ² |
| - fasáda vikýře | 15,00 m ² |

Obnova nátěru dřevěných konstrukcí zastřešení bočního vstupu:

- 2x sloupek 100x100 – 2500 mm
- 2x pozednice 150x150 – 8500 mm
- 9x krokev 100x120 – 2400 mm

Navrhované parametry:

- | | |
|---|-----------------------|
| - zpevněných ploch s krytem ze zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev: | 293,30 m ² |
| - zpevněných ploch s krytem ze zámkové dlažby včetně konstrukčních vrstev – červená barva: | 8,00 m ² |
| - obruby 80/250/1000, včetně obetonování | 279,30 m |
| - zpětná montáž původních dešťových svodů | 43,10 m |
| - střešní krytina – plech – dvojité falc, barva červenohnědá na severovýchodních rezalitech 2 x 7,00 m ² | 14,00 m ² |
| - střešní krytina – plech – dvojité falc, barva červenohnědá zastřešení bočního vstupu | 15,00 m ² |
| - klempířské prvky (parapety) v oknech – hlavní objekt | 21 ks |
| (nejsou započítány okna do 1.PP objektu + nutné ověření rozměrů parapetů na stavbě) | |
| - klempířské prvky (parapety) v oknech – rezalit | 22 ks |
| (nejsou započítány okna do 1.PP objektu + nutné ověření rozměrů parapetů na stavbě) | |
| - betonové palisády 120x180x1200 mm | 4,50 m |
| - betonové palisády 120x180x800 mm | 3,30 m |
| - zpětná montáž původního hromosvodu | 37,00 m |
| - opískování soklu objektu – pískovce | 56,50 m ² |

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Stavebník:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) identifikační údaje hlavního projektanta:

NORDARCH s.r.o.

IČ: 64051056, DIČ: CZ64051056

Oldřichovská 14, 405 02 Děčín

Odpovědná osoba:

Ing. Jaromír Matějčík ČKAIT: 0401762 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

c) Identifikační údaje subdodavatelů projektu:

geodetické zaměření pozemku:

ATLAS GROUP s.r.o.

Masarykova 750/316, 40001 Ústí nad Labem

IČ: 05683041

Zaměřil a kreslil: Michal Radima

Autorizoval: Ing. Viktor Černý, Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ*ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY*

- SO01 UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY
- SO02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY V RAEÁLU MŠ

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- nejsou

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- výpis z katastru nemovitostí
- stanoviska správců k existenci inženýrských sítí
- geodetické zaměření
- prohlídka objektu
- fotodokumentace