

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019-0229/OR ze dne 20.05.2019

„VZ – „Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5,
405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: Děčínský stavební podnik s. r. o.
Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 47781483
DIČ: CZ47781483
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Děčín
Číslo účtu: 277913507/0300

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019-0229/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

Předmět dodatku


1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **970 075,48 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	11 326 678,19
Cena změny závazku dle § 222 ZZVZ	1 139 414,73
Cena méněprací	169 339,25
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	12 296 753,67

4. Dle SOD č. objednatele 2019-0229/OR ze dne 20.05.2019 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 111 dnů na I. etapu. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 50 dnů a to za podmínky, že nebudou stavební práce omezovat již zahájený provoz divadla.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozdělená dle jednotlivých odstavců s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 20.08.2019 usnesením č. RM 19 14 36 04.



Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- **dle § 222 odst. 5 ZZVZ** – změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou pro její dokončení nezbytné:

		Méněpráce	Vícepráce
1.	Změna dveřních výplní	156 219,25	111 415,00
2.	Podlahové krytiny	0,00	89 861,09

Odůvodnění nezbytnosti:

- Ad 1. Při realizaci stavby byl zjištěn rozdíl mezi PD a požárně bezpečnostním řešením. Na základě nutnosti respektovat požadavky požárně bezpečnostního řešení je nutné provést změnu dveřních výplní.
- Ad 2. Po provedené injektáži pro statické zajištění obvodových konstrukcí je nutné odstranění a položení nové podlahové krytiny.

- **dle § 222 odst. 6 ZZVZ**, změny jichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

		Méněpráce	Vícepráce
1.	Vybourání příčky	8 800,00	24 930,00

Odůvodnění nezbytnosti:

- Ad 1. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že s ohledem na následný provoz bude nutno vybourat staticky narušenou příčku. Její statické zabezpečení bylo řešeno v rámci PD (méněpráce).

- **dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, změny jichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

		Méněpráce	Vícepráce
1.	Odpočet nerealizovaných zařizovacích předmětů	4 320,00	0,00
2.	Klimatizace a odvětrání I. etapa	0,00	524 771,84
3.	Klimatizace a odvětrání II. etapa	0,00	388 436,80

Odůvodnění nezbytnosti:

- Ad. 1. V projektové dokumentaci bylo navrženo o dvě umyvadla více nad rámec realizace a ta nebudou osazena (méněpráce).
- Ad. 2. Pro zajištění plánované akce na realizaci vzduchotechniky je nutné pro
- Ad. 3. efektivnost nejen prací, ale i nákladů do této zakázky zahrnout následující práce:

Souhrnný přehled:

Cena víceprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ	201 276,09
Cena méněprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ	156 219,25
Cenový nárůst dle odst. 5 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	45 056,84
Cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ	24 930,00
Cena méněprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ	8 800,00
Cenový nárůst dle odst. 6 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	16 130,00
Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ	913 208,64
Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ	4320,00
Cenový nárůst dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	908 888,64
Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH	970 075,48

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací

Děčínský stavební podnik s.r.o.
Folknářská 1246/21
405 01 Děčín 2

IČO : 47781483
DIČ : CZ47781484



ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název stavby : **Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí**

Číslo zakázky předkládajícího : **1352**
Číslo smlouvy o dílo : **zhotovitele : 1352-2094-2019 objednatel : 2019-0229/OR**

Předkládá (zhotovitel) : **Děčínský stavební podnik s.r.o.**

Schvaluje (objednatel) : **Statutární město Děčín**

- Popis změny :
- **prosklená stěna ozn. DD4** - dle požadavku investora byla provedena změna, kdy plánovaná protipožární stěna nebude realizovaná a místo ní budou osazeny protipožární dveře o rozměru 800x1970mm včetně zárubně a kování
 - **Ocelová vrata ozn V** - V PD je uvažováno pouze s výměnou vratových křídel. Z důvodů zajištění požárních podmínek uvedených v PD je nutné provést celkovou výměnu vrat, tzv. včetně zárubně. Z tohoto důvodu vznikl požadavek na doobjednání rámové protipožární zárubně.
 - **Vchodové protipožární dveře ozn. DD1** - V PD je uvažováno s dodávkou a montáží vchodových protipožárních plastových dveří o rozměrech 800x2000mm. Plastové protipožární dveře se nevyrábějí. Po domluvě s investorem budou osazeny dřevěné protipožární dveře o rozměrech 1000x2000mm vč. atypické rámové zárubně, samozavírače a panikového kování.
 - **Ostatní** - Z důvodu špatného stavu stávajícího PVC byl vznesen požadavek na pokládku nové povlakové podlahy v místnosti 003. Zároveň dle požadavku budoucího uživatele nebyly realizovány umyvadla (umývatka) v místnostech WC - 005,008.

Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	40 736,84	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	8 554,74	Kč
Cena vč. DPH	49 291,58	Kč

Přílohy č. : 1. Položkový rozpočet

Změnový list č.1

Zakázka

Číslo zakázky	1352-2094-2019
Zakázka	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	Změnový list č.1
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Popis	Cena
ZL 1: Změnový list č.1	40 736,84
725: Zařizovací předměty	-4 320,00
766: Konstrukce truhlářské	-44 804,25
776: Podlahy povlakové	89 861,09
Celkem (bez DPH)	40 736,84
DPH	8 554,74
Celkem (včetně DPH)	49 291,58 CZK



Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	------------	-------	----	--------	------------	------

ZL 1: Změnový list č.1

725: Zařizovací předměty

186.	SP	725211701		Umyvadla umývatka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 400 mm	žoubo	- 2,0	2 160,00	40 736,84 -4 320,00 -4 320,00
------	----	-----------	--	--	-------	-------	----------	-------------------------------------

766: Konstrukce truhlářské

245.	SP	766123510		Montáž dřevěných stěn celozasklených, výšky do 2,75 m	m2	- 6,345	1 650,00	-44 804,25 -10 469,25
246.	SP	55329001R		Dřevěná prosklená stěna 2350x2700mm s požární odolností min. 30 min s vestavěnými dveřmi 2křídlymi 16	kus	- 1,0	120 000,00	-120 000,00
252.	SP	766660181		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních - (ozn.DD4)	kus	1,0	1 100,00	1 100,00
253.	SP	61165610		dveře kompletní vnitřní požárně odolné (EW) 301křídlové 80x197cm (ozn.DD4)	kus	1,0	14 500,00	14 500,00
254.	SP	766660722		Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku (ozn.DD4)	kus	1,0	210,00	210,00
255.	SP	54914620		kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK (ozn.DD4)	kus	1,0	725,00	725,00
256.	SP	766681114		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 m	kus	- 1,0	1 250,00	-1 250,00
257.	SP	61144163R		Dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 80x200cm, požárně odolné min.30min vč zárubně, kliky	kus	- 1,0	24 500,00	-24 500,00
258.	SP	766682112		Montáž zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm (DD4)	kus	1,0	2 100,00	2 100,00
259.	SP	61182258		zárubeň pro dveře 1křídlové 60, 70, 80, 90x197cm (DD4)	kus	1,0	4 250,00	4 250,00
392.	SP	766681115		Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm - (ozn.DD1)	kus	1,0	4 500,00	4 500,00
393.	H	61144163 R1		Vchodové dřevěné dveře s požární odolností vč. rámové zárubně, klika-koule, kování, zámku (ozn.DD1)	kus	1,0	61 520,00	61 520,00
394.	SP	767651211 R		Dodávka a montáž jekl. zárubně pro protipožární ocelové vrata (ozn. V)	kus	1,0	22 510,00	22 510,00

776: Podlahy povlakové

395.	SP	776201812		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	52,679	85,00	89 861,09 4 477,72
396.	SP	776111117		Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	52,679	239,00	12 590,28
397.	SP	776111311		Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	57,383	15,00	860,75
397.	SP	776121411		Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	114,766	45,00	5 164,47
399.	SP	776990111		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	57,383	285,00	16 354,16
400.	SP	776521100		Lepení pásu povlakových podlah plastových	m2	57,383	260,00	14 919,58
401.	H	28411000 R		PVC zátěžové tl.0,7mm	m2	67,712	410,00	27 761,90
402.	SP	776411111		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	32,0	110,00	3 520,00
403.	H	X423		Soklová lišta	m	36,8	95,00	3 496,00
404.	SP	998776202		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	1 884,87	716,25

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



ZMĚNOVÝ LIST

č.2

Název stavby : Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Číslo zakázky předkládajícího : 1352

Číslo smlouvy o dílo : zhotovitele : 1352-2094-2019 objednatel : 2019-0229/OR

Předkládá (zhotovitel) : Děčínský stavební podnik s.r.o.


Schvaluje (objednatel) : Statutární město Děčín

Popis změny : - dle požadavku provozovatele, bude odstraněna příčka v místnosti původních šaten.

Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	16 130,00	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	3 387,30	Kč
Cena vč. DPH	19 517,30	Kč

Přílohy č. : 1. Položkový rozpočet



Změnový list č.2

Zakázka	
Číslo zakázky	1352-2094-2019
Zakázka	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze	
Popis	Změnový list č.2
Komentář	

Firmy	
Typ Firmy	Název


Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Popis	Cena
ZL 2: Změnový list č.2 - Odstranění příčky	16 130,00
006: Úpravy povrchu	-4 356,25
094: Lešení	850,00
095: Různé dokončovací konstrukce a práce	1 450,00
096: Bourací konstrukce	1 375,00
784: Dokončovací práce - malby a tapety	2 975,00
997: Přesun sutě	13 281,25
998: Přesun hmot	555,00
Celkem (bez DPH)	16 130,00
DPH	3 387,30

Celkem (včetně DPH) 19 517,30 CZK



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
998: Přesun hmot							
153.	SP	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vod	t	0,5	1 110,00	555
							555

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



ZMĚNOVÝ LIST

č.3

Název stavby : Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Číslo zakázky předkládajícího : 1352

Číslo smlouvy o dílo : zhotovitele : 1352-2094-2019 objednatel : 2019-0229/OR

Předkládá (zhotovitel) : Děčínský stavební podnik s.r.o.

Schvaluje (objednatel) : Statutární město Děčín

Popis změny : -
vzduchotechnika I.etapa - stavební práce, strojovna VZT, průrazy..

Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	524 771,84	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	110 202,09	Kč
Cena vč. DPH	634 973,93	Kč

Přílohy č. : 1. Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-029-400NCI
Stavba: Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín - etapa 1

KSO:
Místo: Děčín

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel:
NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 5.8.2019

IC: 00261238
DIČ: CZ00261238

IC: 47781483
DIČ: CZ47781483

IC: 28683218
DIČ: CZ28683218

IC: 28683218
DIČ: CZ28683218

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			524 771,84
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 524 771,84	Výše daně 110 202,09
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			634 973,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín - etapa 1
Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Děčín	Datum:	05.08.2019
Zadavatel:		IC:	00261238
Statutární město Děčín		DIČ:	CZ00261238
Uchazeč:		IC:	47781483
Děčínský stavební podnik s.r.o.		DIČ:	CZ47781483
Projektant:		IC:	28683218
NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.		DIČ:	CZ28683218
Zpracovatel:		IC:	28683218
NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.		DIČ:	CZ28683218
Poznámka:			

Cena bez DPH		524 771,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	524 771,84 0,00	21,00% 15,00%	110 202,09 0,00
Cena s DPH		v CZK 634 973,93	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín - etapa 1

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Děčín

Zadavatel: Statutární město Děčín

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 05.08.2019

Projektant: NCI.CZ
ENGINEERING
s.r.o.

Zpracovatel: NCI.CZ
ENGINEERING
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							524 771,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							353 533,58	
D 1 Zemní práce							12 166,56	
1	K	1131071R	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	14,280	852,00	12 166,56	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, skvály, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladu nebo krytu, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suh získané ze zarovnání styčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suh. 7. Ceny -714, -716, -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním								
PSC								
Poznámka k položce: 4.2*3.4 STROJOVNA								
D 2 Zakládání							39 927,00	
2	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	14,280	1 320,00	18 849,60	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění náspů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Náspy z tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-1. Pošlé zhuťnění pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu.								
PSC								
3	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tl. C 25/30	m3	2,860	2 830,00	8 093,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztížení betonů pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odvětrání suspenze z prepouštění na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hlučební s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
PSC								
4	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	3,200	365,00	1 168,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapečených jamách, rýhách a sachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
5	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,200	98,00	313,60	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapečených jamách, rýhách a sachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
6	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,360	31 950,00	11 502,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbíty nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.								
PSC								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							36 282,40	
7	K	311274133	Zdivo z tvárnice z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnice pro výztužené zdivo, tloušťky zdiva 300 mm	m3	5,490	4 680,00	25 693,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i bloky případných jiných rozměrů, nutných pro vytvoření vazeb nebo výškové vyrovnání vrstev. 2. V ceně -4133 nejsou započteny náklady na: a) vybetonování dutin tvárnice: tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 32 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže). b) dodání a uložení betonářské výztuže: tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36 Výztuž nadzákladových zdí.								
PSC								
Poznámka k položce: vzdávka stěny II. 300 mm - strojírna								
8	K	311274133	Zdivo z tvárnice z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnice pro výztužené zdivo, tloušťky zdiva 300 mm	m3	0,340	4 680,00	1 591,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i bloky případných jiných rozměrů, nutných pro vytvoření vazeb nebo výškové vyrovnání vrstev. 2. V ceně -4133 nejsou započteny náklady na: a) vybetonování dutin tvárnice: tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 32 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže). b) dodání a uložení betonářské výztuže: tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36 Výztuž nadzákladových zdí.								
PSC								
Poznámka k položce: zdvíhka otvoru 0,9x0,85								
9	K	312274111	Zdivo z tvárnice z betonu lehkého keramického výplňové na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnice tepelně izolačních, tloušťky zdiva 425 mm	m3	0,350	4 990,00	1 746,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i bloky případných jiných rozměrů, nutných pro vytvoření vazeb nebo výškové vyrovnání vrstev. 2. V ceně -4133 nejsou započteny náklady na: a) vybetonování dutin tvárnice: tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 32 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže). b) dodání a uložení betonářské výztuže: tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36 Výztuž nadzákladových zdí.								
PSC								
Poznámka k položce: zdvíhka otvoru 1 PP								
10	K	317121213	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 1400 mm	kus	2,000	375,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady dodání a osazení překladů včetně podmazání cementovou maltou.								
PSC								
Poznámka k položce: osazení překladů nad VZT potrubím NOP300-1250(2x) strojírna								
11	M	59321988	překlad z lehčeného betonu nosný střední výšky š 115mm dl 1250mm	kus	2,000	530,00	1 060,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	317141427	Překlady ploché prefabrikované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 2300 do 2500 mm	kus	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení překladů předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou b) montážní podperení plochých překladů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1,25 m 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle šířky a světlosti otvoru								
PSC								
13	M	59321993	překlad z lehčeného betonu nosný střední výšky š 115mm dl 2500mm	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo II nebo U nebo UE nebo L do š. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,050	8 950,00	447,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15) 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladu na rezi příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (projez).								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				171 238,26	
D	712		Povlakové krytiny				1 290,66	
32	K	71230R	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé včetně odvozu a likvidace na skládce	m2	0,990	450,00	445,50	CS ÚRS 2019 01
33	K	71236R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji včetně penetrace	m2	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
34	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	2,040	179,00	365,16	CS ÚRS 2019 01
VV					2,040			
D	713		Izolace tepelné				2 995,60	
35	K	71314R	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm, včetně odvozu a likvidace na skládce	m2	0,990	80,00	79,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace - další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připraveného lepením nerozlišujeme způsob nálepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
PSC								
36	K	7131411R	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, dvouvrstvě	m2	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovým pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudorýsné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kolektivních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 Izhoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.								
PSC								
37	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2	4,080	580,00	2 366,40	CS ÚRS 2019 01
VV					4,080			
D	764		Konstrukce klempířské				550,00	
38	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: Demontáž zaplétování dešťového potrubí v budoucí střešní VZT								
D	767		Konstrukce zámečnické				162 434,00	
39	K	767R	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, podlah hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg včetně kotvení, opatření proti zatékání a přesunů	m	8,650	1 160,00	10 034,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyvážení ohybu nebo ohybníku, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu. b) montáž hliníkových krycích listů, tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí. c) montáž výplně tvarovaným plechem.								
PSC								
Poznámka k položce: Z1 - zábradlí - 5 165 m Z2 - zábradlí - 3 148 m osazení zábradlí výšky 1,1 m (design dle stávajícího zábradlí - viz výkres) rozměry budou upřesněny přímo na stavbě před zahájením prací - viz výkres dodavatel zpracuje kompletní výkresovou dokumentaci včetně statického výpočtu konstrukce - ocel S235(t1 375), povrchová úprava - antikor nálet systém kotvení přes ocelní ošlech chemickými kotvami do betonu a zdiva								
P								
40	M	14550R	Dodávka zábradlí atyp - profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x2mm včetně přežvy, výroby, dopravy, povrchové úpravy, dílenské PD	t	0,850	120 000,00	102 000,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	76765R	Montáž vrat garážových nebo průmyslových zvedacích, výklopných osazovaných do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2 - včetně pohonu a přívodu EI do 10m	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektromotory - síňoproud 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládaním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dveří průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat, tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel								
PSC								
P								
Poznámka k položce: 1 ks - rolovací vrata zateplená - 2*2,4 m stroječna VZT.								
42	M	R	vrata garážová rolovací z ocelových Pz profilů 2,0x2,4m zateplená polystyrenem tl 20-40mm včetně pohonu	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: viz montáž								
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 968,00	
43	K	78422110R	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m s penetrací podkladu	m2	62,000	48,00	2 976,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	62,000	16,00	992,00	CS ÚRS 2019 01

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21

405 01 Děčín 2



IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484

ZMĚNOVÝ LIST

č.4

Název stavby : Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Číslo zakázky předkládajícího : 1352
Číslo smlouvy o dílo : zhotovitele : 1352-2094-2019 objednatel : 2019-0229/OR

Předkládá (zhotovitel) : Děčínský stavební podnik s.r.o.

Schvaluje (objednatel) : Statutární město Děčín

Popis změny : -
vzduchotechnika II.etapa - stavební práce, VZT

Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	388 436,80	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	81 571,73	Kč
Cena vč. DPH	470 008,53	Kč

Přílohy č. : 1. Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín - etapa 2
Objekt: D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Děčín
Zadavatel: Statutární město Děčín
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 05.08.2019
Projektant: NCI.CZ
ENGINEERING
s.r.o.
Zpracovatel: NCI.CZ
ENGINEERING
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							308 877,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				308 877,00	
D	751		Vzduchotechnika				308 877,00	
35	K	751311072	Montáž výústí podlahové čtyřhranné, průřezu přes 0,030 do 0,080 m2	kus	84,000	245,00	20 580,00	CS ÚRS 2019 01
36	M	3.07	Divadelní výústka 500x100 mm do svislého stupně referenční př. (Lindab CRP 1 5010)	ks	84,000	2 450,00	205 800,00	
70	K	751311096	Montáž výústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,4m2	kus	3,000	644,00	1 932,00	
52	M	3.20	výústka dvouřadá s regulací R1 1225x325 mm referenční př. (MANDÍK VNM 2 - 1225x325/R1/-TPM015/01	ks	3,000	2 977,00	8 931,00	
71	K	751311091	Montáž výústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
54	M	3.09	Al Sténová mřížka čtyřhranná 600x600 mm rozteč 12 mm referenční př. (MANDÍK SMM 12,5 600x600/UR1/S - TPM 014/01)	ks	1,000	1 880,00	1 880,00	
72	K	751322134	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dyz anemostatu čtvercového vířivého se skříni, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2	kus	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2019 01
73	M	3.06	referenční př. (LINDAB INTEGRA NC19 315 + Module plate LM 3NC19 315)	ks	8,000	5 400,00	43 200,00	
74	K	751398024	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	8,000	538,00	4 304,00	CS ÚRS 2019 01
75	M	3.08	Sténová mřížka 615x315 rozteč lamel 20 mm s rámečkem do stěny referenční př. (MANDÍK SMM 20 - 615x315/UR1/-TPM014/01	ks	8,000	1 550,00	12 400,00	
105	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,100	45 000,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC