

72721/2020-PARAFY

**MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN**

Odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN		593
Došlo:	13.07.2020 v 08:40:43	Odbor
Č.j.:	MDC/73943/2020	
Č.dop.:		Zprac.
Listů:	3 Příloh: 0	
Druh:	elektronické	

PRACOVNÍ KOPIE

Číslo jednací: MDC/71845/2020
 Spisová zn.: MDC/21049/2020
 Počet listů: 3
 Počet příloh: 0

Vyřizuje: Zuzana Tekeljaková, DiS.
 Telefon: 412 591 242
 Fax: 412 591 317
 E-mail: stavebni@mmdecin.cz

Děčín 03.07.2020

Statutární město Děčín
 Mírové nám. č.p. 1175/5
 Děčín IV-Podmokly
 405 02 Děčín 2

Zástupce:
 Jan Hošek
 Mikulášovice č.p. 795
 407 79 Mikulášovice

ROZHODNUTÍ

č. 103/2020

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) podle § 94j až 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 18.02.2020 podalo

Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, které zastupuje Jan Hošek, IČO 03454339, Mikulášovice č.p. 795, 407 79 Mikulášovice

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

vydává podle § 94p stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavební záměr:

stavební úpravy části objektu č.p. 337, Děčín IX spojené se změnou v užívání na prádelnu
 (ozn. stavby: "rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín-Bynov")

(dále jen „stavba“) na pozemcích st.p.č. 922, parc. č. 816/2 v katastrálním území Bynov.

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy části 1. PP objektu č.p. 337, Děčín IX spojené se změnou v užívání části výměňkové stanice na prádelnu (jako součást provozu stávající prádelny).

E-mail: posta@mmdecin.cz
 Internet: www.mmdecin.cz

Budou provedeny bourací práce pro vytvoření nových oken, dveří a dispozičního řešení místností. Nad nově vytvořenými otvory v nosných svislých konstrukcích budou osazeny překlady z IPE profilů a obetonovány prostým betonem C 16/20. Zazdívký v nosných konstrukcích budou provedeny z nosného cihelného zdiva (CP P40), zděné na vápenocementovou maltu M15. Svislé nenosné konstrukce budou provedeny z plynosilikátových tvárníc tl. 100 mm, 150 mm a zazdívký tl. 200 mm. Dispozice nově řešené části stavby: vstupní chodba, denní místnost, chodba, sociální zařízení, úklidová místnost, stávající technická místnost, chodba, výdej prádla, prádelna, stávající výměňková stanice, šatna pro zaměstnance, chodba. Dále dojde k úpravám rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalací, vzduchotechniky a vytápění. Bude provedena nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby včetně odtokového žlabu a nové části dešťové kanalizace, která bude odvedena do stávající dešťové kanalizace. Nad vstupem do objektu ST1 bude osazena celokovová stříška o půdorysných rozměrech 1 750 x 1 100 mm a nad vstupem do objektu ST2 o půdorysných rozměrech 1 500 x 1 100 mm. **Stavba není řešena bezbariérově.**

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba **stavební úpravy části objektu č.p. 337, Děčín IX spojené se změnou v užívání na prádelnu** (ozn. stavby: "rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín-Bynov") bude provedena na pozemcích st.p.č. 922, p.č. 816/2 v katastrálním území Bynov, jak je zakresleno v projektové dokumentaci předložené k žádosti o vydání společného povolení, tzn. ve výkresu č. C.1.1 Situace v měřítku 1:300.
2. Na p.p.č. 816/2 v katastrálním území Bynov bude umístěna zpevněná plocha ze zámkové dlažby o ploše 25 m²; betonové palisády o rozměrech 160 x 160 x 1000 mm délky celkem 15 m; odvodňovací žlab pro dešťovou vodu délky 3 370 mm a nová část dešťové kanalizace KG DN125 délky 10 m, která bude odvedena do stávající dešťové kanalizace objektu; jak je zakresleno v projektové dokumentaci předložené k žádosti o vydání společného povolení, tzn. ve výkresu č. C.1.1 Situace v měřítku 1:300.
3. Stavba musí respektovat veškerá stávající nadzemní a podzemní zařízení správců (vlastníků) sítí včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem a podmínek dotčených ochranných a bezpečnostních pásem stanovených jejich správcem (vlastníkem). Před zahájením stavebních prací musí být tyto sítě vytyčeny na místě stavby.
4. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s.:
 - stavbou nedojde ke znepřístupnění nebo k poškození smyčkové skříně a kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. umístěné na st.p.č. 922 v k.ú. Bynov,
 - stavba nebude zasahovat do ochranného pásma elektrického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. umístěné na st.p.č. 922 a p.p.č. 816/2 v k.ú. Bynov.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Jan Hošek (ČKAIT 0501263), Ing. Jiří Houra (ČKAIT 0007973), Martin Miškovský (ČKAIT 0402385), Ing. Roman Forfera (ČKAIT 0402080), Ing. Ota Pour (ČKAIT 0500775), Jiří Remiš (ČKAIT 0401362); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Fáze výstavby, při kterých budou provedeny kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby.
3. Rozsah staveniště: st.p.č. 922, p.p.č. 816/2. Staveniště musí být oploceno.
4. Stavba bude dokončena **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

5. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

6. Budou dodrženy podmínky obsažené:

- v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín vydaném pod č.j. KHSUL 24642/2020 dne 15.05.2020:
 - 1) Pracovní místa v prádelně 0.18 (mandlování, žehlení prádla) budou umístěna v prostoru s vyhovujícím denním osvětlením.
 - 2) K žádosti o kolaudační souhlas bude předložen **úplný světelně technický projekt realizovaného umělého osvětlení** místností 0.17 (výdej prádla), 0.18 (prádelna) a 0.20 (šatna) prokazující splnění požadavků ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory) a s ním i **průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů** uvedených v tomto světelně technickém projektu. Dále budou předloženy **katalogové listy svítidel a světelných zdrojů**. Řešením bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s § 2 odst. 2 tohoto zákona doloženo splnění požadavků na umělé osvětlení stanovených v § 45 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
 - 3) Ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen **protokol o měření umělého osvětlení** splňující požadavky ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení prostorů, Část 1: Základní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů). Měřením bude prokázáno dodržení požadavků ČSN EN 12464-1 za provozních podmínek (**prádelna 0.18**) a na pracovních místech (**mandl, žehlicí prkna**) včetně nepřesnosti měření.
 - 4) K žádosti o kolaudační souhlas bude předložen **protokol o seřízení vzduchotechniky** na jednotlivých VZT výústkách (přívod, odvod vzduchu). Měřením v prádelně 0.18 a na sociálním zařízení 0.04 bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 309/2006 Sb. doloženo splnění požadavků na výměnu vzduchu uvedenou v PD a stanovenou v § 41 - § 42 a v § 54 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Budou též předloženy technické listy k instalovaným VZT zařízením (ventilátorům).
 - 5) **V úklidové místnosti (0.05)** bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. zajištěna v souladu s § 55 odst. 1 a odst. 6 NV č. 361/2007 Sb. a ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny (čl. 14.14) **omyvatelnost stěn** minimálně do výšky 1,50 m od podlahy.
- ve stanovisku Magistrátu Města Děčín, odboru životního prostředí vydaném pod č.j. MDC/97382/2019 dne 26.09.2019:
 - 1) Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
 - 2) Dále uvádíme, že asfaltová směs se stává vedlejším produktem nebo přestává být odpadem v případě splnění podmínek stanovených vyhláškou č. 130/2019 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
 - 3) Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
 - 4) Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové

hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

7. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření statutárního města Děčín vydaném pod č.j. MDC/97379/2019 dne 21.11.2019.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 18.02.2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 16.03.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo dne 16.03.2020 usnesením přerušeno. Žádost byla doplněna dne 21.05.2020.

Stavební úřad oznámil dne 11.06.2020 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad posoudil umístění stavby a shledal, že její umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Územní plán města Děčín v platném znění - dle platné územně plánovací dokumentace se výše uvedené pozemky nachází v zastavěném území v zóně objektů a areálů občanského vybavení. Záměr rozšíření prostor prádelny splňuje podmínky funkčního i prostorového uspořádání území v této zóně. Záměr je v souladu s platným územním plánem.

Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, odd. Úřad územního plánování vydal dne 24.09.2019 závazné stanovisko pod č.j. MDC/102646/2019.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na stavby stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování – závazné stanovisko č.j. MDC/102646/2019 ze dne 24.09.2019.
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – stanovisko č.j. MDC/97382/2019 ze dne 26.09.2019.
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín – souhlasné závazné stanovisko č.j. HSUL- 5726-6/DC-2019, HSUL- 18/DC-PREV-SP-Zd-2020 ze dne 29.1.2020.
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín – závazné stanovisko č.j. KHSUL 24642/2020 ze dne 15.05.2020.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Děčín, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., TERMO Děčín a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Společné povolení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Ivana Šejnohová

pověřená zastupováním vedoucího odboru
stavební úřad

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se

Účastníci řízení podle § 94k stavebního zákona (do vlastních rukou)

Jan Hošek, IDDS: 3thc39b

místo podnikání: Mikulášovice č.p. 795, 407 79 Mikulášovice

Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

TERMO Děčín a.s., IDDS: 9xxgmwb

sídlo: Oblouková č.p. 958/25, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznická č.p. 1394/10, 405 21 Děčín I-Děčín

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, IDDS: 8p3ai7n

sídlo: Březinova č.p. 444/3, Děčín I-Děčín, 406 83 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.


Přílohy

- ověřená dokumentace

(bude předána stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb, a to po nabytí právní moci společného povolení),

- štítek „Stavba povolena“

(bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci společného povolení).



Váš dopis zn.: **elektronické podání**

Ze dne: **10.09.2019**

Naše značka: **SCVKZAD52730**

Vyřizuje: **Ing. Jiří Mudruška**

Datová schránka: **f7rf9ns**

Telefon: **840 111 111**

E-mail: **info@scvk.cz**

Datum: **10.09.2019**

Adresa žadatele:

Jan Hošek

795

40779 Mikulášovice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Zpracování PD - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Děčín IX-Bynov, Jindřichova, 337
Žadatel:	Jan Hošek
Tel., e-mail	603874297, kormundova@pk-hosek.cz
Investor:	neuvedeno
Adresa, tel., e-mail	neuvedeno
Projektant:	neuvedeno
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

Kanalizace DN<500, Ochranné pásmo vod. zdroje, Vodovodní řad DN<500

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.


Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na: tel. 840 111 111;



Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.sovk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1639
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
162

Ing. Jiří Mudruňka
manažer útvaru TPČ OZ Ústí nad Labem

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.




*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: 10.09.2019

Naše značka: SCVKZAD52730

Situace zájmového území



VODOVOD pitná	STOKA JEDNOTNÁ	PLÁNOVANÉ SÍTĚ	OCHRANNÉ P. vodního zdroje
VODOVOD surová	STOKA SPLAŠKOVÁ	PROVOZOVANÉ-ODSTAVENÉ SÍTĚ	OCHRANNÉ P. ČOV
ELEKTRICKÉ VEDENÍ	STOKA DEŠŤOVÁ	VDJ VODOJEM	OSTATNÍ
			ZAKRESLENÁ OBLAST

strana 3/ 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 - 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 - E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IC 49099451 • DIČ CZ49099451



ŽADATEL

Jan Hošek

NAŠE ZNAČKA
0200962189

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
10.09.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Zpracování PD - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX Bynov**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200962189 ze dne 10.09.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 10.09.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0200962189.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

	Nadzemní optické vedení		Radioreléový spoj vzduch
	Podzemní optické vedení		Zájmové území
	Nadzemní metalické vedení		Hranice katastrálního území
	Podzemní metalické vedení		



Jan Hošek
Mikulášovice č.p. 795
40779 Mikulášovice

naše značka
5001998101

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
10.09.2019

Věc:

Zpracování PD - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX Bynov

K.ú. - p.č.: Bynov

Stavebník: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007


Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001998101 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Děčín, Milrové nám. 1175/5, 40502 Děčín. K.ú.: Bynov.



Legend:



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

10.09.2019

Číslo jednací:

MDC/97382/2019

Spisová zn.:

MDC/97382/2019

Počet listů:

3

Počet příloh:

0

Vyřizuje:

Andrea Venclová

Telefon:

412 591 322

E-mail:

andrea.venclova@mmdecin.cz

Děčín:

26.09.2019

Žadatel:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

405 02 Děčín

Zástupce:

Jan Hošek

Mikulášovice 795

407 79 Mikulášovice

Stanovisko odboru životního prostředí k akci: „Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov“

Investor: Statutární město Děčín

Vodní hospodářství (Lenka Taušnerová, tel. 412 591 469, lenka.tausnerova@mmdecin.cz):

Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS., tel. 412 591 475, klara.czepanova@mmdecin.cz):

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á

investorovi – Statutární město Děčín IČ: 00261238, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
IV v zastoupení Jan Hošek, IČ: 03454339, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice

z á v a z n é s t a n o v i s k o

k stavebnímu řízení „Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov“ souhlasí za následujících podmínek:

1. Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
2. Dále uvádíme, že asfaltová směs se stává vedlejším produktem nebo přestává být odpadem v případě splnění podmínek stanovené vyhláškou č. 130/2019 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
3. Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 19-921402389/0800

Tel.: 412 593 111

Fax: 412 593 117

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

Zdeněk Hanuš

30.09.2019 08:03:47

otisk elektronického podpisu

stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

4. Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel ze dne 10.09.2019 žádost o stanovisko (závazné stanovisko) Statutární město Děčín IČ: 00261238, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV v zastoupení Jan Hošek, IČ: 03454339, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice k výše uvedené stavbě, podle ustanovení § 79 odst. (4) zákona č. 185/2001 Sb.

Jedná se o rozšíření prostor prádelny za stávající kotelny. Jedná se o vnitřní úpravy objektu, výstavbu příček, výměnu oken a dveří atd. Venkovní úpravy budou spočívat v úpravě asfaltové komunikace a nově budou vybudovány zpevněné plochy.

Zdejší orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství po prvotním přezkoumání podkladů výše citované žádosti dospěl k závěru, že jsou dotčeny veřejné zájmy hájené zákonem o odpadech v rozsahu působnosti zdejšího orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (§ 79 odst. 4 zákona o odpadech), jelikož při realizaci stavby budou vyprodukovány odpady.

Závazné stanovisko podle § 79 odstavce 4 zákona o odpadech, bylo uděleno po posouzení spisové dokumentace přiložené k žádosti.

Upozornění:

Upozorňujeme investora (stavebníka), že před předáním odpadů oprávněné osobě musí být odpady odděleně soustřeďovány podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným věcně a místně příslušným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký, tel. 412 591 472, tomas.kopecky@mmdecin.cz):

Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství (Ing. Přemysl Hruška, tel. 412 591 471, premysl.hruska@mmdecin.cz):

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrástná, tel. 412 591 304, eva.chrastna@mmdecin.cz):

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.

Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová, tel. 412 591 463, kristyna.svobodova@mmdecin.cz):

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona nemá k záměru **"Zpracování PD-Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov"** námitek.

Upozorňujeme stavebníka, že v případě, kdy má dojít ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru, který je povolovaný v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí musí investor požádat o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ke kácení těchto dřevin. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin (odbor ŽP MM Děčín). V ostatních případech je povolení ke kácení dřevin řešeno v rámci samostatného řízení (vydání rozhodnutí o povolení kácení u téhož správního orgánu).

Povolení ke kácení dřevin, resp. závazné stanovisko se vydává s přihlédnutím k období vegetačního klidu dřevin (01.11. - 31.03.).

Povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin, za předpokladu, že nejsou tyto součásti významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje u dřevin se stanovenou velikostí (u stromů - obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí **do 80 cm** a u souvisle zapojených porostů = keře a drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm – o rozloze **do celkové plochy 40 m²**, pozn. upozorňujeme, že jednotlivé kácené plochy se sčítají).

Dále pak nepodléhají povolení veškeré **ovocné dřeviny**, bez ohledu na stanovenou velikost, **pokud rostou na pozemku v zastavěném území, evidovaném v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a nebo ostatní plocha se způsobem využití jako zeleň.**

V kořenové zóně dřevin nesmí být prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu, skladován stavební materiál, suť, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (např. minerální látky, rozpouštědla, oleje, barviva atp.), zřizovány deponie či mezideponie zeminy, nebo umísťováno zařízení staveniště.

Případné výkopy musí být vedeny takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraňovaná okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin o 5 m. Výkopy nesmí zasáhnout ani kořenový systém keřů.

Je-li nevyhnutelné vést hloubené výkopy kořenovou zónou, **musí být tyto prováděny ručně** a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno pod kořenovým prostorem tzv. protlakem.

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze nožem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, kořeny o průměru větším než 2 cm pak ošetřit prostředky k ošetření ran.

Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru

Doručí se: Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, ID DS: 3thc39b

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 746201/19

Číslo žádosti: 0119 567 786 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Zpracování PD - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX Bynov	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Jan Hošek	
Stavebník	Satutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 Mírov/Míro, Děčín, 40538	
Zájmové území	Okres	Děčín
	Obec	Děčín
	Kat. území / č. parcely	Bynov
Platnost Vyjádření	10. 9. 2021 („ Den konce platnosti Vyjádření “)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 746201/19

Číslo žádosti: 0119 567 786

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.


Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 10. 9. 2019.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

Handwritten signature
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Dělnická 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČE IRI
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběž optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběž optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové síť
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- ===== kolektář, kabelovod

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

10.09.2019

Číslo jednací:

MDC/97379/2019

Spisová zn.:

MDC/1670/2019

JID

MDC49372942

Počet listů:

3

Počet příloh:

1

Vyřizuje:

Zuzana Šuhajová

Telefon:

412593278

E-mail:

zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: „Zpracování PD - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

Zadatel:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO 03454339, DIČ CZ8712182600

Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou:
pozemek p.č. 816/2, st.p.č. 922 k.ú. Bynov

Kat.území: Bynov

Vyjádření odboru místního hospodářství:

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 816/2, st.p.č. 922 k.ú. Bynov), nemá námitek k realizaci stavby „**Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov**“, dle Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy, která je součástí žádosti podané dne 10.09.2019.

Toto vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Zpracoval: Jiřina Hammerlová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:

Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)

Statutární město Děčín zastoupené odborem komunikací a dopravy Magistrátu města Děčín jako správce majetku města a veřejné městské zeleně **souhlasí** s realizací stavby „**Zpracování PD - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov**“ za těchto podmínek:

Veškeré nutné zásahy do porostů dodavatel předem prokonzultuje s pověřeným zástupcem magistrátu,

Dodavatel stavby si před zahájením stavby vyřídí oznámení užívání veřejného prostranství dle vyhlášky města Děčín č. 3/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – součástí oznámení jsou podmínky pro zvláštní užívání veřejné městské zeleně.

Dodavatel stavby se zavazuje užívat městské pozemky a provádět výkopové a stavební práce tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.

Ing. Martin Kříž

21.11.2019 06:38:18

Dodavatel bude při provádění výkopových prací postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem“). Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Způsobí-li dodavatel při užívání pozemků škody na veřejné zeleni, zavazuje se odstranit je na vlastní náklady ve stanoveném termínu, event. je odstraní město na náklady dodavatele. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví atd.) dodavatel nahradí dle požadavků OKD MM Děčín.

Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je dodavatel povinen předem oznámit na OKD MM Děčín.

Dodavatel se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Dodavatel se zavazuje přebytečný výkopek a kameny odvézt a řádně zneškodnit dle platných právních předpisů.

– **upozorňujeme, že nesmí dojít k poškození zeleně a k zásahu do kořenových systémů stromů.**

Směsný komunální odpad (SKO)

Netýká se SKO.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Pavla Cermanová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:

Stavbou nesmí dojít ke změně odtokových poměrů v místě.

Dále stavbou nesmí dojít k poškození přilehlých chodníků a komunikací.

Případné poškození či znečištění bude ihned opraveno a vyčištěno.

K rozšíření prostor prádelny v areálu DPS Jindřichova nemáme námitek.

Veřejné osvětlení (VO)

V blízkosti zájmového území připravované stavby se **nachází** zemní kabelové rozvody sítě VO v majetku statutárního města Děčín - viz. příloha.

Jako majetkový správce sítě VO nemáme námítky k realizaci stavby za splnění těchto podmínek.

Před zahájením stavby **bude provedeno skutečné vytýčení sítě** (kontakt: Marius Pedersen a.s., pan Prejza, tel. 604 225 818). Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu **bude správcem sítě provedena kontrola!!! O provedené kontrole bude správcem sítě proveden zápis do stavebního deníku. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně.**

Nové rozvody budou uloženy dle ČSN 73 6005.

V případě poškození rozvodů kabelového vedení sítě VO budeme požadovat jeho opravu, případně dle rozsahu poškození výměnu kabelu v rozmezí dvou světelných míst (sloupů). Případné práce provede na základě objednávky správce sítě. Náklady s tím spojené bude hradit investor (zhotovitel) stavby.

Zpracoval: Ing. Jitka Kálecká, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru provozního a organizačního:

Metropolitní síť (MS)

V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.


Zpracoval: Ing. Tomáš Kejzlar


V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Děčín 21.11.2019

Ing. Martin Kříž
vedoucí odboru místního hospodářství

Příloha: zákres sítě veřejného osvětlení – 1 list





ŽADATEL

Jan Hošek

NAŠE ZNAČKA
0700102916

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
10.09.2019

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: Zpracování PD - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX Bynov

Účel: Sloučené územní a stavební řízení

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700102916 ze dne 10.09.2019, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 10.09.2020.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700102916.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
| | Nadzemní optické vedení | | Radioreléový spoj vzduch |
| | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| | Nadzemní metalické vedení | | Hranice katastrálního území |
| | Podzemní metalické vedení | | |

Jan HošekNAŠE ZNAČKA
0101175600

VYŘÍZENO DNE
10.09.2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Zpracování PD - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX Bynov

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101175600 ze dne 10.09.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 10.03.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101175600.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79 MIKULÁŠOVICE
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1106326723

Lukáš Herych / 800 850 860

Děčín /01.11. 2019

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1106326723

Vážený pane Hošku,

reagujeme na Vaši žádost ze dne 02.11.2019 ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu elektrického zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: **Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín**
2. Název: **„Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, DěčínIX-Bynov“**
3. Parc. Číslo: **p.p.č. 816/2 a st.p.č.922 v k.ú. Bynov**
4. Předložené podklady: **žádost se souhlasem s činností a umístěním stavby v ochr. pásmu, projektová dokumentace**
5. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.“: **0101175600**

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: **podzemní vedení NN**
2. Název zařízení: **Bynov-K-DC_1874-Údernická**, které je v majetku naší společnosti.

Sděluje Vám, že udělujeme **souhlas** s činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

(nehodící se škrtněte)

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou PK HOŠEK s.r.o., Mikulášovice 294, Mikulášovice 407 79, IČO 08108048, Jan Hošek, ČKAIT 0501263, zakázka 2019201, datum 04/2019
4. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
5. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
6. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů VN a 3 m od vodičů VVN (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
8. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
9. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech podzemního vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
11. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
12. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT services, a.s. a Telco Pro Services, a. s.

V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen vypořádat uživatelský vztah k dotčeným nemovitostem, a to před započítáním stavby.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy.

Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

232

Ing. Vladimír Koteš
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:

podmínky pro činnosti v ochranném pásmu podzemního vedení,

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vylýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložení musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

VYPRÁVENO

25-09-2019

Číslo jednací: MDC/102646/2019
Spisová zn.: MDC/97381/2019
Vyřizuje: Ing. Věra Jančová
Telefon: 412 591 331
e-mail: stavebni@mmdecin.cz
Fax: 412 593 174
Děčín 24.09.2019

Jan Hošek
Mikulášovice č.p. 795
407 79 Mikulášovice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) po posouzení žádosti, kterou dne 10.09.2019 podal

Jan Hošek, IČO 03454339, Mikulášovice č.p. 795, 407 79 Mikulášovice – zastupující investora: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV – Podmokly – na základě přiložené plné moci

(dále jen „žadatel“), ve věci záměru:

Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX – Bynov - změna dokončené stavby

na pozemku st. p. 922, parc. č. 816/2 v katastrálním území Bynov

vydává v souladu s ustanovením § 96b stavebního zákona

závazné stanovisko orgánu územního plánování:

Záměr je přípustný.

Záměr řeší změnu využití – z kotelny na prádelnu. Rekonstruovaná část objektu bude nově využívána jako prádelna a část jako výměňková stanice pro stávající CZT Termo Děčín. Nové vzniklé prostory budou využívány jako samostatná prádelna, sklady, nové zázemí pro zaměstnance a nový vstup. Ve venkovních prostorech se bude opravovat stávající asfaltová komunikace a nově budovány zpevněné plochy k objektu, dojde i k opravě splaškové kanalizace. Pozemek je napojen na stávající sjezd a na stávající IS – vodovodní řad, kanalizační řad, plynovod a elektrické vedení. Pozemky se nachází v CHKO Labské pískovce a v ochranném pásmu vodního zdroje.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vypravení.

Odůvodnění:

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Dokumentace pro stavební povolení – 04/2019, PK HOŠEK s.r.o., Mikulášovice 294, 407 79 Mikulášovice, zodpovědný projektant: Jan Hošek, ČKAIT 0501263,
- Politika územního rozvoje České republiky v platném znění,
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje v platném znění,
- Územní plán města Děčín v platném znění.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s PÚR ČR a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování či nikoliv.

PÚR ČR ani ZÚR ÚK v dotčeném území nevymezuje žádné další záměry, které by se s realizací požadovaného záměru dostaly do střetu. **Záměr je s PÚR ČR i ZÚR ÚK v souladu.**

Územní plán města Děčín v platném znění – dle platné územně plánovací dokumentace se výše uvedené pozemky nachází v zastavěném území v zóně objektů a areálů občanského vybavení. Záměr rozšíření prostor prádelny splňuje podmínky funkčního i prostorového uspořádání území v této zóně. **Záměr je v souladu s platným územním plánem.**

Soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování:

Posouzením relevantních ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona, upravujících cíle a úkoly územního plánování, lze konstatovat, že realizaci předmětné stavby dle předložené PD nedojde ke střetu s těmito ustanoveními. **Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor stavební úřad
Úřad územního plánování


Ing. Alena Singolová

vedoucí oddělení Úřad územního plánování

Příloha:

DPS, včetně ověřené kopie orgánem územního plánování: situace – C.1.1

Obdrží:


Jan Hošek, Mikulášovice č.p. 795, 407 79 Mikulášovice

LEGENDA

	ČÁST ŘEŠENÉHO OBJEKTU Č.P. 337
	NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁMKOVÉ DLAŽBY - 22,41 M ²
	OPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA VIZ SKLADBY - 118,14 M ²
	NOVÉ BETONOVÉ PALISÁDY O ROZMĚRECH 160x160x1000 MM, ULOŽENÉ DO BETONOVÉHO LOŽE - DL. 13,4 M
	STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
	STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN
	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘAD
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ FIRMY - CETIN
	NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE KG DN125 - DL. 10 M
	ZREKONSTRUOVANÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - DL. 7 M

- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- VEDLEJŠÍ VSTUPY DO OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ VJEZD NA POZEMEK

- 1 STÁVAJÍCÍ NAPOJOVACÍ BODY
- 2 KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA DN800 VČETNĚ DNA A LITINOVÉHO POKLOPU - 1 KS
- 3 LITINOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB PRO DEŠŤOVOU VODU DL. 3370 MM
- 4 STÁVAJÍCÍ VEDENÍ FIRMY CETIN - ULOŽENÉ DO PŮLENÉ CHRÁNIČKY Ø 110 MM - V DÉLCE 8 M, 100 MM NAD VEDENÍM BUDOU ULOŽENY PLASTOVÉ KRYCÍ DESKY TL. 5 MM A ŠÍŘE 300 MM VČETNĚ POPISU VEDENÍ A 100 MM NAD VEDENÍM BUDE UMÍSTĚNA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŠÍŘE 330 MM S POTISKEM SPOLEČNOSTI VEDENÍ



POZN.:

POLOHU STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE. PŘED ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENA VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JEJICH SPRÁVCI
PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTOR PODLE § 4 VYHLÁŠKY č. 10/74 Sb. "O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ" PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY.
POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA VÝKRESE JE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ

STAVBA:

**ZPRACOVÁNÍ PD - ROZŠÍŘENÍ PROSTOR
PRÁDELNY V OBJEKTU JINDŘICHOVA 337,
DĚČÍN IX - BYNOV**

MÍSTO: JINDŘICHOVA 337, 407 05 DĚČÍN IX - BYNOV
ST. P.Č. 922 A P.P.Č. 816/2 K.Ú. BYNOV

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MÍROVÁ NÁM. 1175/5
405 02 DĚČÍN IV - PODMOKLY

PROJEKTOVÁ ČÁST:
C SITUACE

VÝKRES:


SITUACE

PK HOŠEK

hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160

PK HOŠEK s.r.o.
Mikulšovice 294
407 79
IČO: 08108048

HLAVNÍ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: TOMÁŠ BERNATÍK
FORMÁT: 2xA4	DATUM: 04/2019	PARÉ ČÍSLO:
STUPEŇ PD: DPS	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2019201	
ČÁST: C	MĚŘÍTKO: 1:300	
VÝKRES:		ČÍSLO VÝKRESU: C.1.1



24.9.2019
č.j. 102646/2019

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor stavební úřad
Úřad územního plánování

[Signature]



Váš dopis zn.:
ze dne: 31. 10. 2019
Naše značka: O19690102584/UTPCUL/Ha
Vyřizuje: Bc. Marie Hauznerová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 8. 11. 2019

PK Hošek s.r.o.
Jan Hošek
Mikulášovice 294
407 79 Mikulášovice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Rozšíření prostor prádelny v obj. Jindřichova č.p. 337“, k.ú. Bynov
Účel vyjádření:	K dokumentaci (DUR/DSP/DPS a změně DUR/DSP/DPS) stavby a vyjádření hydrogeologa k předložené dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Děčín IX – Bynov, ul. Jindřichova č.p. 337
	Katastrální území, parcelní číslo: Bynov, st.p.č. 922, p.p.č. 816/2 a související (viz. situace)
Žadatel:	PK Hošek s.r.o., Jan Hošek
Adresa, tel., e-mail	Mikulášovice 294, 407 79 Mikulášovice tel. +420 603 874 297, kormundova@pk-hosek.cz
Investor:	Statutární město Děčín
Adresa, tel., e-mail	Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV - Podmokly
Projektant:	Jan Hošek
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly spíněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – podmíněné vyjádření nebylo dosud vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Jedná se o změnu dokončené stavby. Rekonstrukce části objektu č.p. 337 v ul. Jindřichova. Stávající využití rozšiřovaných prostor pro prádelnu je kotelna. Stávající využití objektu se mění. Rekonstruovaná část objektu bude nově využita jako prádelna a část jako výměňková stanice. V objektu budou zachovány stávající prostory prádelny a dále vzniknou nové prostory prádelny v bývalé kotelně, která sloužila pro výměňkovou stanici.

V rámci stavby budou provedeny zemní práce pro nové zpevněné plochy. Dále budou provedeny výkopy pro uložení dešťové kanalizace a výkop pro splaškovou kanalizaci.

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

Upozorňujeme, že stavba je situována ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje - Bynov, které je ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

S obsahem dokumentace a prováděním výše uvedené stavby souhlasíme
za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V oblasti křížení (v ochranném pásmu) s námi provozovaným zařízením je nutné jít otevřeným výkopem, práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.
- 4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 6) Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 9) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

Specializované hydrogeologické stanovisko k akci „Rozšíření prostor prádelny v obj. Jindřichova č.p. 337“, k.ú. Bynov

Po prostudování Vámi zaslaných podkladů Vám sdělujeme:

1. Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (dále OPVZ) Bynov, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
2. Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
3. Realizace a následné provozování staveb v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ z nichž uvádíme:

Omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st.:

- V OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty.
 - **Zákaz hnojení** kejdou, močůvkou, silážními šťávami či **odpadní vodou (např. z DČOV) na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu.**
 - V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
 - Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.
 - **Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií).**
 - Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 - Zákaz zakládání skládek.
 - Zákaz používání pesticidů.
 - Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.
 - Je nepřípustné silážování.
 - **Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (Ize provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).**
4. Odpady vzniklé při výstavbě a provozu předmětného záměru musí být likvidovány prostřednictvím k tomu oprávněných osob a v souladu s platnou legislativou. Doklady o jejich likvidaci musí být archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole.
 5. Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (*odbouratelné*). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (*sorpčními prostředky*) a proškolená pro její aplikaci.
 6. Případnou havárii spojenou s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba neprodleně hlásit na tel 840 111 111 (*Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.*).
 7. **Správním orgánem kompetentním v rozhodování o přípustnosti realizace předmětného záměru v OPVZ je příslušný vodoprávní úřad.**

Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (*ztráta či změna vydatnosti*) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, bude naše společnost požadovat náhrady.


Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
164

Bc. Marie Hauznerová
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.			
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.		O19690102584/UTPCUL/Ha	
Vystavil: Marie Hauznerová		Dne: 8.11.2019	1:720
Formát: A4		Strana: 1 / 1	
827/6			

LEGENDA
VODOVOD
pítná sítí
odkaleň
průmyslová
KANALIZACE
jednotná
odtoková
ELEKTRIKA
odstaveno



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Děčín
Provaznická 1394/10
40502 Děčín VI.



HZSUX0087DLG

Jan Hošek
Mikulášovice 765
407 79 Mikulášovice

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
27.1.2020

Č.J.
HSUL- 5726-6/DC-2019
HSUL- 18/DC-PREV-SP-Zd-2020

VYŘIZUJE/KONTAKT
nprap. Helena Zdeňková
tel. 950 435 232,
helena.zdenkova@ulk.izscr.cz

DĚČÍN
29.1.2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rozšíření prostor prádelny
Místo stavby: Děčín IX, Jindřichova 337, st.p.č. 922, k.ú. Děčín Bynov
Stavebník: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín
Předložená dokumentace: požárně bezpečnostní řešení ke změně užívání, které zpracoval Martin Miškovský, ČKAIT: 0402385, v lednu 2020, verze 249/9/19 - doplněk

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín (dále jen „HZS Ústeckého kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27.1.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS Ústeckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel: Martin Miškovský, číslo ČKAIT: 0402385, PBŘ ze dne: leden 2020, verze 249/9/19 – doplněk)

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Ústeckého kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Jaroslav Vaněk

rada

ředitel územního odboru Děčín

HZS Ústeckého kraje

Přílohy

Bez přílohy

Rozdělovník

Bez dalších příjemců

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

V Chomutově dne 10. 03. 2020

Č. j.: KHSUL 11209/2020
Sp. značka: S-KHSUL 8800/2020
Vyřizuje: Naděžda Doležalová, DiS.
Telefon: 477 755 331
E-mail: nadezda.dolezalova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 1/1

Město Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří; IČ: 00261939,
Ing. Štefan Drozd – starosta města

V zastoupení

Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice; IČ: 03454339; ID DS: 3thc39b

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení stavby - „Kompletní rekonstrukce budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří“

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územnímu pracovišti Chomutov (dále „krajská hygienická stanice“), dne 25. 02. 2020, zaevidované pod č. j. KHSUL 11209/2020, o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, předložené Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČ: 03454339, na základě plné moci udělené stavebníkem dne 22. 07. 2019 (dále „žadatel“), posoudila krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle ust. § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně veřejného zdraví“), jako dotčený správní úřad ve smyslu ustanovení §§ 77 odst. 1 a 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dokončenou stavbu „Kompletní rekonstrukce budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří“.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává krajská hygienická stanice, příslušná podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhláškami č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody a č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona, toto

závazné stanovisko:

s předloženou projektovou dokumentací, která je podkladem pro vydání společného povolení stavby „Kompletní rekonstrukce budovy v ulici Nádražní 169 v Klášterci nad Ohří“ se

souhlasí.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

- před vydáním kolaudačního souhlasu předloží žadatel krajské hygienické stanici doklad, že k realizaci zařízení k ohřevu TV bylo použito zařízení včetně potrubí, které odpovídá požadavkům ustanovení § 5 zákona o ochraně veřejného zdraví
- ve zkušebním provozu bude odebrán vzorek a proveden rozbor TV z nejvzdálenějšího místa od místa napojení k ohřevu TV s tím, že teplota TV na nejvzdálenějším místě od zdroje by neměla klesnout pod 50°C (optimálně nad 55°C) z důvodu minimalizace rozvoje legionel v rozvodu vody, požadavek vychází z vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, krajská hygienická stanice k věci uvádí, že předložená projektová dokumentace byla ze strany krajské hygienické stanice hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Výše uvedená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího bytového domu v ulici Nádražní č.p. 169 na parcele p.č. 1103 v Klášterci nad Ohří, k.ú. Měřetice u Klášterce nad Ohří.

Objekt bytového domu je třípodlažní s podkrovím a půdním využitým prostorem, podsklepený. Jeho stávající využití se nemění, bude dále využíván jako bytový dům. Ve stávajícím objektu se nachází 6 bytových jednotek, v 1.NP nebytové prostory a společné prostory. Po stavebních úpravách bude v objektu celkem 8 bytů a společné prostory (chodby atd.). V rámci této akce bude provedena výstavba nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby, demolice stávajících přístavků, nové oplocení a celková rekonstrukce celého objektu, včetně zateplení. Zateplení bude provedeno na celém objektu, barva fasády bude dle výběru investora. V celém objektu budou kompletně provedeny nové rozvody elektroinstalace, slaboproudu, rozvodu vody a kanalizace a vytápění, které bude stejně jako příprava TUV zajištěno pomocí plynových kotlů. Součástí stavebních úprav je výměna nevyhovujících dřevěných oken za plastová okna bílá. Členění oken je zachováno stávající, aby byl zachován vzhled budovy. Stavba je napojena na stávající komunikaci stávajícím sjezdem. Jedná se o stavbu trvalou.

Po dobu výstavby dojde v bezprostředním okolí objektu k přechodnému zhoršení životních podmínek vlivem stavební činnosti (hluk, prach). Upozorňujeme, že je nutné dodržovat hlukové limity při prováděných stavebních pracích dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nezbytné, aby v průběhu stavební činnosti nedocházelo k obtěžování obyvatel, zejména trvale bydlících v nejbližším okolí, nadlimitní hlučností.

Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou stanoveny za účelem zajištění plnění požadavků k ochraně a podpoře veřejného zdraví a jsou stanoveny na základě ust. § 30, § 32a, §34 zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhláškami č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody a č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- podání ze dne 25. 02. 2020, KHSUL 8800/2020
- projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby:

„Zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci budovy v ulici Nádražní 169, Klášterec nad Ohří“ - PK Hošek, Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, zodpovědný projektant: Jan Hošek, ČKAIT: 0501263, č. zak.: 2019211, datum: 02/2020.

„otisk úředního razítka“

Ing. Lenka Andrlová, Ph.D.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Chomutov
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

1. zmocněnec - předložená dokumentace,
2. krajská hygienická stanice - spis

ISUL- 5426-6/SC 2019 19.1.2020 Loh	HZS Ústeckého kraje územní odbor Děčín Provaznická 10 405 00 Děčín - 1 - - 9 -
--	---

Název akce : Rozšíření prostor prádelny
Místo akce : Jindřichova 337, Děčín st.p.č.922
Investor : Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín
Zak.číslo : 249/9/19
Stupeň PD : Projekt

Požárně bezpečnostní řešení

Dle připomínek HZS



Martin Miškovský
Hanácká 77/6, Děčín, CZ
IČO: 87227801

V Děčíně 9/2019

Vypracoval : Martin MIŠKOVSKÝ
tel : 725 866 877

Seznam použitých podkladů pro zpracování :

- Vyhláška č.246/2001 Sb. § 41 + č.23/2008 Sb.
- Požární normy řady ČSN 730802, ČSN 730834 + normy navazující
- předložená PD projektanta

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1) Umístění objektu :

Posuzovaný objekt se nachází v Děčíně - Bynově.

2) Účel objektu:

Původní využití části suterénu : Prostory kotelny - výměníkové stanice
teplé vody z dálkovodu.

Poznámka : Stávající prostory výměníkové stanice budou zmenšeny na
jednu místnost a ostatní prostory budou sloužit jako
další nové prostory prádelny.

Nové využití části suterénu : Nové prostory prádelny + zmenšená
stáv.výměníková stanice.

3) Druh stavby :

Změna využití části suterénu + drobné stavební úpravy.

4) Podlažnost stavby :

Posuzovaný objekt je jednopodlažní podsklepený bez půdy.

Poznámka : Vstup do suterénního podlaží je přímo dveřmi z terénu odkud
je možný vést protipožární zásah a navíc úroveň podlahy 1.P.P. je méně
než 1,5 m pod terénem - dle ČSN 730802 čl.5.2.1 a 5.2.2.a)
- z hlediska PO se jedná o **nadzemní podlaží !**

Z hlediska PO - celkem : 2 užitná N.P.

5) Výška objektu : dle ČSN 70802 čl.5.2.3

$h = 4,1 \text{ m}$

6) konstrukční části staveb : ČSN 730810 čl.3.2.1

- svislé konstrukce - DP1
- vodorovné konstrukce - DP1
- konstrukce střechy - DP1

7) Konstrukční systém : čl.7.2.8

Nehořlavý

8) Popis objektu : Posuzovaná část nadzemního suterénu

- svislé konstrukce - ŽB skelet MS 71 + cihelné zdivo
- vodorovné konstrukce - podlahy - BM
 - stropy - ŽB tl.250 mm + nový estetický SDK podhled
- výplně otvorů - dveře - dřevěné, plastové
 - okna - plastová
 - vrata - kovová

B) POSOUZENÍ OBJEKTU

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající části suterénu, bude se tato část objektu posuzovat dle ČSN 730834 "Změny staveb"

Třídění z hlediska požární bezpečnosti ČSN 730834 čl.3.2

Dochází ke změně užívání objektu :

- dochází ke zvýšení počtu osob dle ČSN 730818 unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započítatelný na kteroukoliv únik.komunikaci objektu zvýší o více než 20 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná dle čl.3.4 o skupinu II.

C) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRO SKUPINU II čl.5

Rozdělení do PU :

Samostatné požární úseky musí tvořit :

PU1 - Suterén - nové prostory prádelny (m.č.0.01-0.06,0.10,0.17,0.18)

PU2 - přilehlé prostory stáv.zmenšené výměníkové stanice (m.č.0.19)

PU3 - přilehlé prostory stáv.provozovny prádelny (m.č.0.09,0.11-0.16)

PU4 - přilehlé prostory stáv.lékařny

D) STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ČSN 730802

PU1 - Suterén - nové prostory prádelny (m.č.0.01-0.06,0.10,0.17,0.18)

pol.č.	místnost	S (m ²)	p _n (kg / m ²)	a _n	p _{ni} · S _i	p _{ni} · S _i · a _{ni}
9.1.3.a)	prostory prádelny + výdej prádla	52,7	35	1	1844,5	1844,5
	šatna - denní místnost	19,6	20	1,1	392	431,2
15.2.a)	tech.místnost s el.rozvaděčem	12,6	25	0,8	315	252
	chodby, hyg.zařízení, úklid.místnost	22,3	5	0,8	111,5	89,2
	celkem	107,2			2663	2616,9
pn =				24,8	an =	0,98

$p_n = 24,8 \text{ kg/m}^2$ $p = 29,8 \text{ kg/m}^2$ $S = 107,2 \text{ m}^2$
 $p_s = 5 \text{ kg/m}^2$ $a = 0,97$ $S_0 = 11,46 \text{ m}^2$
 $a_n = 0,98$ $b = 0,91$ $h_s = 3,45 \text{ m}$ $n = 0,061$
 $a_s = 0,9$ $c = 1$ $h_0 = 1,23 \text{ m}$ $k = 0,108$

$p_v = p \times a \times b \times c = 29,8 \cdot 0,97 \cdot 0,91 \cdot 1 = 26,3 \text{ kg/m}^2$

dle tab.8 ČSN 730802 **II SPB**

dle tab.9 ČSN 730802 max.rozměry PÚ 63,5 x 41 m - **vyhovuje**

PU2 - přilehlé prostory stáv.zmenšené výměníkové stanice (m.č.0.19)

PU3 - přilehlé prostory stáv.provozovny prádelny (m.č.0.09,0.11-0.16)

PU4 - přilehlé prostory stáv.lékárny

Bez průkazu lze konstatovat, že tyto přilehlé stávající prostory PU2-PU4 nevyjdou při využití ČSN 730834 čl.5.1.5.a)1) výš, než do III SPB !

E) POŽ.OĐOLNOST KONSTRUKCÍ ČSN 730834 čl.5.1.5, ČSN 730802 TAB 12

Viz tabulky požár.odolnosti stavebních konstrukcí dle EUROKÓDŮ - Pavus

druh konstrukce	II SPB (N.P.)	III SPB (N.P.)
-----------------	------------------	-------------------

1) pož.dělicích konstrukcí ohraničujících PÚ

- pož.stěny a pož.stropy	REI 30+	REI 45+
skut.odolnost stěny plynosilikátové tl.150 mm (tab.6.1.1)...	EI 120 min	
skut.odolnost stěny ŽB tl.150 mm (pol.2.3).....	REI 90 min	
skutečná odolnost stáv.ŽB panelového stropu tl.250 mm	REI 60 min	

- pož. uzávěry otvorů	15DP3	30DP3
-----------------------	-------	-------

Navrhují dveře vedoucí mezi jednotlivými PU :

PU1 do PU3 - chodba nové prádelny - chodba stáv.prádelny
(m.č.0.10-0.12)

pož. dveře typu EW-C 30 DP3 +

dle ČSN 730802 čl.8.5.1.- tyto pož.dveře se opatří **samoavíračem !**

2) nosných konstrukcí zabezp.stabilitu PÚ

skuteč.odolnost stěny cihelné tl.300-400 mm (tab.6.3.3).....	R 180 min	
skuteč.odolnost ŽB sloupů MS 71 (tab.2.1)	R 60 min	
skuteč.odolnost ŽB průvlaků MS 71 (tab.2.4)	R 60 min	
skutečná odolnost ocel.překladů obezděných		
plynosilikátovým zdivem tl.60 mm + omítka	R 45 min	

- obvodové stěny zajišťující stabilitu REW 30+ REW 45+
skuteč.odolnost stěny cihelné tl.400 mm (tab.6.1.3)..... REW 180 min
- nenosné konstrukce uvnitř PÚ (podhledy, příčky) - -
skutečný druh konstrukce sádkartonového podhledu DP1

3) pož.dělicích konstrukcí CH.Ú.C.
z objektu vedou pouze nechráněné UC

Závěr: Po osazení požárního uzávěru mezi jednotlivými PU, budou pož. odolnosti a druhy konstrukcí - **vyhovovat !**

F) POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST ČSN 730802

PU1 - Počet osob ČSN 730818

prádelna - pol.8.1.2.a) - $5 \text{ m}^2/\text{osobu}$ $E = 41,4 : 5 = 8,3 = 8$

výdejna zákazníkům - pol.8.2.2.- $2 \text{ m}^2/\text{osobu}$ $E = 11,2 : 2 = 5,6 = 6$

celkem $E = 8 + 6 = 14$ osob

Z PU1 vede více nechráněných ÚC

max.délka ÚC....TAB 18 - 26,5 m - skutečnost 11,5 m - vyhovuje

min.šířka ÚC....TAB 19 - 550 mm - skutečná šíře $1 \times 1000 + 1 \times 800$ mm
vyhovuje čl.9.11.3

max.počet osob...TAB 19 - 123 osob - skutečnost 14 E - vyhovuje
(platí pro 1 únik. pruh)

Závěr: Únikové cesty - **vyhovují**

G) POSOUZENÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI dle ČSN 730834 čl.5.9.1

Odstupy se posuzují v případech :

- a) zvětšuje-li se obestavěný prostor nástavbou nebo přístavbou - nezvětšuje
- b) zvětšují-li se šířky nebo výšky pož.otevřených ploch obvod.stěn o více než 10 % - nezvětšují (zmenšují)
- c) p.c je vyšší o více než 30 kg/m^2 (skutečnost p.c se zvyšuje o $19,8 \text{ kg/m}^2$)

Závěr : Odstupy se **nemusí** posuzovat - ani jedna z podmínek není splněna. odstupy - **vyhovují**

H) POSOUZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

1) Příjezdy a přístupy

Po asfaltové silnici šíře 6 m.

2) Nástupní plochy - ČSN 730802 čl.12.4.4

U objektů do $h = 12$ m se nemusí zřizovat

3) Požární vodovod ČSN 730873 TAB 2

PU1 - nevýrobní objekt $S = 107,2 \text{ m}^2$ **4 l/s**
nebo objem nádrže požární vody **14 m³**

a) Vnitřní odběrná místa ČSN 730873

PU1 - čl.4.4.b.1) - součin S a $p = 107,2 \cdot 29,8 = 3195$ což je méně než 9000 - závěr - nemusí se zřizovat

b) Vnější odběrná místa :

(viz příloha k nařízení Ústeckého kraje č.8/2012)

pož.voda 4 l/s bude zajištěna z **1 nadzemní výtokový stojan J_s- 100 mm** s výtokovými armaturami 2 x B (75 mm) + 1 x A (100 mm) v max. vzdálenosti 600 m od posuzovaného objektu u Penny dle TAB 1 - **vyhovuje** - skutečnost cca 200 m.

4) Přenosné hasící přístroje - ČSN 730802 čl.12.8, ČSN EN 3-7 + A1

PU1 $n_r = 0,15 \cdot (S \cdot a \cdot c_3)^{1/2}$ větší než 1
 $n_r = 0,15 \cdot (107,2 \cdot 0,97 \cdot 1)^{1/2} = 1,5$ (počet PHP dle ČSN)
 $n_{HJ} = 6 \cdot n_r = 6 \cdot 1,5 = 9$ (počet hasících jednotek)

K hlav. elektrorozvaděči navrhuji .. 1 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1 + do prostoru prádelny navrhuji 1 x PHP práškový s hasící schopností min.21 A .. vyhovuje - vyhl.č.23/2008 Sb. příloha 4 TAB 1

CH) TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU

1) Elektroinstalace

Soustava : 3N + PE, 50 Hz, 400 V / TN - C - S
Přípojka : zemním kabelem
Vnitřní rozvody : kabely pod omítkou na nehořlavém podkladu
Prostředí : základní
Ochrana proti blesku : dle ČSN EN 62305 + dle vyhl.č.23/2008 § 9 2)

2) Plynoinstalace

V posuzované části provozovny se nevyskytuje !

3) Vzduchotechnika

Pouze VZT potrubím uvnitř PU1 s vývodem do obvodové zdi -
vyhovuje - neprochází žádnými pož.dělicími konstrukcemi !

4) Vytápění

Vodními radiátory s centrálním ohřevem mimo objekt (CZT) - vyhovuje !

5) Prostupy požárně dělicími konstrukcemi.

Rozvody technických zařízení v budově budou v místech prostupů
požár.dělicími konstrukcemi utěsněny dle plochy světlého průřezu a
třídy reakce na oheň dle ČSN 730810 čl.6.2 nebo dle ČSN 730802
čl.8.6.1. Utěsněný vstup musí vykazovat požární odolnost shodnou s
pož. dělicí konstrukcí - EI 45 minut

I) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (EPS, SHZ, SOZ)

Pro posuzovanou část objektu nejsou požadovány - vyhovuje.

J) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečn.značek a tabulek

ČSN ISO 3864, ČSN 018013

V objektu se označí hl.uzávěry vody, plynu a elektřiny

V komunik.prostorách objektu se vyznačí směry únikových cest
popř.číslo značky 10 - "šipka - únikový východ"

ZÁVĚR: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního
řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1) V objektu se instalují mezi jednotlivými PU požární dveře s
požadovanou pož. odolností - dle návrhu :

Navrhují dveře vedoucí mezi jednotlivými PU :

PU1 do PU3 - chodba nové prádelny - chodba stáv.prádelny

(m.č.0.10-0.12)

pož. dveře typu EW-C 30 DP3 +
dle ČSN 730802 čl.8.5.1.- tyto pož.dveře se opatří **samoavíračem** !

2) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet PHP (viz str.6)

3) V posuzovaném objektu se rozmístí příslušný počet výstražných a bezpečn.značek a tabulek (viz str.7)

4) Rozvody technických zařízení v budově budou v místech prostupů požár.dělicími konstrukcemi utěsněny dle stanovených podmínek (viz str.7). Utěsněné prostupy budou označeny.



Zavisova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00662262
T: +420 261 107 111 F: +420 261 107 100

zastoupena společností

InfoTel, spol. s r.o.

Novošíňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň

Pan Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79 Mikulášovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	549
Vytvořeno: 05.08.2020 v 08:24:19 Čj.: MDC/83220/2020	Odbor OMH
Listů: 1 Příloh: 18 Druh: spis + CD	Zprac. 201



**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **E013154/19**
Název akce/stavby: **Zpracování PD - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov**
Vyřizuje: **Drahoš Anatolij / +420 724 608 031**
Naše značka: **A1881/2019**
Datum: **10.09.2019**
Umístěno: **Děčín, ul. Jindřichova**
Katastrální území: **k.ú. Bynov (625230)**
Číslo parcely: **p.p.č. 922**
Důvod vydání vyjádření: **Sloučené územní a stavební řízení**
Popis důvodu žádosti:
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**


Společnost InfoTel, spol. s r.o. zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen *UPC*) jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolenacích a jiných řízeních na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává následující vyjádření:

Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by byla ve vlastnictví UPC.

Se stavbou souhlasíme

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKS znovu ověřit.
Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

Vyjádření vydala společnost InfoTel, spol. s r.o. dne: 20.09.2019


Anatolij Drahoš



Závěšova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

zastoupena společností

InfoTel, spol. s r.o.

Novobřežská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň

Pan Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79 Mikulášovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	549
Vytvořeno: 05.08.2020 v 08:24:19 Čj.: MDC/83220/2020	Odbor OMH
Listů: 1 Příloh: 18 Druh: spis + CD	Zprac. 201



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti: **E013154/19**
Název akce/stavby: **Zpracování PD - Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov**
Vyřizuje: **Drahoš Anatolij / +420 724 608 031**
Naše značka: **A1881/2019**
Datum: **10.09.2019**
Umístěno: **Děčín, ul. Jindřichova**
Katastrální území: **k.ú. Bynov (625230)**
Číslo parcely: **p.p.č. 922**
Důvod vydání vyjádření: **Sloučené územní a stavební řízení**
Popis důvodu žádosti:
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Společnost InfoTel, spol. s r.o. zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen *UPC*) jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolenacích a jiných řízeních na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává následující vyjádření:


Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by byla ve vlastnictví UPC.

Se stavbou souhlasíme

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKS znovu ověřit.

Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

Vyjádření vydala společnost InfoTel, spol. s r.o. dne: 20.09.2019


Anatolij Drahoš