



STAVEBNÍ ÚPRAVY

101 a 104 – ŠATNY:

- demontování topného tělesa se stávajícími rozvody
- odstranění stávající podlahové krytiny – keramická dlažba
 - očištění podkladní vrstvy
- demontování stávajícího osvětlení a vypínačů
- oškrábání/odstranění malby a očištění stěn a stropu místnosti
 - odstranění stávající malby
 - odstranění emailového nátěru po obvodu stěn místnosti (v=1,5m)
- demontování stávajícího vstupního dveřního křídla z chodby do místnosti a demontování stávajícího dveřního křídla ze šatny do umývárny
- demontování stávajících nástěnných věšáků
- v místnosti č. 104 – odřezat stávající ocelové úchyty na zdi (11ks)
- v m.č. 104 – očištění ocelových zárubní obou dveří a natření vhodným povrchovým nátěrem

- penetrace + nová výmalba stěn a stropu místnosti (barva bílá, Primalex, Remal...)
 - po obvodu místnosti do výšky 1,5m nanést emailový nátěr barevnosti dle výběru investora (podklad musí být zpravidla opatřen vrstvou základní barvy, na kterou se teprve aplikuje vrchní emailová vrstva)
- provedení samonivelační stěrky na očištěný povrch podlahy
- položení nové keramické dlažby (dle výběru investora) do tmelu
 - po obvodu místnosti – keramický sokl v=100mm
- osazení nového topného tělesa s novými rozvody
- montáž nových nástěnných věšáků (dle výběru investora)
- osazení nového dveřního křídla mezi místností 101 a 102
- osazení nového dveřního křídla mezi místností 101 a chodbou

ELEKTROINSTALACE:

- výměna stávajícího vypínače u vstupních dveří
- výměna stávajícího přepínače u vstupních dveří do místnosti 102 (103)
- výměna stávajících 2 ks stropních zářivkových svítidel za LED 34W, IP40

STAVEBNÍ ÚPRAVY

102 – UMÝVÁRNA:

- MÍSTNOST JIŽ ZREKONSTRUOVÁNA

ELEKTROINSTALACE:

- výměna stávajících 2 ks stropních zářivkových svítidel za LED 58W, IP65

103 – UMÝVÁRNA:

- MÍSTNOST ZREKONSTRUOVAT DLE MÍSTNOSTI č. 102

- demontování veškerých stávajících zařízení a předmětů
 - 3ks umyvadel, výlevka, 3ks sprchové baterie s ruční sprchou
- demontování topného tělesa se stávajícími rozvody
- demontování stávajícího osvětlení
- odstranění stávající podlahové krytiny – keramická dlažba
 - očištění podkladní vrstvy
 - odstranění podlahové guly (2ks)
 - odstranění zvýšeného prahu do sprch (výška 100mm)
- odstranění veškerých stávajících obkladů
- oškrábání/odstranění malby a očištění stěn a stropu místnosti
- demontování stávajícího dveřního křídla z umývárny do šatny
- očištění ocelové zárubně dveří a natření vhodným povrchovým nátěrem

- provedení dřevěných přechodů ve sprchách z tvárnice YTONG Klasik tl. 75 mm
- provedení nového keramického obkladu stěn (dle výběru investora)
 - po obvodu stěn umývárny do výšky 1,65m
 - po obvodu stěn sprch do výšky 2m
- osazení nových odtokových nerezových žlabů dle výběru investora (3ks)
 - provést napojení na stávající rozvody kanalizace
- provedení samonivelační stěrky na očištěný povrch podlahy
- položení nové keramické dlažby (dle výběru investora) do tmelu
- stávající kanalizační potrubí vedoucí do horního podlaží očistit a natřít vhodným povrchovým nátěrem, barva nátěru: bílá
- penetrace + nová výmalba stěn a stropu místnosti (barva bílá, Primalex, Remal...)
- osazení nového topného tělesa s novými rozvody v místnosti
- osazení nových zařízení a předmětů
 - provést napojení na stávající rozvody
 - 3ks umyvadel, výlevka, 3ks sprchové baterie s ruční sprchou
- osazení nového dveřního křídla

ELEKTROINSTALACE:

- výměna stávajících 2 ks stropních zářivkových svítidel za LED 58W, IP65

VYPRACOVAL: ING.ARCH. J.LORENCOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. M. KUBÍK	PROJEKČNÍ ATELIÉR ING. MIROSLAV KUBÍK	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEČ: DĚČÍN	Jiřňho z Poděbrad 1840/11, 40502 DĚČÍN VI	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁM.1175/5, DĚČÍN IV		IČO: 13335758, TEL. 602410465	
ZŠ BŘEZOVÁ – OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA ZTI		FORMÁT:	3 x A4
		DATUM:	07/2019
		ÚČEL:	STAVEBNÍ ÚPRAVY
		Č. ZAK.:	220/19
ŠKOLNÍ BUDOVA – UMÝVÁRNA+ŠATNY V 1.NP		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
			Č. VÝKRESU: 3