

STAVEBNÍ ÚPRAVY

201 a 204 – ŠATNY:

- demontování topného tělesa se stávajícími rozvody
- odstranění stávající podlahové krytiny – keramická dlažba
  - očištění podkladní vrstvy
- demontování stávajícího osvětlení a vypínačů
- oškrábání/odstranění malby a očištění stěn a stropu místnosti
  - odstranění stávající malby
  - odstranění emailového nátěru po obvodu stěn místnosti (v=1,5m)
- demontování stávajícího vstupního dveřního křídla z chodby do místnosti
- v m.č. 204 – očištění ocelových zárubní obou dveří a natření vhodným povrchovým nátěrem
- demontování stávajících nástěnných věšáků

- provedení samonivelační stěrky na očištěný povrch podlahy
- položení nové keramické dlažby (dle výběru investora) do tmelu
  - po obvodu místnosti – keramický sokl v=100mm
- penetrace + nová výmalba stěn a stropu místnosti (barva bílá, Primalex, Remal...)
  - po obvodu místnosti do výšky 1,5m nanést emailový nátěr barevnosti dle výběru investora (podklad musí být zpravidla opatřen vrstvou základní barvy, na kterou se teprve aplikuje vrchní emailová vrstva)
- osazení nového topného tělesa s novými rozvody v místnosti
- montáž nových nástěnných věšáků (dle výběru investora)
- osazení nových dveřních křídel mezi místnostmi 201,202 a 203,204
- osazení nových dveřních křídel mezi šatnami a chodbou

ELEKTROINSTALACE:

- výměna stávajícího vypínače u vstupních dveří
- výměna stávajícího přepínače u vstupních dveří do místnosti 202 (203)
- výměna stávajících 2 ks stropních zářivkových svítidel za LED 34W, IP40

STAVEBNÍ ÚPRAVY

202 – UMÝVÁRNA:

- MÍSTNOST JIŽ ZREKONSTRUOVÁNA

ELEKTROINSTALACE:

- výměna stávajích 2 ks stropních zářivkových svítidel za LED 58W, IP65

203 – UMÝVÁRNA:

- MÍSTNOST ZREKONSTRUOVAT DLE MÍSTNOSTI č. 202


- demontování veškerých stávajících zařizovacích předmětů
  - 3ks umyvadel, výlevka, 3ks sprchové baterie s ruční sprchou
- demontování topného tělesa se stávajícími rozvody
- demontování stávajícího osvětlení
- odstranění stávající podlahové krytiny – keramická dlažba
  - očištění podkladní vrstvy pro pokládku nové dlažby
  - odstranění podlahové guly (2ks)
  - odstranění zvýšeného prahu do sprch
- odstranění veškerých stávajících obkladů
- oškrábání/odstranění malby a očištění stěn a stropu místnosti
- očištění ocelové zárubně dveří a natření vhodným povrchovým nátěrem


- provedení dělicích příček ve sprchách z tvárnic YTONG Klasik tl. 75 mm
- zakrytí stávajícího kanalizačního potrubí až ke stropu místnosti
  - krytem z impregnovaných sádkartonových desek tl. 12,5 mm s výplní minerální izolací
- osazení nových odtokových nerezových žlabů dle výběru investora (3ks)
  - provést napojení na stávající rozvody kanalizace
- provedení samonivelační stěrky na očištěný povrch podlahy
- položení nové keramické dlažby (dle výběru investora) do tmelu
- provedení nového keramického obkladu stěn (dle výběru investora)
  - po obvodu stěn umývárny do výšky 1,65m
  - po obvodu stěn sprch do výšky 2,m
- penetrace + nová výmalba stěn a stropu místnosti (barva bílá, Primalex, Remal...)
- osazení nového topného tělesa s novými rozvody v místnosti
- osazení nových zařizovacích předmětů
  - provést napojení na stávající rozvody
  - 3ks umyvadel, výlevka, 3ks sprchové baterie s ruční sprchou
- osazení nového dveřního křídla

ELEKTROINSTALACE:

- výměna stávajích 2 ks stropních zářivkových svítidel za LED 58W, IP65

LEGENDA:

 ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG KLASIK TL. 75 mm

 BOURÁNÍ/ODSTRANĚNÍ

VYPRACOVAL: ING.ARCH. J.LORENCOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. M. KUBÍK	PROJEKČNÍ ATELIÉR ING. MIROSLAV KUBÍK	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN	Jiřího z Poděbrad 1840/11, 40502 DĚČÍN VI IČO: 13335758, TEL. 602410465	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁM.1175/5, DĚČÍN IV		FORMÁT:	2 x A4
ZŠ BŘEZOVÁ – OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA ZTI		DATUM:	07/2019
		ÚČEL:	STAVEBNÍ ÚPRAVY
		Č. ZAK.:	220/19
ŠKOLNÍ BUDOVA – UMÝVÁRNA+ŠATNY VE 2.NP		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
			Č. VÝKRESU: 4