




Tabulka rozměrů světlíků v cm

CVP	B x L	H2 zaoblené zasklení
100100	100 x 100	29,2



Detail A
M 1:2,5



Řez M 1:5

1. Dovedení parozábrany ke zvedacímu profilu.
2. Drážka pro ukotvení zvedacího profilu ke konstrukci za pomoci přibalených šroubů.
3. Příruba zvedacího profilu.
4. Sešroubování obou zvedacích profilů mezi sebou.
5. Systémová parozábrana je vytažena po obvodu zvedacích rámu až do drážky světlíku. V souladu s pokyny instalace dle návodu se provede parotěsné neprodyšné napojení. Mezery se vyplní dostatečným množstvím tepelné izolace. V místě obložení interieru se přivede SDK do drážky světlíku.
6. Parotěsný spoj aplikováním hadicového těsnění.
7. Kotvení světlíku šroubem s redukčním kroužkem. V místě montáže se aplikuje těsnění s konštrukčním silikonem.
8. Elektricky ovládaná základna světlíku CVP.
9. Vytažení a nalepení hydroizolace k rámu světlíku. Rám nesmí přijít do styku s ohněm.
10. Montážní sada krycích plechů ZZZ 210.
11. Zvedací rám ZCE 0015 s přírubou, 15 cm.
12. Zvedací rám ZCE 1015 bez přírby, 15 cm (maximální sestava - 3 rámy nad sebe).
13. Čirá nebo opálová kopule v polykarbonátovém nebo akrylátovém provedení.
14. Zaoblené zasklení v bezrámovém provedení pro snadný odvod vody, 6 mm tvrzeného skla proti poškrábání.
15. Zasklení nízkoenergetickým dvojsklem.
16. Povolný sklon střechy: 0° až 15°.

		ING. KLÁRA DYMÁKOVÁ POPOVICKÁ 60/85 405 02 DĚČÍN 22 IČ: 06881823 TEL: 607 727 923	
VEDOUcí ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		ZODP.PROJEKTANT: ING. K. DYMÁKOVÁ	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN	FORMÁT:	2A4
INVESTOR: Statutární město Děčín, Magistr. města Děčína, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín		DATUM:	03/2020
NOVOSTAVBA OBJEKTU TOALET NA p.p.č. 426/1, k. ú. Podmokly		ÚČEL:	DUR + DSP
		Č. ZAK.:	1628 - 1/19
		Č. KOPIE:	MĚŘITKO: 1:5, 1:2,5
Řez světlíkem se zelenou střechou		Č. VÝKRESU:	D.1.1.13