


DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0423/OR
ze dne 09.06.2020

„Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	AZ Sanace, a.s.
Sídlo:	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Společnost zastoupena:	
IČO:	250 33 514
DIČ:	CZ25033514
Bankovní spojení:	Unicredit Bank a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1387698064/2700, 2689542/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.06.2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2020-0423/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku **-907 287,69 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení díla se prodlužuje celkem o **50 kalendářních dní**. Rada města Děčín projednala dne 08.12.2020 situaci zhotovitele

související s pandemií COVID-19 a Usnesením RM č. 20 22 36 07 schválila prodloužení termínu realizace ze 135 na 160 kalendářních dní.

Zbývající část, tj. 25 kalendářních dní, souvisí s dodatečnými vícepracemi na stavbě, které jsou nezbytné pro dokončení díla a zároveň dojde k technologickým změnám oproti předpokládanému stavu projektové dokumentace.

4. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	7 765 012,30
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	711 188,44
Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 618 476,13
Cena díla po včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	6 857 724,61

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 27.04.2021 usnesením č. RM 21 08 36 06.
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Děčíně dne 24.05.2021

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
Zhotovitel

.....
Zhotovitel

**Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020-0423/OR -
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním**

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

• **Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.**

	Název objektu	méněpráce	vícepráce
	SO 201 – oprava mostního svršku DC-008L		
01	Všeobecné konstrukce a práce	90 191,12	0,00
02	Zemní práce	0,00	163 203,08
03	Základy	0,00	34 595,58
04	Svislé konstrukce	244 330,24	0,00
05	Vodorovné konstrukce	385 958,15	317 942,89
06	Komunikace	392 629,07	191 476,89
07	Potrubí	0,00	3 970,00
08	Ostatní konstrukce a práce	505 367,55	0,00
	Celkem	1 618 476,13	711 188,44

Odůvodnění:

Všeobecné konstrukce a práce, zemní práce

Po odfrézování předpokládané tloušťky stávajícího asfaltového krytu komunikace bylo zjištěno, že následná vrstva není z betonu, ale jednalo se o další asfaltovou vrstvu. Z tohoto důvodu dojde ke snížení poplatku za skládku a bourání betonu, ale naopak dojde k navýšení objemu frézování asfaltových ploch a souvisejícího poplatku za skládku.

Základy, svislé konstrukce a vodorovné konstrukce

Jedná se o změnu provedení římsy. Její výztuže a kotvení do mostovky vyplývá ze skutečného stavu odhaleného při bouracích pracích římsy. Bylo zjištěno, že podpurné konzole římsy vycházející z mostovky nejsou vyztužené dle předpokládaného stavu. Lokálně chyběla výztuž konce konzol, případně někde chyběla celá výztuž konzole. Z tohoto důvodu je navrženo nové vyztužení vlastní římsy, jako soustava nosníků položených na dodatečně vyztužených konzolovýchnosech. Zároveň byla navržena výztuž vlepaná do boku mostovky a kotvící novou římsu k boku mostovky. A dále výztuž propojující vrstvu spádového betonu s novou římsou. Při bouracích pracích byl zjištěn odlišný stav vozovkových vrstev na mostovce oproti předpokládanému stavu, proto bylo navrženo nové souvrství spádového betonu a vozovkových vrstev.

Komunikace

S ohledem na novou sílu (tloušťku) spádové desky dojde k úpravám tloušťek vozovkových vrstev.

Potrubí

Z výškového důvodu a špatného stavu uložení poklopu šachty v horním předpolí směrem na hřbitov bude nutné provést výměnu poklopu včetně výškového urovnání a uložení na stávající zděnou konstrukci šachty.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny ÚRS 2021. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Souhrnný přehled:

Hodnota smlouvy o dílo v Kč bez DPH	7 765 012,30
Cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	711 188,44
Cena méněprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	1 618 476,13
Hodnota díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	6 857 724,61

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: 2017-079-ZPRACOVÁNÍ PD, OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L, UL. NA VÝŠINÁCH
Objekt: SO 201 - OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L
Rozpočet: SO 201 - OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena celkem dle SoD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	1 - RDS	
										Množství ZBV	Cena ZBV [Kč]
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10=9*5	11	12=11*5
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	225,00	87,192	19 618,20		87,192	19 618,20		0,00
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	270,00	243,408	65 720,16		243,408	65 720,16		0,00
3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	315,00	301,105	94 848,08	- 286,321	14,784	4 656,96	- 286,321	- 90 191,12
4	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	360,00	67,050	24 138,00		67,050	24 138,00		0,00
5	014102.e	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 000,00	2,285	11 425,00		2,285	11 425,00		0,00
6	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	456,00	7,140	3 255,84		7,140	3 255,84		0,00
7	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	5 000,00	1,000	5 000,00		1,000	5 000,00		0,00
8	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	35 000,00	1,000	35 000,00		1,000	35 000,00		0,00
9	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	12 000,00	1,000	12 000,00		1,000	12 000,00		0,00
10	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	176 000,00	1,000	176 000,00		1,000	176 000,00		0,00
11	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FOR	KČ	28 000,00	1,000	28 000,00		1,000	28 000,00		0,00
12	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	25 000,00	1,000	25 000,00		1,000	25 000,00		0,00
13	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	12 000,00	1,000	12 000,00		1,000	12 000,00		0,00
14	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	12 000,00	1,000	12 000,00		1,000	12 000,00		0,00
15	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL	M3	577,50	110,640	63 894,60		110,640	63 894,60		0,00
16	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 254,00	59,200	74 236,80	130,146	189,346	237 439,88	130,146	163 203,08
17	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	458,70	42,440	19 467,23		42,440	19 467,23		0,00
18	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	174,00	28,740	5 000,76		28,740	5 000,76		0,00
19	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	255,00	6,200	1 581,00		6,200	1 581,00		0,00
20	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	658,80	6,000	3 952,80		6,000	3 952,80		0,00
21	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17,60	48,440	852,54		48,440	852,54		0,00
22	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	736,40	21,420	15 773,69		21,420	15 773,69		0,00
23	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	19,50	230,500	4 494,75		230,500	4 494,75		0,00
24	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	420,00	7,140	2 998,80		7,140	2 998,80		0,00
25	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	42,00	71,400	2 998,80		71,400	2 998,80		0,00
26	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	5 120,00	0,325	1 664,00		0,325	1 664,00		0,00
27	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	83 265,00	0,948	78 935,22		0,948	78 935,22		0,00
28	261416	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR IV D DO 80MM	M	628,00	17,800	11 178,40		17,800	11 178,40		0,00
29	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	M	424,00	201,786	85 557,26	76,674	278,460	118 067,04	76,674	32 509,78
30	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	482,60	540,678	260 931,20	4,322	545,000	263 017,00	4,322	2 085,80
31	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	96,00	8,100	777,60		8,100	777,60		0,00
32	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	10 925,00	45,647	498 693,48		45,647	498 693,48		0,00
33	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05, B500B	T	28 490,00	10,750	306 267,50	- 8,576	2,174	61 937,26	- 8,576	- 244 330,24
34	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8 440,00	0,858	7 241,52		0,858	7 241,52		0,00
35	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	7 660,00	4,290	32 861,40		4,290	32 861,40		0,00
101	422365 N	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B	T	26 440,00	0,000	0,00	10,916	10,916	288 619,04	10,916	288 619,04
102	42732 N	ZAKRYTÍ KANÁLŮ ZE ŽELEZOBET	M3	8 680,00	0,000	0,00	0,578	0,578	5 017,04	0,578	5 017,04
36	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2 607,00	29,120	75 915,84	- 7,865	21,255	55 411,79	- 7,865	- 20 504,06
37	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	5 520,00	0,390	2 152,80		0,390	2 152,80		0,00
38	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 460,00	0,220	321,20		0,220	321,20		0,00
39	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	3 249,00	137,310	446 120,19	- 77,610	59,700	193 965,30	- 77,610	- 252 154,89
103	457365 N	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10S05, B500B	T	30 270,00	0,000	0,00	0,803	0,803	24 306,81	0,803	24 306,81
40	457366	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	28 800,00	5,181	149 212,80	- 3,934	1,247	35 913,60	- 3,934	- 113 299,20
41	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9 300,00	0,440	4 092,00		0,440	4 092,00		0,00
42	56333.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	216,00	230,500	49 788,00		230,500	49 788,00		0,00
43	56333.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	216,00	230,500	49 788,00		230,500	49 788,00		0,00
44	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	229,50	45,500	10 442,25		45,500	10 442,25		0,00
45	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	117,00	45,500	5 323,50		45,500	5 323,50		0,00
46	572133	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	36,00	230,500	8 298,00		230,500	8 298,00		0,00
47	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16,50	705,100	11 634,15		705,100	11 634,15		0,00

104	574A21 N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 30MM	M2	171,00	0,000	0,00	339,090	339,090	57 984,39	339,090	57 984,39
105	574A34 N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	225,00	0,000	0,00	593,300	593,300	133 492,50	593,300	133 492,50
48	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 50MM	M2	349,65	157,300	54 999,95		157,300	54 999,95		0,00
49	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	345,60	593,300	205 044,48	- 593,300	0,000	0,00	- 593,300	- 205 044,48
50	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM	M2	402,30	230,500	92 730,15		230,500	92 730,15		0,00
51	575C55	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL 40MM	M2	553,20	339,090	187 584,59	- 339,090	0,000	0,00	- 339,090	- 187 584,59
52	626123	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	2 068,00	277,171	573 189,63		277,171	573 189,63		0,00
53	62631	SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	153,90	318,859	49 072,40		318,859	49 072,40		0,00
54	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	301,25	119,110	35 881,89		119,110	35 881,89		0,00
55	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	350,55	119,110	41 754,01		119,110	41 754,01		0,00
56	62661	INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ	M	1 008,00	700,000	705 600,00		700,000	705 600,00		0,00
57	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	1 134,00	5,400	6 123,60		5,400	6 123,60		0,00
58	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRS	M2	730,40	534,890	390 683,66		534,890	390 683,66		0,00
59	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	242,00	133,100	32 210,20		133,100	32 210,20		0,00
60	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	208,00	12,800	2 662,40		12,800	2 662,40		0,00
61	78382.a	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	273,00	290,319	79 257,09		290,319	79 257,09		0,00
62	78382.b	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	273,00	117,200	31 995,60		117,200	31 995,60		0,00
63	86315	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 50MM	M	414,00	30,000	12 420,00		30,000	12 420,00		0,00
64	86627	CHRANIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	2 433,00	1,000	2 433,00		1,000	2 433,00		0,00
65	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DÉROVANÝC	M	482,00	6,200	2 988,40		6,200	2 988,40		0,00
66	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	723,00	1,050	759,15		1,050	759,15		0,00
106	899110 N	BETONOVÝ POKLOP D400	KUS	3 970,00	0,000	0,00	1,000	1,000	3 970,00	1,000	3 970,00
67	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1 932,00	9,000	17 388,00		9,000	17 388,00		0,00
68	911281	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4 403,20	121,000	532 787,20		121,000	532 787,20		0,00
69	911283	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	140,40	120,000	16 848,00		120,000	16 848,00		0,00
70	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	1 560,00	2,000	3 120,00		2,000	3 120,00		0,00
71	91356.R	LETOPŮČET VYSTAVBY	KUS	3 000,00	2,000	6 000,00		2,000	6 000,00		0,00
72	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMO	KUS	465,00	1,000	465,00		1,000	465,00		0,00
73	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONT	KUS	795,00	1,000	795,00		1,000	795,00		0,00
74	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	717,00	3,700	2 652,90		3,700	2 652,90		0,00
75	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100	M	960,00	1,650	1 584,00		1,650	1 584,00		0,00
76	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	361,00	166,700	60 178,70		166,700	60 178,70		0,00
77	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	100,05	333,100	33 326,66		333,100	33 326,66		0,00
78	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	184,80	16,150	2 984,52		16,150	2 984,52		0,00
79	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	123,00	3,250	399,75		3,250	399,75		0,00
80	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	212,00	35,000	7 420,00		35,000	7 420,00		0,00
81	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	M	147,40	327,850	48 325,09		327,850	48 325,09		0,00
82	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	147,40	121,000	17 835,40		121,000	17 835,40		0,00
83	93530	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	4 147,00	7,800	32 346,60		7,800	32 346,60		0,00
84	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	43,45	2 363,258	102 683,56	- 2 240,513	122,745	5 333,27	- 2 240,513	- 97 350,29
85	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	1 562,00	29,000	45 298,00		29,000	45 298,00		0,00
86	938443	OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	478,50	5,400	2 583,90		5,400	2 583,90		0,00
87	93854.R	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY	M2	200,00	234,927	46 985,40		234,927	46 985,40		0,00
88	938541	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	116,00	504,465	58 517,94		504,465	58 517,94		0,00
89	938543	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	191,40	1 331,667	254 881,06		1 331,667	254 881,06		0,00
90	938544	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	211,60	119,110	25 203,68		119,110	25 203,68		0,00
91	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	55,00	9 000,000	495 000,00	- 1 304,000	7 696,000	423 280,00	- 1 304,000	- 71 720,00
92	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2 584,00	136,866	353 661,74	- 130,146	6,720	17 364,48	- 130,146	- 336 297,26
93	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	4 032,00	26,820	108 138,24		26,820	108 138,24		0,00
94	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	9 540,00	0,062	591,48		0,062	591,48		0,00
95	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	152,95	531,330	81 266,92		531,330	81 266,92		0,00
Celkem:						7 683 112,28			6 775 824,60		- 907 287,68