

Název veřejné zakázky	Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	1.6.2021

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 6 ze dne 29.06.2021

DOTAZ:

1) V dodatečných informacích č. 3 ze dne 18.6.2021 je odpověď „Zároveň jsou vloženy“, věta dále nepokračuje, nevíme co je tedy vloženo.

ODPOVĚĎ:

Omlouváme se za administrativní chybu. Byly vloženy Technické zprávy + postupy na odstranění azbestu pro SO 03, 04, 11. V sekci Zadávací dokumentace naleznete veškeré dotazy včetně odpovědí v platném znění.

DOTAZ:

2) Zároveň upozorňujeme, že demontáž azbestu si vyžaduje specifický postup, který je správně popsán v projektové dokumentaci (dále jen "PD") obj. č. 03 Nová tělocvična (vybudování podtlakových kontrolovaných pásem, kontrolní měření, dekontaminační komory, hlášení na hygienu atd.)

V příloze zasíláme požadovaný postup a položky vybrané z nového výkazu výměr (dále jen "VV") (jako vzor z obj. 03), které se vztahují na demontáž azbestu. Tyto položky neodpovídají požadavkům zadání.

K určení kontrolovaných pásem jsou nutné půdorysy objektů, ve kterých dochází k demontáži azbestu.

Žádáme o doplnění PD a VV o položky vyplývající ze zadání.

ODPOVĚĎ:

SO 03

demontáž azbestocementových desek obsahuje položka 146

Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 16 mm

Poznámka k položce: (1x vnitřní AZC deska + 1x vnější AZC deska)

SO 04

demontáž azbestocementových desek obsahuje položka 221

Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 16 mm

Poznámka k položce: (1x vnitřní AZC deska + 1x vnější AZC deska)

pozn. AZC = azbestocementová

- uložení materiálu obsahující azbest na skládku bylo doplněno do rozpočtu při jeho již zasláné úpravě dne 23.06.2021.

Další položky spojené s likvidací azbestu obsahuje část VON - ostatní a vedlejší náklady souhrnnou položkou pro celou stavbu: Práce se škodlivými materiály - likvidace azbestu.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Poznámka k položce:

Obsahuje náklady na:

- monitoring a měření koncentrací škodlivých látek
- vytvoření dekontaminační komory se systémem odsávacích jednotek a kontrolovaného pásma
- osazení, provozování, udržování a odstranění filtračního zařízení
- opatření k dekontaminaci pracovníků a pracovních nástrojů použitých při likvidaci azbestu
- vymezení kontrolovaného prostoru bezpečnostní páskou a osazení bezpečnostních tabulek
- průběžná kontrola těsnosti systému Kontrolovaného pásma, monitorování podtlaku apod.
- měření respinabilních vláken po ukončení sanačních prací, odběr vzorků apod.
- průběžné vedení veškeré potřebné dokumentace a záznamů
- proškolení všech zúčastněných osob a kontrola dodržování veškerých opatření

Vzhledem k absenci půdorysů ve výkresové dokumentaci s ohledem na charakter stavby bylo vytvoření kontrolovaných pásem pro oba objekty SO 03 a SO 04 popsáno pouze slovně, a zcela dostatečně.

Postup pro likvidaci azbestu je zpracován i pro objekt SO 04, který byl doplněn dne 23.06.2021.

Dodateční informace k vytvoření kontrolovaných pásem:

plocha navrhovaných zástěn pro SO 03 - 31 m², pro SO 04 - 61 m²