

Název veřejné zakázky	Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	1.6.2021

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

PRODLOUŽEN TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 16.7.2021, 10:00 HOD.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 7 ze dne 02.07.2021

DOTAZ:

Upozorňujeme zadavatele, že nesouhlasí počty oken ve výkazu výměr s počty ve výpisu prvků. V objektu SO 06 je např. u okna s ozn. 4, ve výkazu výměr uveden 1 ks a ve výpisu prvků 28. U SO 09 u pozice 01 je ve výkazu výměr 9 ks a ve výpisu 8 ks, u pozice 02 ve výkazu 2 ks a ve výpisu 10 ks, pozice 03 má jiné rozměry, atd.

Žádáme o opravu a sjednocení požadavků PD a VV.

DOTAZ:

SO 06 Nízkoprahové centrum + SO 09 Stará tělocvična: u položek č. 3 je uvedena zároveň okenní klika i pákový ovladač (a to např. na 4 ks oken je uveden 6x pákový ovladač) – pokud bude ovladač nebude klika ani mikroventilace, co tedy platí (stejně i u položky č. 1, 2, 6) - prosíme o upřesnění (ovladače se pohybují ve vyšší cen.relaci – hodně ovlivní celkovou částku)

ODPOVĚĎ:

objekt SO 06

- u oken pozice 3 a 6 byly odstraněny pákové ovladače,
- u oken pozice 2 byl upraven počet pákových ovladačů,
- u okna pozice 1 s ohledem na výšku parapetů jsou některá okna vybavena pákovými ovladači z důvodů větrání. Umístění těchto oken se sklopnými ventilačními křídly je patrné z pohledů. Z logiky věci vyplývá, že tato křídla s pákovými ovladači nebudou vybavena klíčkami a mikroventilací.
- byl upraven výpis oken SO 06 + VV

objekt SO 09

- byl upraven výpis oken + VV

DOTAZ:

2) Nesouhlasíme s vysvětlením zadávací dokumentace č. 6, ohledně azbestů. Považujeme ho stále za nedostatečné. A s ohledem na doplnění nových skutečností by měl zadavatel prodloužit termín pro podání nabídek.

Žádáme o nápravu.

ODPOVĚĎ:

Likvidace azbestu - do postupu likvidace azbestu byly za text doplněny půdorysy objektů s vymezením kontrolovaných pásem.

Další položky spojené s likvidací azbestu obsahuje část VON - ostatní a vedlejší náklady souhrnnou položkou pro celou stavbu: Práce se škodlivými materiály - likvidace azbestu.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Poznámka k položce

Obsahuje náklady na:

- monitoring a měření koncentrací škodlivých látek,
- vytvoření dekontaminační komory se systémem odsávacích jednotek a kontrolovaného pásma,
- osazení, provozování, udržování a odstranění filtračního zařízení,
- opatření k dekontaminaci pracovníků a pracovních nástrojů použitých při likvidaci azbestu,
- vymezení kontrolovaného prostoru bezpečnostní páskou a osazení bezpečnostních tabulek,
- průběžná kontrola těsnosti systému Kontrolovaného pásma, monitorování podtlaku apod.,
- měření respinabilních vláken po ukončení sanačních prací, odběr vzorků apod.,
- průběžné vedení veškeré potřebné dokumentace a záznamů,
- proškolení všech zúčastněných osob a kontrola dodržování veškerých opatření,

Příloha:

Výpis oken SO 06

Výpis oken SO 09

SO 03 doplnění azbest

SO 04 doplnění azbest

Opravený položkový soupis

Přílohy vloženy do sekce Zadávací dokumentace pro jednotlivé SO