

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2021-0567/OR
ze dne 29.06.2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Propojení cyklostezky na p.p.č. 2292/2, 2395/19, 2919/2, 2939/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1 k.ú. Děčín + veřejné osvětlení“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.
Sídlo:	Janská 111, 405 02 Janská
Statutární zástupce:	
IČO:	066 59 969
DIČ:	CZ06659969
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2021-0567/OR ze dne 29.06.2021 čl. III., odst. 1 byla doba provedení díla 90 dnů ode dne předání staveniště. Na základě níže odsouhlasených dodatečných stavebních prací a zajištění nových vyjádření správců inženýrských sítí je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 16 dní.
2. Dle SOD č. objednatele 2021-0567/OR ze dne 29.06.2021 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 879 157,01 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění stavebních prací. Tyto bylo možné zjistit až po započetí výkopových prací a na základě výsledků zkoušek únosnosti pláně. Dodatečné vícepráce a méněpráce jsou:

- na základě nevyhovujících výsledků zkoušek únosnosti pláně (v místech, kde dle PD je navržena zcela nová konstrukční vrstva cyklostezky) bude provedena nová vrstva z KSC v tl. 150 mm, která bude realizována pod nově navrženou skladu;

- na základě nevyhovujících výsledků a vyrovnání nosné vrstvy (lokální místa, kde dle PD bylo uvažováno se stávajícím podkladem) bude provedeno zesílení nosné vrstvy o doplnění štěrku fr. 0/32 v tl. 150 mm;
- s ohledem na navýšení nivelity finálního povrchu cyklostezky vůči okolnímu terénu bude nutné rozšířit terénní úpravy kolem cyklostezky tak, aby nový sklon byl v poměru 1:2;
- na základě provedených sond bylo zjištěno, že kabelové vedení společnosti ČEZ Distribuce a.s. je uloženo v hloubce cca 130 cm v místech nové cyklostezky. Po dohodě se zástupcem vlastníka inženýrské sítě není nutné kabelové vedení ochránit v rozsahu dle vyjádření k PD, tudíž tyto veškeré práce související s ochranou kabelového vedení budou vyjmuty z díla.

Veškeré změny (vícepráce a méněpráce) jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2021-0567/OR bez DPH:	879 157,01 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:	65 848,94 Kč

Celková cena díla bez DPH	945 005,95 Kč
Celková cena včetně DPH	1 143 457,20 Kč


3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 29.11.2021

V Janské dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel



Přílohy:

- položkový rozpočet vícepráce/méněpráce

Cyklostezka - VCP

Soupis položek							
p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem	poznámka
1	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	35,85	79,70	2 857,25	Výkop pro KSC
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,85	65,00	2 330,25	
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,85	65,00	2 330,25	
4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	64,53	150,00	9 679,50	
5	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění, tl. 150 mm	m2	239	319,00	76 241,00	
6	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	104	15,00	1 560,00	Navýšení nivelety finálního povrchu vůči okolnímu terénu
7	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	104	19,50	2 028,00	
8	10364100	Zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	37,44	226,00	8 461,44	
9	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,8	71,20	1 480,96	Zesílení nosné vrstvy z frakce 0/32 o 150 mm
10	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	212	164,00	34 768,00	
součet						141 736,65	

Cyklostezka - méněpráce

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	91,258	309,00	28 198,72
2	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	91,258	310,00	28 289,98
3	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	91,258	25,00	2 281,45
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,335	133,00	12 014,56
5	74111032R	Osazení dělené chráničky na stávající vedení	m	113,400	45,00	5 103,00
součet						75 887,71