

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE POZEMKŮ SLUČKOVANÉ
- OSA KOLEJÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU
- 143 00 — VÝŠKOPIS STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ
- OSA KOMUNIKACE – HŘEBEN STŘECHOVITÉHO SKLONU
- 0,000 — PŘÍČNÉ ŘEZY SE STANIČENÍM
- OBRYS TRASY STÁVAJÍCÍ ZATRUBNĚNÉ VODOTEČE – PŘEVZATO Z PD VRV PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA

OCHRANNÁ PÁSMA

Z DŮVODU PŘEHLEDNOSTI JE ZAKRESLENO POUZE OP ŽELEZNIČNÍ TRATĚ

- OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNIČNÍ TRATĚ ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEKOV – DĚČÍN

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z ŽULOVÉ DLAŽBY + DEGRADOVANÝ AB
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY SE ŠTĚRKOVÝM POVRCHEM
- STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY SE ZATRAVNĚNÍM BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- OPRAVA VOZOVKY V UL. TOVÁRNÍ A ČÁSTI NAVAZUJÍCÍCH VOZOVEK NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ V UL. TOVÁRNÍ S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY NOVÉ CHODNÍKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
- OPRAVA KORUNY OPĚRNÉ ZDI vč. OPRAVY OPLOCENÍ
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH PLOCH – VYSVAHOVÁNÍ + ZATRAVNĚNÍ
- OPRAVA VOZOVKY V UL. VÍTĚZSTVÍ OPRAVA VOZOVKY V TRASE NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKA

OPRAVA (OBNOVA PŮVODNÍCH) POVRCHŮ V TRASE NOVÉHO VEDENÍ V.O. MIMO ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ UL. TOVÁRNÍ JE PŘEDMĚTEM ROZPOČTU A SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD D.1.2. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
OPRAVA VOZOVKY V TRASE NOVÉ KANALIZACE V UL. VÍTĚZSTVÍ JE PŘEDMĚTEM ROZPOČTU A SAMOSTATNÉ PD "OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE A VODOVODNÍHO ŘADU V UL. TOVÁRNÍ"

BUDOUCÍ STAVBY – BUDOU PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÝCH PD A STAVEBNÍCH ŘÍZENÍ

- OBRYS BUDOUCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV V MÍSTĚ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU DLE PD SUDOP ÚPRAVA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU A NOVÝ CHODNÍK S NAPOJENÍM NA NOVOU ZASTÁVKU
- PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ VODOTEČE S ČÁSTEČNÝM ZATRUBNĚNÍM PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA TRASY PŘELOŽKY DLE VRV

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PO DOKONČENÍ STAVBY

- DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce, a.s.– PODZEMNÍ KABEL VN
- DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce, a.s.– PODZEMNÍ KABEL NN
- DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce, a.s.– NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – CETIN, a.s.
- PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (ZNÁMÉ PŘÍPOJKY ZE ZÁKRESU SČVK)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE – SČVK, a.s.
- VODOVODNÍ ŘAD A ZNÁMÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY ZE ZÁKRESU SČVK, a.s.
- NTL PLYNOVODNÍ ŘAD, RWE GasNet, s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – TECHNICKÉ SLUŽBY DĚČÍN, a.s.
- SŽDC, s.o. – SEE – PODZEMNÍ KABEL VN
- SŽDC, s.o. – SEE – PODZEMNÍ KABEL NN
- SŽDC, s.o. – SSaZT – PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- ČD TELEMATIKA – PODZEMNÍ KABELOVÁ VEDENÍ

INŽENÝRSKÉ RUŠENÉ

JSOU PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ PD A ŘÍZENÍ
BUDOU REALIZOVÁNY V RÁMCI STAVBY – OPRAVA VOZOVKY V UL. TOVÁRNÍ, NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VO

- RUŠENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (KRÁTKÉ VĚTVE OD RUŠENÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ DO STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE)
- RUŠENÉ ULIČNÍ VPUSTI V UL. TOVÁRNÍ
- RUŠENÁ NADZEMNÍ VEDENÍ KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – TECHNICKÉ SLUŽBY DĚČÍN, a.s. RUŠENÁ PODZEMNÍ VEDENÍ KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – TECHNICKÉ SLUŽBY DĚČÍN, a.s. ODPOJOVANÁ PODZEMNÍ VEDENÍ KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – TECHNICKÉ SLUŽBY DĚČÍN, a.s. (PODZEMNÍ VEDENÍ V POZEMCÍCH JINÝCH MAJITELŮ BUDOU POUZE ODPOJENA)
- RUŠENÁ SVÍTIDLA V.O. – SVÍTIDLO + SLOUP
- RUŠENÁ SVÍTIDLA V.O. – SLOUP V MAJETKU ČEZ DISTRIBUCE BUDE ZACHOVÁN

INŽENÝRSKÉ NOVÉ A OPRAVA STÁVAJÍCÍCH

JSOU PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ PD A ŘÍZENÍ
BUDOU REALIZOVÁNY V RÁMCI STAVBY – OPRAVA VOZOVKY V UL. TOVÁRNÍ, NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VO

- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE V UL. TOVÁRNÍ
- UV5 — NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI (VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH A DOPLNĚNÍ NOVÝCH VPUSTÍ)
- ŠD4 — OPRAVA STÁVAJÍCÍCH A NOVÉ ŠACHTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- VÝMĚNA KABELU PODZEMNÍHO VEDENÍ V.O. – NOVÝ KABEL V PŮVODNÍ TRASE
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL V.O. – NOVÁ SVÍTIDLA vč. SLOUPU VE STÁVAJÍCÍ POLOZE
- NOVÝ KABEL PODZEMNÍHO VEDENÍ V.O.
- NOVÁ SVÍTIDLA V.O. – NOVÁ SVÍTIDLA vč. SLOUPU V NOVÉ POLOZE

INŽENÝRSKÉ NOVÉ A OPRAVA STÁVAJÍCÍCH

JSOU PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ PD A ŘÍZENÍ
BUDOU REALIZOVÁNY V RÁMCI STAVBY – OPRAVA VOZOVKY V UL. TOVÁRNÍ, NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VO

- OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE V UL. TOVÁRNÍ
- OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU V UL. TOVÁRNÍ
- Š4 — NOVÉ ŠACHTY JEDNOTNÉ KANALIZACE

INŽENÝRSKÉ BUDOUCÍ

JSOU PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ PD SUDOP
NEBUDOU REALIZOVÁNY V RÁMCI STAVBY – OPRAVA VOZOVKY V UL. TOVÁRNÍ, NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VO

- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÉ ŠACHTY NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI
- UV — NOVÁ ULIČNÍ VPUST V KŘIŽOVATCE UL. TOVÁRNÍ–VÍTĚZSTVÍ (PRO OMEZENÍ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z UL. VÍTĚZSTVÍ DO UL. TOVÁRNÍ)
- OSADÍ SÚS — OSADÍ SÚS PŘI OPRAVĚ UL. VÍTĚZSTVÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU Z ROKU 2019

VODOROVNÉ ZNAČENÍ

2 x VODÍCÍ PÁS V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ PRO CHODCE Z PÁSŮ šíře 170 mm, délka role 3 m.
Vyráběno z metakrylátové pryskyřice, vysoce pevnostních vláken, protismykových částic a bitumenu.
V bílém provedení. Pro pokládku na vyzrálé živičné a betonové povrchy.
Pro lepení roztavením bitumenové vrstvy plynovým hořákem, pro aplikaci i za nepříznivých klimatických podmínek.

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MÍSTĚ OPRAV KOMUNIKACÍ A V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVÝMI INŽENÝRSKÝCMI SÍTĚMI

- DĚLENÉ CHRÁNIČKY NA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍCH

1. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ CETIN V PŮDORYSU UPRAVOVANÉHO SJEZDU DÉLCE cca 8,00 m OSADIT NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN DĚLENÉ CHRÁNIČKY S PŘESAHEM 0,5 m DO VOLNÉHO TERÉNU RESP. DO CHODNÍKU
2. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ CETIN V PŮDORYSU UPRAVOVANÉHO SJEZDU DÉLCE cca 9,00 m OSADIT NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN DĚLENÉ CHRÁNIČKY S PŘESAHEM 0,5 m DO VOLNÉHO TERÉNU RESP. DO CHODNÍKU
3. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ CETIN V PŮDORYSU VOZOVKY NA STÁVAJÍCÍ NECHRÁNĚNÉ VEDENÍ CETIN V PŮDORYSU NOVÉHO ROZŠÍŘENÍ OSADIT DĚLENÉ CHRÁNIČKY V DÉLCE cca 15,0 m S PŘESAHEM 0,5 m DO VOLNÉHO TERÉNU RESP. DO CHODNÍKU
4. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ CETIN V PŮDORYSU VOZOVKY NA STÁVAJÍCÍ NECHRÁNĚNÉ VEDENÍ CETIN V PŮDORYSU NOVÉHO ROZŠÍŘENÍ OSADIT DĚLENÉ CHRÁNIČKY V DÉLCE cca 5,0 m S PŘESAHEM 0,5 m DO VOLNÉHO TERÉNU RESP. DO CHODNÍKU
5. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ CETIN V PŮDORYSU VOZOVKY NA STÁVAJÍCÍ NECHRÁNĚNÉ VEDENÍ CETIN V PŮDORYSU NOVÉHO ROZŠÍŘENÍ OSADIT DĚLENÉ CHRÁNIČKY V DÉLCE cca 18,0 m S PŘESAHEM 0,5 m DO VOLNÉHO TERÉNU RESP. DO CHODNÍKU
6. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ CETIN V PŮDORYSU VOZOVKY NA STÁVAJÍCÍ NECHRÁNĚNÉ VEDENÍ CETIN V PŮDORYSU NOVÉHO ROZŠÍŘENÍ OSADIT DĚLENÉ CHRÁNIČKY V DÉLCE cca 11,0 m S PŘESAHEM 0,5 m DO VOLNÉHO TERÉNU RESP. DO CHODNÍKU

PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA NOVÝCH DĚLENÝCH CHRÁNIČEK – 66,0 bm

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

OPRAVA VOZOVKY A CHODNÍKŮ V UL. TOVÁRNÍ BUDE REALIZOVÁNA V KOORDINACI S OPRAVOU VODOVODNÍHO ŘADU ŘADU JEDNOTNÉ KANALIZACE, REALIZACÍ NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE A NOVÉHO VEDENÍ V.O. PODZEMNÍM KABELEM NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ SE ZPRACOVATELEM PD OPRAVY JEDNOTNÉ KANALIZACE A VODOVODNÍHO ŘADU, ZÁSTUPCI SČVK A ZÁSTUPCI MM DĚČÍN BYL DOMLUVEN NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP REALIAZCE :

1. OPRAVU VODOVOD. ŘADU, ŘADU JEDNOTNÉ KANALIZACE A NOVOU DEŠŤOVOU KANALIZACI BUDE REALIZOVAT SAMOSTATNÝ ZHOTOVITEL, KTERÝ PROVEDE TAKÉ ODFRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU V CELÉ ZÁJMOVÉ PLOŠE A PROVIZORNÍ ZÁSYP VÝKOPŮ PO NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
2. OPRAVA VOZOVKY BUDE POSTUPOVAT OKAMŽITĚ PO DOKONČENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP OPRAV VODOVODNÍHO ŘADU, A KANALIZACÍ – PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP ETAP JE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ ČÁSTI TÉTO PD
3. V RÁMCI OPRAVY VOZOVKY BUDOU POLOŽENY CHRÁNIČKY PRO NOVÁ VEDENÍ V.O. VEDENÝCH NAPŘÍČ VOZOVKOU
4. OPRAVA CHODNÍKŮ BUDE REALIZOVÁNA V SOUBĚHU S POKLÁDKOU NOVÝCH VEDENÍ V.O. PO ZPROVOZNĚNÍ VOZOVKY
5. JAKO POSLEDNÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ VÝMĚNA VEDENÍ V.O. V PŘILEHLÝCH BEZJMENNÝCH KOMUNIKACÍCH PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP ETAP JE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ ČÁSTI TÉTO PD S VYZNAČENÍ OBJÍZDNÝCH TRAS

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZHOTOVITELE JEDNOTNÉ KANALIZACE

V DŮSLEDKU DODATEČNÉ ÚPRAVY PD OPRAVY VOZOVKY BYLA ZMĚNĚNĚNA KÓTA POKLOPU ŠACHTY Š4
ŠACHTY Š4 V STANIČENÍ 1300 Z PŮVODNÍCH 142,82 m n. m. (ZADÁNO KOKA) NA 147,72 m n.m.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TRASE NOVÉ STAVBY. V PŘÍPADĚ KOLIZE NOVÉ STAVBY S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI BUDE PŘIZVÁN JEJICH SPRÁVCE, KTERÝ NAŘÍDÍ OPATŘENÍ PRO JEJICH OCHRANU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT p. v.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
IČ 87820641
RIEGROVA 658/79
405 01 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz

STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38
MÍSTO STAVBY	p.p.č.34,/2,44/1,44/15,44/19,52,64,74/1,81,96,97, 89/1, 98/2, 100, k.ú.BOLETICE NAD LABEM
DATUM	11/2020
STUPEŇ	PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
MĚŘÍTKO	1 : 200
Č. ZAKÁZKY	16/2017
Č. KOPIE	
Č. VÝKRESU :	C.2.

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

OPRAVA VOZOVKY ul. TOVÁRNÍ, DĚČÍN–BOLETICE

na p.p.č. 64, k.ú. BOLETICE NAD LABEM

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES