



SPOJITÝ PRŮVLAK SE SLOUPEM m1:25




ŘEZ 2-2 M1:10


ORIENTACE VÝZTUŽE SLOUPU




část průvlaku nad pracovní spárou – výztuž horní



výztuž – horní



přífložka




výztuž – kroucení



hlavní výztuž – dolní



ŘEZ 1-1 M 1:10



VÝPIS VÝZTUŽE

OZN.	PROFIL	DĚLKA ( m )	POČET KUSŮ	CELKEM bm PROFILU	
				ØR 6	ØR12
1	ØR12	9.75	3		29.25
2	ØR12	9.75	2		19.50
3	ØR12	10.50	3		31.50
4	ØR12	10.65	3		31.95
5	ØR12	0.60	2		1.20
6	ØR 6	1.45	37	54.76	
7	ØR 6	2.20	34	74.80	
8	ØR12	1.60	6		9.60
9	ØR12	3.50	6		21.00
10	ØR 6	0.765	29	22.19	
CELKEM bm PROFILU				151.75	144.00
HMOTNOST bm PROFILU(kg)				0.222	0.888
HMOTNOST PROFILU CELKEM				33.69	127.87
HMOTNOST CELKEM ( kg )				161.56	

POZNÁMKA

– PRO ZAJIŠTĚNÍ TLOUŠTKY KRYCÍ VRSTVY VÝZTUŽE PŘI SPODNÍM LÍCI A BOCÍCH PRVKŮ JE NUTNO POUŽÍT PROFESIONÁLNĚ VYRÁBĚNÉ DISTANČNÍ PODLOŽKY (PLASTOVÉ NEBO BETONOVÉ). VÝZTUŽ DESKY PŘI HORNÍM LÍCI, KDE JE RIZIKO SEŠLAPÁNÍ VÝZTUŽE BĚHEM BETONÁŽE A HUTNĚNÍ, JE TŘEBA PODEPŘÍT KOZLÍKY Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE NEBO PROFESIONÁLNĚ VYRÁBĚNÝMI HADOVITÝMI PODLOŽKAMI ZE SVAŘOVANÝCH DRÁTŮ (NAPŘ.DISTA). TATO POMOČNÁ VÝZTUŽ ZAJIŠŤUJE ZÁROVEŇ POLOHU NOSNÉ VÝZTUŽE VŮČI HORNÍMU LÍCI DESKY – PŘEDEPSANÉ KRYTÍ.

POZNÁMKA

– KVALITA VNĚJŠÍHO POVRCHU ŽEL.BET.KONSTRUKCÍ – POHLEDOVÝ BETON (Dmax=16mm), SPÁROREZ BEDNÍČÍCH DÍLCŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM  
– NA BEDNĚNÍ POUŽÍT NOVÉ NEPOŠKOZENÉ BEDNÍČÍ DÍLCE, POVRCH PO ODBEDNĚNÍ OŠETŘIT UZÁVÍRACÍM ČÍRÝM NÁTĚREM ODOLNÝM OTERŮ

BETON C25/30–XC1–CI 0.4–Dmax16–S3  
BETONÁŘSKÁ OCEL 10 505/R/

VYPRACOVAL: ING. MILAN PILEČEK	ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ JIRÁHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI • tel. 412 535043
KRESLIL: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEZ: DĚČÍN IV – PODMOKLY	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, DĚČÍN IV	FORMÁT: B x A4	
ZOO DĚČÍN NOVOSTAVBA PAVILONU PRO PUMY NA p.p.č. 426/1, k.ú.PODMOKLY		DATUM: 05/2021
		UČEL: PROJEKT STAVBY
		Č. ZAK.: 1619–2/19
		Č. KOPIE: MĚŘÍTKO: 1:25,1:10
VÝKRES VÝZTUŽE SPOJITÉHO PRŮVLAKU SE SLOUPEM		Č. VÝKRESU: D.1.2.4