II/261 – LITOMĚŘICKÁ

Roudnická

UV–1

STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ OBRUBNÍK

OBRUBNÍK V ROVNĚ S POVRCHEM CHODNÍKU

VYTYČOVACÍ LINIE – STÁVAJÍCÍ PODEZDÍVKA OPLOCENÍ

VODÍCÍ LINIE – STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK

NAPOJENÍ NOVÉHO A STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU OBRUBNÍKŮ

ÚPRAVA CHODNÍKU OSTRANĚNÍ SNÍŽENÉ ČÁSTI

ÚPRAVA CHODNÍKU PRO NOVÝ SJEZD NEBO PŘECHOD

VYTYČOVACÍ BOD PRO VYTÝČENÍ V MÍSTĚ PŘECHODU PRO CHODCE

VODÍCÍ LINIE PRO VYTÝČENÍ V MÍSTĚ PŘECHODU PRO CHODCE

MÍSTO LOMU PŘÍMÉ

V ŠÍŘCE STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTUPU DO PROVOZOVNY
PROVEST OBRUBNÍK V DÉLCE 5,0 m ZAPUŠTĚNÝ DO ROVINY POVRCHU CHODNÍKU
PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ PŘÍSTUPU DO PRODEJNY

VYTYČOVACÍ PŘÍMKA – LINIE
SPOJNICE OBRUBY U PŘECHODU S MÍSTEM LOMU U STÁVAJÍCÍ ŠACHTY

KONEC PLOT. PODEZDÍVKY

ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK V MÍSTĚ SJEZDU

OSA BUDOUCÍHO ROZŠÍŘENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY

ÚPRAVY SJEZDU PODROBNĚ VYŘEŠENY NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE

OSA BUDOUCÍHO SJEZDU

OSA STÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVY PRO OSAZENÍ BRÁNY BUDOUCÍ SJEZD

ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK V MÍSTĚ BUDOUCÍHO SJEZDU

OBRUBNÍK V PŘÍMCE OD PŘECHODU DO CHODCE KE STÁVAJÍCÍ ŠACHTĚ – VYTÝČOVACÍ LINIE TÉTO ČÁSTI CHODNÍKU – cca 73,12 m

VODÍCÍ LINIE PRO PROVEDENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
SPOJNICE LOMU V MÍSTĚ ŠACHTY A VYTÝČOVACÍHO BODU U VJEZDU DO SBĚRNÉHO DVORA

VYTÝČOVACÍ BOD PRO PRO VYTÝČENÍ PŘÍMKY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

8530–OPRAVA STÁV. CHODNÍKU

ROH OPLOCENÍ

HRANICE OPRAVY – SPÁRA V MÍSTĚ NAPOJENÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ

ZAČÁTEK OBLOUKU

KÓTA PRO VYTÝČENÍ OSY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

OSA STÁVAJÍCÍ PŘÍPRAVY PRO OSAZENÍ BRÁNY BUDOUCÍ SJEZD

VODÍCÍ LINIE PRO ÚSEK CHODNÍKU OD MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
PŘÍMÁ SPOJNICE OD LOMU V MÍSTĚ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ KE KONCI CHODNÍKU U VCHODOVÉ BRANKY

MÍSTO UKONČENÍ HRANICE POZEMKŮ

ZAČÁTEK ÚSEKU – KONEC PODEZDÍVKY U VCHODOVÉ BRANKY

KRAJ STÁV. ŽIVIČNÉHO POVRCHU

trafostan

asfalt

dlažba

BRANKA

BRÁNA

EL.PILÍŘ

SCHODIŠTĚ

V.Š.

chodník

zastávka MHD

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

HRANICE POZEMKŮ
HRANICE POZEMKŮ SLUČKOVANÉ
STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ – PODROBNĚ VIZ POPIS VE VÝKRESE
OSA NOVÉHO PŘECHODU PRO CHODCE
OSA NOVÉHO MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ
OSA STÁVAJÍCÍCH MÍST PRO PŘECHÁZENÍ
OSA SJEZDŮ NA POZEMKY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Z DŮVODU PŘEHLEDNOST ZAKRESLENY POUZE STÁVAJÍCÍ A NOVÁ SVÍTIDLA V.O.

STÁVAJÍCÍ PŘECHOVÁ SVÍTIDLA V.O. U STÁVAJÍCÍHO MÍSTA PRO PŮŘECHÁZENÍ

NOVÁ PŘECHODOVÁ SVÍTIDLA :
– U NOVÉHO PŘECHODU PRO CHODCE
– U NOVÉHO MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

NOVÁ ULIČNÍ SVÍTIDLA V UL. LITOMĚŘICKÁ

OBRYS BUDOUCÍHO NOVÉ STAVU VČETNĚ ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍCH KONTRUKCÍ

+15 PŘEVÝŠENÍ POVRCHŮ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ NAD ZPEV. PLOCHOU – NÁŠLAP

+15 PŘEVÝŠENÍ POVRCHŮ NOVÝCH OBRUBNÍKŮ NAD ZPEV. PLOCHOU – NÁŠLAP

DŮLEŽITÉ BODY SMĚROVÉHO VYTÝČENÍ – LOMY, PLOTY, HRANICE POZEMKŮ ATD.

5461 DŮLEŽITÉ KÓTY SMĚROVÉHO VYTÝČENÍ

ZMĚNA PŘÍČNÉHO SKLONU (ÚŽLABÍ, ROZVODÍ)

TENTO VÝKRES ŘEŠÍ HLAVNÍ ROZMĚROVÉ A SMĚROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ROZMĚROVÉ USPOŘÁDÁNÍ POVRCHŮ DLAŽEB JE PODROBNĚ VYŘEŠENO NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE – SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY JSOU VYZNAČENY POUZE Z DŮVODU SNADNĚJŠÍ ORIENTACE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

– PŘÍČNÝ SKLON CHODNÍKU NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 2% !
– NAVRŽENÉ DÉLKY RAMPOVÝCH ČÁSTÍ CHODNÍKU VYCHÁZEJÍ ZE STÁVAJÍCÍHO VÝŠKOPISNÉHO ZAMĚŘENÍ A VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ OBRUBNÍKŮ (JSOU NAVRŽENY V NÁSOBCÍCH 0,5 m). PŘI REALIZACI NESMÍ BÝT PŘEKROČEN MAX. POVOLENÝ SKLON RAMPOVÝCH ČÁSTÍ CHODNÍKŮ 12,5% !
– PŘEVÝŠENÍ VODÍCÍ LINIE POVRCHU ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ NESMÍ BÝT NIŽŠÍ NEŽ NAVRŽENÝCH 60 mm !
– PŘÍČNÝ SKLON VOZOVKY VE SMĚRU PROPOJENÍ CHODNÍKŮ V MÍSTĚ VJEZDU DO AREÁLU SBĚRNÝCH SUROVIN NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ NAVRŽENÁ 2%

ÚPRAVA ZASTÁVKY ŽEL. STANICE DĚČÍN STARÉ MĚSTO

(JE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ PD A BUDOUCÍHO ŘÍZENÍ – PŘEVZATÁ Z PD SUDOP ÚSTÍ NAD LABEM)

BUDOUCÍ ÚPRAVA NÁSTUPIŠŤ Ž.ST. DĚČÍN STARÉ MĚSTO A ÚPRAVA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
VČETNĚ DOPLNĚNÍ KORIDORU PRO CHODCE – PŘEVZATÁ Z PD SUDOP 2017
OPTIMALIZACE TRATOVÉHO ÚSEKU ÚSTÍ NAD LABEM–STŘEKOV – DĚČÍN VÝCHOD

NOVÉ SJEZDY na p.p.č.98 a p.p.č. 700

NOVÉ SJEZDY POVOLENÉ SAMOSTATNOU PD (ING. OUZKÝ) A ROZHODNUTÍM O PŘIPOJENÍ
OBRYS ÚPRAV VNĚ PŮDORYSU NOVÉHO CHODNÍKU
OBRYS ÚPRAV V PŮDORYSU STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO NOVÉ SJEZDY na p.p.č. 98 a p.p.č.700 VNĚ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD A ROZPOČTU BUDOU REALIZOVÁNY MAJITELI SJEZDŮ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
IČ 87820641
DVOŘÁKOVA 1318/13
405 02 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz

STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 97, 98, 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4, 1029/1, k.ú. DĚČÍN–STARÉ MĚSTO
DATUM	12/2021
STUPEŇ	PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
MĚŘÍTKO	1 : 200
Č. ZAKÁZKY	05/2017
Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : 04

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

PŘECHOD PRO CHODCE, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NOVÉ CHODNÍKY ul. LITOMĚŘICKÁ, DĚČÍN III

ČÁST PD : D.1. STAVEBNÍ ČÁST

SITUACE – SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ