

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2022-0763/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: ULIMEX, spol. s r.o.
Sídlo: Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 14864878
DIČ: CZ14864878
Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 114349411 / 0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4**“.

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace zpracované společností S2 Atelier Schmidt – Ing. Pavel Schmidt se sídlem Cihelná 924/26, Děčín 6, IČO 41342437.

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:

- a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
- b) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- c) technické listy k použitému akustickému obkladu stropu,
- d) protokol o certifikovaném měření doby dozvuku,
- e) revizní zprávy,
- f) provedení předepsaných zkoušek,
- g) protokol z kontrolního měření po instalaci nových svítidel,
- h) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb.,
- i) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně),
- j) doklady o likvidaci odpadů,
- k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci.

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou

nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

II.

Místo plnění zhotovitele

Místem plnění veřejné zakázky je budova A6 Magistrátu města Děčín, ul. Raisova 1155/3, Děčín IV- Podmokly na st.p.č. 1026, k.ú. Podmokly.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně protokolárně objednateli do **165 dnů** od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

10 550 569,20 Kč bez DPH

(slovy: desetmilionůpětsetpadesátiscpětsetšedesátdevět korun českých a dvacet haléřů bez DPH).

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového dokladu/faktury.
 - b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
 - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatel zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou **elektronického stavebního deníku STAVEE** (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele - technik realizace,
– TDS.
 - za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
 - a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - b) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveníšť po celou dobu realizace stavby,
 - f) zařízení staveníšť, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
11. Zhotovitel je povinen na staveníšti zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveníště do původního stavu, a to na své náklady.
14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběru obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.
16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín dokončení díla.
19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho částí. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn

nahradiť túto osobu inou osobou s tým, že nová zodpovedná osoba musí spĺňať odbornou spôsobilosť v minimálnom rozsahu ako pôvodní oprávnená osoba. Zmena osoby musí byť predem projednaná a odsouhlasená objednatelom.

27. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť proti všetkým újmám, ktoré môžu vzniknúť jeho činnosťou na majetku objednateľa, na ktorom má byť provedené dielo, a je povinený na požiadanie zodpovednej osoby poverenej objednatelom predložiť originál poisťovnej zmluvy k nahliadnutiu. V prípade, že vo lhůtě stanovené objednatelom nepredloží zhotoviteľ poisťovnú zmluvu s limitom poisťovného plnenia 10 miliónov Kč, je objednatel oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
28. Zhotoviteľ je ďalej povinený viesť a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění zmluvy.
29. Zhotoviteľ odpovedá objednateli a tretím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. zmluvy.
30. Všetchny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelom, jsou k tíži zhotovitele.
31. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění zmluvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu zmluvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatel vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
 - b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
 - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcem, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatel, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatel nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: [REDACTED]
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.
4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se

(v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Smlouva bude podepisována elektronicky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 09 31 02 dne 10.05.2022.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací,
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů.

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

V Děčíně 9.8.2022


V Ústí nad Labem 1.8.2022

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za zhotovitele

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do stavebního deníku STAVEE.

Jméno a příjmení		
Role ve stavebním deníku		
Emailová adresa (pro přihlášení)		
Autorizace v oboru pozemní stavby		

Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SCHMIDT2003e
Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

KSO:
Místo: DĚČÍN

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel:
STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ULIMEX, spol. s r.o.

IČ: 14864878
DIČ: CZ14864878

Projektant:
ATELIÉR SCHMIDT Děčín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Nina Blavková Děčín

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANI ROZPOČTU!

Cena bez DPH			10 550 569,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 550 569,20	2 215 619,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 766 188,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SCHMIDT2003e		
Stavba:	MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)		
Místo:	DĚČÍN	Datum:	11. 3. 2022
Zadavatel:	STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4	Projektant:	ATELIÉR SCHMIDT Děčín
Uchazeč:	ULIMEX, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Nina Blavková Děčín

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 550 569,20	12 766 188,70	
1a	REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6 - změna	4 995 242,00	6 044 242,80	STA
2	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - SAL 3.NP a 4.NP	627 755,50	759 584,20	STA
3	ELEKTROINSTALACE NN - SÁL 3.NP a 4.NP	2 295 426,10	2 777 465,60	STA
4a	VZDUCHOTECHNIKA - příprava VZT v podhledu	178 869,90	216 432,60	STA
5	VYTÁPĚNÍ	395 032,10	477 988,80	STA
6	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	51 469,60	62 278,20	STA
7	AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA (vybavení AV technikou a řídicím systémem)	1 956 774,00	2 367 696,50	STA
8	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	50 000,00	60 500,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)
Objekt: 1a - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6 - změna

KSO: Místo: DĚČÍN

CC-CZ: Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

IČ: DIČ:

Uchazeč: ULIMEX, spol. s r.o.

IČ: 14864878
DIČ: CZ14864878

Projektant: ATELIÉR SCHMIDT Děčín

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANI ROZPOČTU!

Cena bez DPH		4 995 242,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 995 242,00 0,00	21,00% 15,00%	1 049 000,80 0,00
Cena s DPH		v CZK 6 044 242,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)			
Objekt: 1a - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6 - změna			
Místo: DĚČÍN		Datum: 11. 3. 2022	
Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4		Projektant: ATELIÉR SCHMIDT Děčín	
Uchazeč: ULIMEX, spol. s r.o.		Zpracovatel: Nina Blavková Děčín	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 4 995 242,00

HSV - Práce a dodávky HSV	599 095,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 684,20
34 - Stěny a příčky	4 906,00
341 - Prostupy pro budoucí VZT mezi m.č.401 a půdou - vybourání, začištění	9 778,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	301 741,20
61 - Úprava povrchů vnitřních - niky radiátorů - sál	30 321,60
610 - Úprava povrchů vnitřních - stěny	127 068,80
611 - Úprava povrchů vnitřních - podhledy	11 621,30
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	132 729,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	216 442,50
94 - Lešení a stavební výtahy	82 344,00
951 - Ostatní konstrukce a práce	122 477,50
961 - Bourání a demontáže konstrukcí	11 621,00
997 - Přesun sutě	16 354,90
998 - Přesun hmot	49 873,10
PSV - Práce a dodávky PSV	4 396 146,10
712 - Povlakové krytiny	48 973,00
7121 - Povlakové krytiny - doplnění střechy po dmtz světlíku	10 511,00
713 - Izolace tepelné	484 129,00
762 - Konstrukce tesařské - výškové sjednocení stupňů (balkón) vč. XPS a úhelníku	157 527,00
763 - Konstrukce suché výstavby	127 068,30
7631 - Konstrukce suché výstavby - podhledy akustické	901 202,40
766 - Konstrukce truhlářské	179 000,60
7661 - Konstrukce truhlářské - akustické předstěny č. 3 včetně izolace a roštu	395 196,10
7663 - Konstrukce truhlářské - akustické předstěny č. 1,2 včetně izolace a roštu	153 086,50
7664 - Konstrukce truhlářské - akustická předstěna č. 4,5 včetně izolace a roštu (čelo balkónu)	270 797,60
767 - Konstrukce zámečnické	228 127,40
776 - Podlahy povlakové - sál	552 084,90
7761 - Podlahy povlakové - balkón	407 215,60
7762 - Podlahy povlakové - vyspravení 2.np - sociální zařízení	1 411,70
781 - Obklady - doplnění 2.np - sociální zařízení	8 819,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	373 209,00
784 - Dokončovací práce - malby	97 786,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt:

1a - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6 - změna

Místo:

DĚČÍN

Datum:

11. 3. 2022

Zadavatel:

STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

Projektant:

ATELIÉR SCHMIDT

Uchazeč:

ULIMEX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 995 242,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				599 095,90	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				14 684,20	
D		34	Stěny a příčky				4 906,00	
1	K	340231011	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2 , tloušťka příčky 115 mm	m2	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340231011					
VV			"Položka obsahuje:"					
VV			"zavázání do okolního zdiva včetně kapes"					
VV			1,0*1,0*2 "balkón - niky po demontovaných radiátorech"					
					2,000			
2	K	340231025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm	m2	2,000	999,00	1 998,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340231025					
VV			"Položka obsahuje:"					
VV			"zavázání do okolního zdiva včetně kapes"					
VV			1,0*2,0 "sál - dveřní otvor"					
					2,000			
3	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	4,000	202,00	808,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310236241					
VV			4 "štitová stěna - balkón"					
					4,000			
D 341 Prostupy pro budoucí VZT mezi m.č.401 a půdou - vybourání, začistění							9 778,20	
4	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vřahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	6,000	275,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031664					
VV			1,5*4 "pro l č. 120 - 4.np podkrovi"					
					6,000			
5	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	0,950	304,00	288,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033531					
VV			1,25*0,38*2 "prostup pro VZT - 4.np podkrovi"					
					0,950			
6	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,978	164,00	160,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132					
VV			(1,25*2+0,38*2)*0,15*2					
VV			Součet prostup pro VZT - 4.np podkrovi					
					0,978			
					0,978			
7	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,067	64 400,00	4 314,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
VV			1,5*4*0,0111 "l č. 120 - 4.np podkrovi"					
					0,067			
8	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,720	774,00	557,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381					
VV			1,5*0,12*4 "l č. 120 - 4.np podkrovi"					
					0,720			
9	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	3,260	861,00	2 806,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
VV			(1,25*2+0,38*2)*0,35*2					
					2,282			
VV			(1,25*2+0,38*2)*0,15*2					
					0,978			
VV			Součet prostup pro VZT - 4.np podkrovi					
					3,260			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							301 741,20	
D 61 Úprava povrchů vnitřních - niky radiátorů - sál							30 321,60	
10	K	613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	22,750	90,70	2 063,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613131121					
VV			(1,94+0,95*2)*0,32*8					
					9,830			
VV			0,95*1,7*8					
					12,920			
VV			Mezisoučet niky na radiátory - sál					
					22,750			
VV			Součet					
					22,750			
11	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	22,750	861,00	19 587,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
VV			(1,94+0,95*2)*0,32*8					
					9,830			
VV			0,95*1,7*8					
					12,920			
VV			Mezisoučet niky na radiátory - sál					
					22,750			
VV			Součet					
					22,750			
12	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibítem rohových s tkaninou	m	30,720	47,00	1 443,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, zřetelně lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
VV			(1,94+0,95*2)*8					
					30,720			
VV			Mezisoučet niky na radiátory - sál					
					30,720			
VV			Součet					
					30,720			
13	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	32,256	18,90	609,60	CS ÚRS 2022 01
VV			30,72*1,05					
					32,256			
14	K	629139R01	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod parapety prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	14,560	360,40	5 247,40	
VV			(1,70+1,94)/2*8 "okna v sále - parapety"					
					14,560			
15	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou	m2	32,000	42,80	1 369,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
VV			1*16*2					
					32,000			
D 610 Úprava povrchů vnitřních - stěny							127 068,80	
16	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	290,064	203,00	58 883,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325412					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
VV			6,10*(15,95*2)					
					194,590			
VV			-1,94*4,9*8					
					-76,048			
VV			-0,95*1,7*8 "niky pro radiátory - jsou započítány u ostění"					
					-12,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet boční stěny sálu		105,622			
	VV		3,24*(10,99+0,34*2)		37,811			
	VV		-3,94*2,61		-10,283			
	VV		Mezisoučet stěny sálu pod balkónem		27,528			
	VV		6,10*10,99		67,039			
	VV		5,71*0,80*2		9,136			
	VV		10,99*2,0		21,980			
	VV		Mezisoučet čelní stěna sálu		98,155			
	VV		2,10*1,25*2		5,250			
	VV		(2,10+2,40)/2*3,05*2		13,725			
	VV		1,6*(0,9+0,5)		2,240			
	VV		2,35*6,4		15,040			
	VV		(5,48+2,35*2)*0,21		2,138			
	VV		2,40*1,58*2		7,584			
	VV		-1,3*2,12*2		-5,512			
	VV		(1,6+2,2*2)*0,21*2		2,520			
	VV		9,56*1,65		15,774			
	VV		Mezisoučet stěny balkónu		58,759			
	VV		Součet		290,064			
17	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	290,064	68,50	19 869,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121						
	VV		6,10*(15,95*2)		194,590			
	VV		-1,94*4,9*8		-76,048			
	VV		-0,95*1,7*8 "niky pro radiátory - jsou započítány u ostění"		-12,920			
	VV		Mezisoučet boční stěny sálu		105,622			
	VV		3,24*(10,99+0,34*2)		37,811			
	VV		-3,94*2,61		-10,283			
	VV		Mezisoučet stěny sálu pod balkónem		27,528			
	VV		6,10*10,99		67,039			
	VV		5,71*0,80*2		9,136			
	VV		10,99*2,0		21,980			
	VV		Mezisoučet čelní stěna sálu		98,155			
	VV		2,10*1,25*2		5,250			
	VV		(2,10+2,40)/2*3,05*2		13,725			
	VV		1,6*(0,9+0,5)		2,240			
	VV		2,35*6,4		15,040			
	VV		(5,48+2,35*2)*0,21		2,138			
	VV		2,40*1,58*2		7,584			
	VV		-1,3*2,12*2		-5,512			
	VV		(1,6+2,2*2)*0,21*2		2,520			
	VV		9,56*1,65		15,774			
	VV		Mezisoučet stěny balkónu		58,759			
	VV		Součet		290,064			
18	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	4,000	249,00	996,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001						
	PSC	Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.☐						
	VV		1,0*1,0*2 "balkón - zazdívký"		2,000			
	VV		1,0*2,0 "sál - dveřní otvor - zazdívká"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	250,242	160,00	40 038,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131						
	VV		6,10*(15,95*2)		194,590			
	VV		-1,94*4,9*8		-76,048			
	VV		-0,95*1,7*8 "niky pro radiátory - jsou započítány u ostění"		-12,920			
	VV		Mezisoučet boční stěny sálu		105,622			
	VV		3,24*(10,99+0,34*2)		37,811			
	VV		-3,94*2,61		-10,283			
	VV		Mezisoučet stěny sálu pod balkónem		27,528			
	VV		6,10*10,99		67,039			
	VV		5,71*0,80*2		9,136			
	VV		10,99*2,0		21,980			
	VV		Mezisoučet čelní stěna sálu		98,155			
	VV		2,10*1,25*2		5,250			
	VV		(2,10+2,40)/2*3,05*2		13,725			
	VV		1,6*(0,9+0,5)		2,240			
	VV		2,35*6,4		15,040			
	VV		(5,48+2,35*2)*0,21		2,138			
	VV		2,40*1,58*2		7,584			
	VV		-1,3*2,12*2		-5,512			
	VV		(1,6+2,2*2)*0,21*2		2,520			
	VV		9,56*1,65		15,774			
	VV		Mezisoučet stěny balkónu		58,759			
	VV		-2,35*5,48		-12,878			
	VV		Mezisoučet předstěna č. 1 - odpočet		-12,878			
	VV		-3,24*(2,945+2,965)		-19,148			
	VV		Mezisoučet předstěna č. 2 - odpočet		-19,148			
	VV		-3,24*(5,08+0,25*2)		-18,079			
	VV		2,61*3,94		10,283			
	VV		Mezisoučet předstěna č. 3 - odpočet		-7,796			
	VV		Součet		250,242			
20	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	5,280	606,00	3 199,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001						
	PSC	Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nově omítky v celé ploše.☐						
	VV		(1,80+1,74*2)*1 "okno ozn. 01 - 3.np"		5,280			
21	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	94,930	43,00	4 082,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011						
	PSC	Poznámka k souboru cen:☐ 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.☐ 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.☐						
	VV		1,7*5,3*8+4,0*2,7		82,880			
	VV		1,7*1,3*1,5*2,2*2		8,810			
	VV		Mezisoučet sál a balkón		91,690			
	VV		1,8*1,8		3,240			
	VV		Mezisoučet okno 3.np		3,240			
	VV		Součet		94,930			
		D 611	Úprava povrchů vnitřních - podhledy					11 621,30
22	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	22,708	128,00	2 906,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325411						
	PSC	Poznámka k souboru cen:☐ 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.☐						
	VV		0,55*(5,06+3,96)/2		2,481			
	VV		0,20*(5,06+4,70)		1,952			
	VV		Mezisoučet podhled výklenku v čelní stěně sálu		4,433			
	VV		5,43*2,25		12,218			
	VV		-0,34*4,79		-1,629			
	VV		(2,55+0,62)/2*2,8*2		8,876			
	VV		-3,4*0,35)/2*2		-1,190			
	VV		Mezisoučet podhled balkónu		18,275			
	VV		Součet		22,708			
23	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	22,708	86,50	1 964,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121						
24	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	22,708	203,00	4 609,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131						
25	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	1,107	774,00	856,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325301						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.⋮					
		VV	0,15*(1,82*2+1,87*2) "začištění otvoru po dmtz dřevěného schodiště 4.np"		1,107			
26	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	42,80	1 284,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.⋮ 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.⋮					
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				132 729,50	
27	K	632481213	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	173,093	35,00	6 058,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213					
		VV	15,75*10,99		173,093			
28	K	632441223	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 35 do 40 mm	m2	173,093	650,00	112 510,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441223					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Ceny jsou určeny pro roznašení vrstvy těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů).⋮					
		VV	15,75*10,99		173,093			
29	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	55,060	21,90	1 205,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113					
		VV	15,95*2+10,99+0,34*2+2,965*2+0,8*2+3,96		55,060			
		VV	Mezisoučet sál		55,060			
		VV	Součet		55,060			
30	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	61,980	69,80	4 326,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811111					
		VV	(9,56+10,99)/2*2,95		30,311			
		VV	-0,50*0,21*2		-0,210			
		VV	10,99*1,60		17,584			
		VV	(10,99+5,31)/2*1,90		15,485			
		VV	-(3,40*0,35)/2*2		-1,190			
		VV	Mezisoučet balkón		61,980			
		VV	Součet		61,980			
31	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	61,980	53,00	3 284,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811119					
32	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	18,555	288,00	5 343,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451101					
		VV	"NAVYŠOVANÉ STUPNĚ - BALKÓN"					
		VV	0,70*6,93		4,851			
		VV	0,70*6,93+0,26*0,35*2		5,033			
		VV	0,25*6,93+(6,24+5,07)/2*0,45+0,255*0,48*2		4,522			
		VV	0,25*4,35+(5,31+6,03)/2*0,54		4,149			
		VV	Součet		18,555			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				216 442,50	
D 94			Lešení a stavební výtahy				82 344,00	
33	K	946112117	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112117					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.⋮ 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.⋮					
		VV	1 "sál"		1,000			
34	K	946112217	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2117	kus	120,000	375,00	45 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112217					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.⋮ 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.⋮					
		VV	1*120 "cca 4 měsíce"		120,000			
35	K	946112817	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	1,000	3 040,00	3 040,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112817					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.⋮					
36	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112112					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.⋮ 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.⋮					
		VV	1 "předsál"		1,000			
37	K	946112212	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2112	kus	120,000	175,00	21 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112212					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.⋮ 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.⋮					
		VV	1*120 "cca 4 měsíce"		120,000			
38	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946112812					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.⋮					
39	K	949121122	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000	570,00	570,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121122					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlahy).⋮ 2. V cenách nájmů jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.⋮					
		VV	1 "balkón"		1,000			
40	K	949121222	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	sada	120,000	34,80	4 176,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121222					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlahy).⋮ 2. V cenách nájmů jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.⋮					
		VV	1*120 "cca 4 měsíce"		120,000			
41	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000	378,00	378,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121822					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlahy).⋮					
D 951			Ostatní konstrukce a práce				122 477,50	
42	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm	m	44,700	344,00	15 376,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977131117					
		PSC	Poznámka k souboru cen:⋮ 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměřeni, vrtání vrtacím kládíkem a opotřebení příklepových vrtáků.⋮					
		VV	(23*11+5*9)*0,15 "pro závěsy nového podhledu sálu a balkónu"		44,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	9539417R01	Zaslepení kotevních otvorů prům. 25mm nízkoexpandzní PUR pěnou a vyplnění cementovou zálivkou vyrovnávající smršťovitost (osazení kotev není součástí této položky-viz mtz podhledu)	kus	298,000	200,00	59 600,00	
	VV		23*11+5*9 "závěsy nového podhledu sálu a balkónu"		298,000			
269	K	953959R01	Dodání a osazení dřevěného hranolu 140x100mm dl. 290mm na stěnu včetně ukotvení 2ks vrutů s hmoždinkami	kus	12,000	760,00	9 120,00	
	VV		2*6		12,000			
44	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	243,926	15,20	3 707,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902611 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Ceny jsou určeny pro očeřování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.⌵ 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou s tryskáním-pláskem se očeřuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu.⌵ 3. Množství jednotek čistěných ploch:⌵ a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce;⌵ b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů;⌵ c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy;⌵ d) oken, dveří a vrat v m2 plochy;⌵ e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy;⌵ 4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. lineoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvrsněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).⌵ 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.⌵ 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.⌵ 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.⌵ 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se očeřuje individuálně.⌵ 9. Odvoz odpadu se oceňuje položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.⌵					
	VV		"PŘED POLOŽENÍM PAROZÁBRANY"					
	VV		(1,5+9,15+1,5)*17,3		210,195			
	VV		(0,6+10,89+0,6)*2,79		33,731			
	VV		Součet_půda		243,926			
45	K	6199961R01	Dřevěná posuvná pomocná lávka z řeziva š. 1000 mm včetně pozdějšího odstranění	m2	11,000	1 000,00	11 000,00	
	VV		1,0*11 "lávka na klenbě půdy - posouvací"		11,000			
46	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	44,200	150,00	6 630,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901114 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.⌵ 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se očeřují jako podlaží cenou -1221.⌵ 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.⌵ 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů.⌵ 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů.⌵ 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmětů.⌵ 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.⌵					
	VV		25,5+4,8		30,300			
	VV		Mezisoučet 3.np		30,300			
	VV		13,9		13,900			
	VV		Mezisoučet 4.np		13,900			
	VV		Součet		44,200			
47	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	131,100	130,00	17 043,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.⌵ 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se očeřují jako podlaží cenou -1221.⌵ 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.⌵ 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů.⌵ 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů.⌵ 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmětů.⌵ 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.⌵					
	VV		61,5+9,7		70,200			
	VV		Mezisoučet 2.np		70,200			
	VV		60,9		60,900			
	VV		Mezisoučet 3.np		60,900			
	VV		Součet		131,100			
	D	961	Bourání a demontáže konstrukcí				11 621,00	
48	K	767311860	Demontáž světlíků se skleněnou výplní pultových	m2	4,404	1 330,00	5 857,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767311860 2,4*1,835		4,404			
49	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkládů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	3,132	124,00	388,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062246 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.⌵					
	VV		1,80*1,74*1 "3.np - chodba před balkónem"		3,132			
50	K	751111842	Demontáž ventilátoru axiálního středotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 400 mm	kus	1,000	982,00	982,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111842 1 "sál"		1,000			
51	K	763181811	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádkartonových příček výšky do 2,75 m jednodílových	kus	2,000	126,00	252,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181811 2 "2.np - sociální zařízení"		2,000			
52	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavazením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	31,80	95,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.⌵					
	VV		2 "2.np - sociální zařízení"		2,000			
	VV		1 "3.np"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	976081111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí pozedního madla zazděného ve zdivu	m	0,600	112,00	67,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976081111 0,6 "madlo - 2.np sociální zařízení"		0,600			
54	K	781473810	Demontáž obkládů z dlaždic keramických lepených	m2	8,608	80,60	693,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781473810 2,0*(1,65+1,65*2+0,93) -(0,9*1,97+0,7*1,97)		11,760 -3,152			
	VV		Součet 2.np - sociální zařízení SDK příčky		8,608			
55	K	763111821	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených mezibytových nebo instalačních, opláštění dvojitě	m2	4,290	141,00	604,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111821 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.⌵ 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.⌵					
	VV		2,6*1,65 "2.np - sociální zařízení"		4,290			
56	K	763111915	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádkartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2	kus	1,000	2 680,00	2 680,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111915 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.⌵					
	VV		1 "2.np - sociální zařízení"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	16 354,90				
57	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,570	928,00	1 457,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211 Poznámka k souboru cen:: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost. b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy. c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku. d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
PSC								
VV			"doprava ke zhozu" 1,57		1,570			
58	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	10,000	633,00	6 330,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013312 Poznámka k souboru cen:: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trčtyčtyře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.					
PSC								
59	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	100,000	65,70	6 570,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013322 Poznámka k souboru cen:: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trčtyčtyře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.					
PSC								
VV			10*10 "cca 10 dní"		100,000			
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,570	286,00	449,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 Poznámka k souboru cen:: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
PSC								
61	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,980	12,50	274,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 Poznámka k souboru cen:: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
PSC								
VV			1,57*14		21,980			
62	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,044	600,00	26,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013804 Poznámka k souboru cen:: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC								
63	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,041	600,00	24,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811 Poznámka k souboru cen:: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC								
64	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	0,255	600,00	153,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013812 Poznámka k souboru cen:: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC								
65	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,189	900,00	1 070,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 Poznámka k souboru cen:: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC								
VV			1,57		1,570			
VV			-(0,044+0,041+0,255)		-0,340			
VV			-0,041 "odpočet kovového odpadu"		-0,041			
VV			Součet		1,189			
D 998			Přesun hmot	49 873,10				
66	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	26,249	1 900,00	49 873,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003 Poznámka k souboru cen:: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
PSC								
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 396 146,10				
D 712			Povlakové krytiny	48 973,00				
67	K	712561701	Provedení povlakové krytiny střech obých fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	302,848	96,30	29 164,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712561701 Poznámka k souboru cen:: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 59-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
PSC								
VV			(1,5+9,15+1,5)*17,3		210,195			
VV			(0,6+10,89+0,6)*2,79		33,731			
VV			Mezisoučet půda - nad sálem a balkónem		243,926			
VV			4,46*(3,515+3,595)		31,711			
VV			Mezisoučet 4.np - podkrovní místnosti vedle SDK příček		31,711			
VV			4,28*4,225+4,03*1,67		24,813			
VV			0,695*3,45		2,398			
VV			Mezisoučet 4.np - podkrovní vedle půdy		27,211			
VV			Součet		302,848			
68	M	63150818	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s reflexní a funkční vrstvou tl 175µm	m2	357,361	55,00	19 654,90	CS ÚRS 2022 01
VV			302,848*1,18		357,361			
69	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	44,700	3,44	153,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712203					

Strana 10 z 46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:... 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.... 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.... 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje....								
	PSC							
D		762	Konstrukce tesařské - výškové sjednocení stupňů (balkón) vč. XPS a úhelníku				157 527,00	
90	K	7625112R01	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených PUR pěnou a vzájemně prošroubovaných	m2	73,761	1 432,00	105 625,80	
	VV		(9,56+10,99)/2*2,95		30,311			
	VV		-0,50*0,21*2		-0,210			
	VV		10,99*1,60		17,584			
	VV		(10,99+5,31)/2*1,90		15,485			
	VV		-(3,4*0,35)/2*2		-1,190			
	VV		Mezisoučet plocha		61,980			
	VV		0,15*(0,64*2+6,4)		1,152			
	VV		0,15*(1,65+1,73+1,695+1,95+0,25*2)		1,129			
	VV		0,15*(2,03*2+2,375*2+0,26*4)		1,478			
	VV		0,15*(1,2*2+0,92*2+0,255*2)		0,713			
	VV		0,31*(0,45+6,93+0,45)		2,427			
	VV		0,31*(0,45+6,93+0,45)		2,427			
	VV		0,31*(0,25*2+0,8*2+0,48*2+4,35+0,255*2)		2,455			
	VV		Mezisoučet podstupnice		11,781			
	VV		Součet		73,761			
91	K	762512255	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením	m2	5,961	271,00	1 615,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762512255					
	PSC		Poznámka k souboru cen:...					
			1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků....					
	VV		0,12*(0,64*2+6,4)		0,922			
	VV		0,08*(0,64*2+6,4)		0,614			
	VV		0,12*(1,65+1,73+1,695+1,95+0,25*2)		0,903			
	VV		0,08*(1,65+1,73+1,695+1,95+0,25*2)		0,602			
	VV		0,12*(2,03*2+2,375*2+0,26*4)		1,182			
	VV		0,08*(2,03*2+2,375*2+0,26*4)		0,788			
	VV		0,12*(1,2*2+0,92*2+0,255*2)		0,570			
	VV		0,08*(1,2*2+0,92*2+0,255*2)		0,380			
	VV		Mezisoučet		5,961			
	VV		Součet		5,961			
92	M	60722280	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 12mm	m2	6,557	266,20	1 745,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		5,961*1,10		6,557			
93	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	79,722	51,10	4 073,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762595001					
	PSC		Poznámka k souboru cen:...					
			1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů...					
			2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátery:...					
	VV		73,761+5,961		79,722			
94	K	762751110	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	24,800	278,00	6 894,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762751110					
	VV		(0,45+6,93+0,45)		7,830			
	VV		(0,45+6,93+0,45+0,26*2+0,35*2)		9,050			
	VV		(0,25*2+0,8*2+0,48*2+4,35+0,255*2)		7,920			
	VV		Mezisoučet		24,800			
	VV		Součet		24,800			
95	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,223	1 230,00	274,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762795000					
	PSC		Poznámka k souboru cen:...					
			1. Cena je určena jen pro soubor cen 762 7 - Montáž prostorových vázaných konstrukcí....					
			2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátery:...					
	VV		24,80*0,15*0,06		0,223			
96	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,246	12 760,00	3 139,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		24,80*0,15*0,06*1		0,246			
97	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,246	1 010,00	248,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121					
	PSC		Poznámka k souboru cen:...					
			1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 -31.1 Napouštěcí náter tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátery:...					
			2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 95 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické:...					
			3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci....					
			4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci:...					
98	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou	m2	18,555	103,00	1 911,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141136					
	PSC		Poznámka k souboru cen:...					
			1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy:...					
			2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 podorysné projektované vypsávané plochy střechy:...					
			3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů:...					
			4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen:...					
			5. Ceny -1381 až -1395 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu:...					
	VV		"NAVÝŠOVANÉ STUPNĚ - BALKÓN"					
	VV		0,70*6,93		4,851			
	VV		0,70*6,93+0,26*0,35*2		5,033			
	VV		0,25*6,93+(6,24+5,07)/2*0,45+0,255*0,48*2		4,522			
	VV		0,25*4,35+(5,31+6,03)/2*0,54		4,149			
	VV		Součet		18,555			
99	M	28376426	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm	m2	20,411	851,40	17 377,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,555*1,1		20,411			
100	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	59,610	145,00	8 643,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:...					
			1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce:...					
	VV		(0,64*2+6,4) *2,0		15,360			
	VV		(1,65+1,73+1,695+1,95+0,25*2) *2,0		15,050			
	VV		(2,03*2+2,375*2+0,26*4) *2,0		19,700			
	VV		(1,2*2+0,92*2+0,255*2) *2,0		9,500			
	VV		Mezisoučet		59,610			
	VV		Součet		59,610			
101	M	154315R01	profil ocelový tenkostěnný otevřený L nerovnoramenný 60x30x3mm	t	0,066	82 500,00	5 445,00	
	VV		59,61/1000*1,1		0,066			
102	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	92,000	5,79	532,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762203					
	PSC		Poznámka k souboru cen:...					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci....					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci:...					
			3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje:...					
D		763	Konstrukce suché výstavy				127 068,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	15,984	1 370,00	21 898,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111417 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.ⓘ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.ⓘ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.ⓘ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny.ⓘ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.ⓘ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.ⓘ					
	PSC							
	VV		2,4*(2,2+2,2)			10,560		
	VV		(2,26*2,4)/2*2			5,424		
	VV		Součet 4.np - podkrovní			15,984		
104	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	15,984	70,60	1 128,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.ⓘ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.ⓘ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.ⓘ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny.ⓘ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.ⓘ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.ⓘ					
	PSC							
105	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	2,000	656,00	1 312,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.ⓘ 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně.ⓘ 3. V ceně stující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svíslé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží.ⓘ 4. V cenách stující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svíslé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek.ⓘ a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:ⓘ - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky.ⓘ - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm.ⓘ b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:ⓘ - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm;ⓘ - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky.ⓘ - patka UA = 4 kusy.ⓘ 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu.ⓘ 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.ⓘ 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky.ⓘ 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily.ⓘ 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra.ⓘ 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.ⓘ					
	VV		2 "4.np"			2,000		
106	M	55331542	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 189,00	4 378,00	CS ÚRS 2022 01
107	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	40,182	854,00	34 315,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131511 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.ⓘ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.ⓘ 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.ⓘ 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.ⓘ 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.ⓘ 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.ⓘ					
	PSC							
	VV		2,10*3,85 "rovná část podhledu"			8,085		
	VV		2,70*3,85 "šikmá část podhledu"			10,395		
	VV		0,89*3,85 "svislá část - nad potrubím VZT"			3,427		
	VV		Mezisoučet 4.np			21,907		
	VV		5,43*2,25			12,218		
	VV		-0,34*4,79			-1,629		
	VV		(2,55+0,62)/2*2,8*2			8,876		
	VV		(3,4*0,35)/2*2			-1,190		
	VV		Mezisoučet podhled balkónu			18,275		
	VV		Součet			40,182		
108	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	21,907	46,20	1 012,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131752 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.ⓘ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.ⓘ 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.ⓘ 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.ⓘ 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.ⓘ 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.ⓘ					
	PSC							
	VV		2,10*3,85 "rovná část podhledu"			8,085		
	VV		2,70*3,85 "šikmá část podhledu"			10,395		
	VV		0,89*3,85 "svislá část - nad potrubím VZT"			3,427		
	VV		Součet 4.np			21,907		
109	M	63166769	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm	m2	22,345	324,50	7 251,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		21,907*1,02			22,345		
110	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	21,907	48,10	1 053,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.ⓘ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.ⓘ 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.ⓘ 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.ⓘ 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.ⓘ 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.ⓘ					
	PSC							
	VV		2,10*3,85 "rovná část podhledu"			8,085		
	VV		2,70*3,85 "šikmá část podhledu"			10,395		
	VV		0,89*3,85 "svislá část - nad potrubím VZT"			3,427		
	VV		Součet 4.np			21,907		
111	M	28329233	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	24,098	82,50	1 988,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		21,907*1,1			24,098		
112	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	4,210	1 130,00	4 757,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111336 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.ⓘ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.ⓘ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.ⓘ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny.ⓘ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.ⓘ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.ⓘ					
	PSC							
	VV		1*2			2,000		
	VV		Mezisoučet 2.np - sociální zařízení (otvor pro demontovaných dveřích)			2,000		
	VV		2,6*(0,7+0,15)			2,210		
	VV		Mezisoučet 2.np - posunutí dveří (+1ks pisořů)			2,210		
	VV		Součet			4,210		
113	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	4,210	70,60	297,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.ⓘ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.ⓘ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.ⓘ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny.ⓘ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.ⓘ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.ⓘ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.⌵ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.⌵ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.⌵ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny.⌵ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.⌵ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.⌵					
114	K	763111751	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,210	80,10	337,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.⌵ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.⌵ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.⌵ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny.⌵ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.⌵ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.⌵					
115	K	763111714	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek zalomení příčky	m	2,600	268,00	696,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111714 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.⌵ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.⌵ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.⌵ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny.⌵ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.⌵ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.⌵					
116	K	763173112	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchytu pro pisoár	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173112 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na:⌵ a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilu a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,⌵ b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souboru cen části C01.⌵ 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.⌵					
117	M	59030728	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	2 068,00	2 068,00	CS ÚRS 2022 01
118	K	763132951	Vyspravení sádkartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,50 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A	kus	1,000	633,00	633,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763132951 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V ceně -2901 jsou započteny i náklady na vyspravení desky přestěrkováním a tmelím včetně výztužné pásky.⌵ 2. V cenách -2911 až -2994 jsou započteny i náklady na vyřiznutí poškozené části desky, na připevnění a dodání ocelových profilů, přišroubování a dodání nové části desky včetně výztužné pásky, přestěrkování a tmelení.⌵ 3. Ceny jsou určeny pro opravu desek jednoduše opláštěných podhledů nebo podkrovní a pro opravu vrchní desky u dvojitého opláštění.⌵					
	PSC							
	VV		1 "2.np - sociální zařízení"		1,000			
119	K	763412112	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 18 mm	m2	3,300	10 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763412112 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří.⌵ 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.⌵					
	PSC							
	VV		2,0*1,65 "2.np - sociální zařízení"		3,300			
120	K	763412122	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 18 mm	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763412122 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří.⌵ 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.⌵					
	PSC							
	VV		1 "2.np - sociální zařízení"		1,000			
121	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	105,000	8,78	921,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763202 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.⌵ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.⌵ 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.⌵					
	PSC							
D		7631	Konstrukce suché výstavy - pohledy akustické				901 202,40	
122	K	7631357R01	Montáž a dodávka akustického klenutého podhledu vč.lešení-SDK desky tl. 12,5mm s rozptýleným děrováním 12/20/35 s černou tkaninou chybětelné(podíl děrov.plochy 11%),rošt dvouvrstv.kotvy,akustická izolace SSP2 tl. 20mm,vč.plného SDK tl. 12,5mm	m2	242,600	2 950,00	715 670,00	
	VV		242,6 "strop nad sálem a balkonem - viz výkres detailů"		242,600			
123	K	7631357R.002	Montáž a dodávka akustického rovného podhledu vč.lešení-SDK desky tl. 12,5mm s přesazeným děrováním s vlisem bílé nebo černé barvy,rošt,akustická izolace SSP2 tl. 40mm	m2	59,200	3 107,00	183 934,40	
	VV		59,2 "předšálí"		59,200			
124	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	182,000	8,78	1 598,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763202 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.⌵ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.⌵ 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.⌵					
	PSC							
D		766	Konstrukce truhlářské				179 000,60	
125	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	4,000	3 820,00	15 280,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660451 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.⌵ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveč křídel a držadel kyvných dveří.⌵ 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.⌵ 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.⌵					
	PSC							
	VV		2 "3.np - dveře ozn. 06/P balkon"		2,000			
	VV		2 "2.np - dveře ozn. 07 sál"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
126	M	6117357.R06	dveře dřevěné dvoukřídlové 1300x2120mm s obložkovou zárubní - replika stávajících dubových dveří a zárubně, lazura dle původní - ozn. 06/P	kus	2,000	23 440,80	46 881,60	
127	M	6117357.R07	dveře dřevěné dvoukřídlové 1300x2285mm s obložkovou zárubní - replika stávajících dubových dveří a zárubně, jiný rozměr křídel, lazura dle původní - ozn. 07	kus	2,000	23 440,80	46 881,60	
128	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	4,000	112,00	448,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660728 Poznámka k souboru cen:⌵ 2 "3.np - dveře ozn. 06/P balkon" 2 "2.np - dveře ozn. 07 sál" Součet					
	VV				2,000			
	VV				2,000			
	VV				4,000			
129	M	54924008	zámek zadílačací 5131N 1/2	kus	4,000	206,00	824,00	CS ÚRS 2022 01
130	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
131	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	179,00	716,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2 "3.np - dveře ozn. 06/P balkon"				2,000	
	VV		2 "2.np - dveře ozn. 07 sál"				2,000	
	VV		Součet				4,000	
132	M	5491462.R04	kování dveří - repasované stávající kliky	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
133	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	8,000	451,00	3 608,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694123 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření střežovaných otvorů.⌵ 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a oštléním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.⌵ 3. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.⌵					
	PSC							
	VV		8 "sál - okna"				8,000	
134	M	6079410.R05	deska parapetní dřevěná š. 320 mm s nosem 105mm tl. 20mm, dl. 1700-1940mm nepravidelný tvar	kus	8,000	850,30	6 802,40	
	VV		"ládování vřz položka v oddílu 783 Nátěry"					
	VV		8				8,000	
135	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682211 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a oštléním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.⌵					
	PSC							
136	M	61182259	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
137	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660181 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.⌵ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří.⌵ 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.⌵ 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.⌵					
	PSC							
	VV		1 "3.np"				1,000	
138	M	6116533.R01	dveře jednokřídle protipožární EW 15 DP3 lakovaná MDF plně 800x1970m - ozn. 04/L	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	
139	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660728 1 "3.np - požární dveře - ozn. 04/L "				1,000	
140	M	54924008	zámek zadlabací 5131N 1/2	kus	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2022 01
141	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
142	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 1 "3.np - požární dveře - ozn. 04/L "				1,000	
143	M	54914622	kování dveří vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1 "3.np - požární dveře - ozn. 04/L "				1,000	
144	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660716 1 "3.np - požární dveře - ozn. 04/L "				1,000	
145	M	549172R01	dveřní zavírač pro jednokřídlové dveře	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
146	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a oštléním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.⌵					
	PSC							
	VV		1 "2.np - sociální zařízení"				1,000	
147	M	61181100	zárubeň jednokřídla obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
148	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660171 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.⌵ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří.⌵ 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.⌵ 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.⌵					
	PSC							
	VV		1 "2.np - sociální zařízení"				1,000	
149	M	6116200.R01	dveře jednokřídle lakovaná MDF plně 700x1970mm RAL podle výběru - ozn. 03/P	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	
150	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660728 1 "2.np - sociální zařízení - ozn. 03/P"				1,000	
151	M	54924008	zámek zadlabací 5131N 1/2	kus	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2022 01
152	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
153	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 1 "2.np - sociální zařízení - ozn. 03/P"				1,000	
154	M	54914620	kování dveří vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	462,00	462,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1 "2.np - sociální zařízení - ozn. 03/P"				1,000	
155	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	160,000	20,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.⌵ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.⌵ 3. Příplatek k cenám -0181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.⌵					
	PSC							
D	7661		Konstrukce truhlářské - akustické předstěny č. 3 včetně izolace a roštu				395 196,10	
156	K	7631357R02	Montáž a dodávka SDK akustické předstěny z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na roštu z CD profilu ve vzdálenosti 417mm, CD profily kotveny na přímé závěsy do zdi (dodávka SDK desek ve specifikaci)	m2	102,753	1 500,00	154 129,50	
	VV		(0,15+2,030+0,15)*6,00*6				83,880	
	VV		0,15*2,030*12				3,654	
	VV		(1,065+0,15)*6,00*2				14,580	
	VV		0,15*1,065*4				0,639	
	VV		Součet				102,753	
157	M	590305R01	SDK desky tl. 12,5mm s pravidelným kulatým děrováním 8/18 s černou tkaninou ohýbatelné (podíl děrov.plochy 15,5%)	m2	107,891	980,00	105 733,20	
	VV		102,753*1,05				107,891	
158	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	102,753	400,00	41 101,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).⌵ 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rosti a oštlívání zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.⌵					
	PSC							
	VV		(0,15+2,030+0,15)*6,00*6				83,880	
	VV		0,15*2,030*12				3,654	
	VV		(1,065+0,15)*6,00*2				14,580	
	VV		0,15*1,065*4				0,639	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	102,753				
159	M	63150929	deska speciální akustická ze skleněných vláken jednostranně kaširovaná černou netkanou textilií tl 40mm	m2	104,808	822,00	86 152,20	CS ÚRS 2022 01
VV			102,753 *1,02	104,808				
268	K	763101811	Vyřezání otvoru v sádkartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru do 0,01 m2	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763101811					
VV			6 " - prostup prům. 40 mm - u kotev pro reproduktory"	6,000				
160	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	389,000	20,00	7 780,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203					
PSC			Poznámka k souboru cen:...					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci....					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích....					
			3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje....					
D 7663			Konstrukce truhlářské - akustické předstěny č. 1,2 včetně izolace a roštu	153 086,50				
161	K	7631357R02	Montáž a dodávka SDK akustické předstěny z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na roštu z CD profilů ve vzdálenosti 417mm, CD profily kotveny na přímé závěsy do zdi (dodávka SDK desek ve specifikaci)	m2	39,822	1 500,00	59 733,00	
VV			2,35*5,48	12,878				
VV			Mezisoučet předstěna č. 1	12,878				
VV			3,24*(2,945+2,965)	19,148				
VV			Mezisoučet předstěna č. 2	19,148				
VV			3,24*5,08	16,459				
VV			-2,61*3,94	-10,283				
VV			Mezisoučet předstěna č. 2 nad vstupními dveřmi	6,176				
VV			3,24*0,25*2	1,620				
VV			Mezisoučet předstěna č. 2 boky u vstupních dveří	1,620				
VV			Součet	39,822				
162	M	590305R01	SDK desky tl. 12,5mm s pravidelným kulatým děrováním 8/18 s černou tkaninou ohýbatelné (podíl děrov.plochy 15,5%)	m2	41,813	980,00	40 976,70	
VV			39,822*1,05	41,813				
163	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	39,822	400,00	15 928,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141					
PSC			Poznámka k souboru cen:...					
			1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.)....					
			2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské....					
VV			2,35*5,48	12,878				
VV			Mezisoučet předstěna č. 1	12,878				
VV			3,24*(2,945+2,965)	19,148				
VV			Mezisoučet předstěna č. 2	19,148				
VV			3,24*(0,25+5,08+0,25)	18,079				
VV			-2,61*3,94	-10,283				
VV			Mezisoučet předstěna č. 3	7,796				
VV			Součet	39,822				
164	M	63150929	deska speciální akustická ze skleněných vláken jednostranně kaširovaná černou netkanou textilií tl 40mm	m2	40,618	822,00	33 388,00	CS ÚRS 2022 01
VV			39,822 *1,02	40,618				
165	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	153,000	20,00	3 060,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203					
PSC			Poznámka k souboru cen:...					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci....					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích....					
			3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje....					
D 7664			Konstrukce truhlářské - akustická předstěna č. 4,5 včetně izolace a roštu (čelo balkónu)	270 797,60				
166	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	16,462	400,00	6 584,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141					
PSC			Poznámka k souboru cen:...					
			1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.)....					
			2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské....					
VV			1,20*5,43	6,516				
VV			Mezisoučet předstěna č. 4	6,516				
VV			1,20*1,03*2	2,472				
VV			1,38*0,99*2	2,732				
VV			1,56*1,52*2	4,742				
VV			Mezisoučet předstěna č. 5	9,946				
VV			Součet	16,462				
167	M	63150929	deska speciální akustická ze skleněných vláken jednostranně kaširovaná černou netkanou textilií tl 40mm	m2	16,791	822,00	13 802,20	CS ÚRS 2022 01
VV			16,462 *1,02	16,791				
168	K	7631217R01	Montáž a dodávka akustické předstěny zábradlí balkónu vč.lešení-SDK desky tl. 12,5mm s pravidelným kulatým děrováním 8/18 s černou tkaninou ohýbatelné (podíl děrov.plochy 15,5%),rošt dvourvrstvý,vč. Al a PVC rohů	m2	17,200	2 950,00	50 740,00	
VV			17,2 "předstěna č. 4 a 5"	17,200				
169	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	30,061	66,60	2 002,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766417211					
PSC			Poznámka k souboru cen:...					
			1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na příšroubování soklu....					
			2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211....					
			3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně....					
			4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně....					
VV			9*1,157	10,413				
VV			Mezisoučet rošt z laminodesek	10,413				
VV			4*1,157	4,628				
VV			4*1,517	6,068				
VV			6*1,492	8,952				
VV			Mezisoučet rošt z hranolů KVH	19,648				
VV			Součet	30,061				
170	M	60722286	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 25mm	m2	1,260	1 700,00	2 142,00	CS ÚRS 2022 01
VV			9*1,157*0,11 *1,1	1,260				
171	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	0,052	30 000,00	1 560,00	CS ÚRS 2022 01
VV			4*1,157 *0,06*0,04*1,1	0,012				
VV			4*1,517 *0,06*0,04*1,1	0,016				
VV			6*1,492 *0,06*0,04*1,1	0,024				
VV			Součet	0,052				
172	M	3090921.R01	spojovací prostředky	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
173	K	766422233	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkládovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2	m2	3,878	5 000,00	19 390,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766422233					
PSC			Poznámka k souboru cen:...					
			1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112....					
			2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně....					
VV			(0,25+0,06)*(5,43+1,03*2+0,99*2+1,52*2)	3,878				
VV			Mezisoučet spodní hrana zábradlí balkónu	3,878				
VV			Součet	3,878				
174	M	624320R01	obkládová deska MDF tl 8mm s otvory + lak NCS + 3 vrstvy odolného transparentního laku hluboký mat	m2	4,266	5 000,00	21 330,00	
VV			3,878*1,1	4,266				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	M	3090921.R01	spojovací prostředky	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
176	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	25,020	400,00	10 008,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766427112 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112.ⓘ 2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.ⓘ					
PSC								
VV			(5,43+1,03*2+0,99*2+1,52*2)*2		25,020			
177	M	60722286	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 25mm	m2	3,853	1 700,00	6 550,10	CS ÚRS 2022 01
VV			25,02*0,14*1,1		3,853			
178	M	3090921.R01	spojovací prostředky	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
179	K	766434333	Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy do 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2	m2	5,630	2 000,00	11 260,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766434333 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách -1312 až -6343 je započteno i našroubování soklu.ⓘ 2. V cenách -1312 až -6343 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7311.ⓘ 3. V ceně -7311 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně.ⓘ 4. Cenami -1312 až -6343 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.ⓘ					
PSC								
VV			(0,07+0,31+0,07)*(5,43+1,03*2+0,99*2+1,52*2)		5,630			
VV			Mezisoučet horní hrana zábradlí balkónu		5,630			
VV			Součet		5,630			
180	M	624320R01	obkladová deska MDF tl 8mm s otvory + lak NCS + 3 vrstvy odolného transparentního laku hluboký mat	m2	6,193	5 000,00	30 965,00	
VV			5,63*1,1		6,193			
181	M	3090921.R01	spojovací prostředky	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
182	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	69,000	450,00	31 050,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953941211 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.ⓘ 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivěk, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod.ⓘ 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.ⓘ 4. Ceny platí za každé zalití.ⓘ					
PSC								
VV			23*3		69,000			
183	M	548252R01	kotevní prvek L 65x105x135 mm	kus	69,000	86,00	5 934,00	
184	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	138,000	167,10	23 059,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961113 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:ⓘ a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami.ⓘ b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.ⓘ 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.ⓘ					
PSC								
VV			23*3 *2		138,000			
185	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	138,000	174,20	24 039,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965121 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:ⓘ a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami.ⓘ b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.ⓘ 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.ⓘ					
PSC								
VV			23*3 *2		138,000			
186	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	219,000	20,00	4 380,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.ⓘ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.ⓘ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.ⓘ					
PSC								
VV			23*3 *2		138,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				228 127,40	
187	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	12,360	1 490,00	18 416,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767163121 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Ceny nelze použít pro montáž zábradlí svařovaného na místě. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí.ⓘ					
PSC								
VV			1,76*3+1,03*2+0,99*2+1,52*2 "balkón"		12,360			
188	M	553422R01	zábradlí celoskleněné v. 330mm, s nerezovým vrchním kotvením pro skleněnou výplň 8-10,76mm z nerezů AISI 316 - nastavení stávajícího balkonového zábradlí	m	12,360	10 000,00	123 600,00	
189	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	kg	121,176	110,00	13 329,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995112 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.ⓘ					
PSC								
VV			1,2*17 *5,94 "l.č. 80 pro zavěšení svítidel"		121,176			
190	M	13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,133	67 925,00	9 034,00	CS ÚRS 2022 01
VV			121,176/1000*1,1		0,133			
191	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640311 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síti a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.ⓘ a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-91 Montáž listů a okopových plechů.ⓘ b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.ⓘ 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu.ⓘ 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).ⓘ 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.ⓘ					
PSC								
VV			2 "4.np - ozn 02/L,P v SDK příčkách"		2,000			
192	M	5534115.R01	dveře plechové interiérové zateplené 1křídle 800x1970mm včetně kování, zámku a vložky - ozn. 02/L,P	kus	2,000	6 340,40	12 680,80	
193	K	767610128	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdíva, plochy přes 2,5 m2	m2	3,132	1 990,00	6 232,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610128 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.ⓘ 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.ⓘ 3. V cenách nejsou započteny náklady na:ⓘ a) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin.ⓘ b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken.ⓘ c) montáž oboustranných krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových listů oboustranně.ⓘ					
PSC								
VV			1,80*1,74 *1 "ozn. 01 - 3.np"		3,132			
194	M	5534101.R01	okno hliníkové dvoukřídlové jednoduše zasklené tl. 4mm 1800x1740 mm, bílé lakované, vnitřní systém bez přetuseného tepelného mostu - ozn. 01	kus	1,000	42 369,80	42 369,80	
195	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	146,000	1,81	264,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	M	28411081	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	68,178	2 246,20	153 141,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		61,98*1,1		68,178			
214	K	776111127	Příprava podkladu broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	8,942	856,00	7 654,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111127					
	VV		(0,64*2+6,4)*0,15 *2,0		2,304			
	VV		(1,65+1,73+1,695+1,95+0,25*2)*0,15 *2,0		2,258			
	VV		(2,03*2+2,375*2+0,26*4)*0,15 *2,0		2,955			
	VV		(1,2*2+0,92*2+0,255*2)*0,15 *2,0		1,425			
	VV		Mezisoučet podstupnice výškové neupravených stupňů		8,942			
	VV		Součet		8,942			
215	K	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	16,630	44,40	738,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111323					
	VV		(0,64*2+6,4)*0,15 *2,0		2,304			
	VV		(1,65+1,73+1,695+1,95+0,25*2)*0,15 *2,0		2,258			
	VV		(2,03*2+2,375*2+0,26*4)*0,15 *2,0		2,955			
	VV		(1,2*2+0,92*2+0,255*2)*0,15 *2,0		1,425			
	VV		Mezisoučet podstupnice výškové neupravených stupňů		8,942			
	VV		(0,45+6,93+0,45)*0,31		2,427			
	VV		(0,45+6,93+0,45+0,26*2+0,35*2)*0,31		2,806			
	VV		(0,25*2+0,8*2+0,48*2+4,35+0,255*2)*0,31		2,455			
	VV		Mezisoučet navýšované stupně		7,688			
	VV		Součet		16,630			
216	K	776121113	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť	m2	8,942	800,20	7 155,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121113					
	VV		(0,64*2+6,4)*0,15 *2,0		2,304			
	VV		(1,65+1,73+1,695+1,95+0,25*2)*0,15 *2,0		2,258			
	VV		(2,03*2+2,375*2+0,26*4)*0,15 *2,0		2,955			
	VV		(1,2*2+0,92*2+0,255*2)*0,15 *2,0		1,425			
	VV		Mezisoučet podstupnice výškové neupravených stupňů		8,942			
	VV		Součet		8,942			
217	K	776121412	Příprava podkladu penetrace dvousložková schodišť na dřevo (špachtlováním)	m2	7,688	628,00	4 828,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121412					
	VV		(0,45+6,93+0,45)*0,31		2,427			
	VV		(0,45+6,93+0,45+0,26*2+0,35*2)*0,31		2,806			
	VV		(0,25*2+0,8*2+0,48*2+4,35+0,255*2)*0,31		2,455			
	VV		Mezisoučet navýšované stupně		7,688			
	VV		Součet		7,688			
218	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	29,805	730,00	21 757,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776341121					
	VV		(0,64*2+6,4)		7,680			
	VV		(1,65+1,73+1,695+1,95+0,25*2)		7,525			
	VV		(2,03*2+2,375*2+0,26*4)		9,850			
	VV		(1,2*2+0,92*2+0,255*2)		4,750			
	VV		Mezisoučet podstupnice výškové neupravených stupňů		29,805			
	VV		Součet		29,805			
219	K	776341122	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky přes 200 mm	m	24,800	730,00	18 104,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776341122					
	VV		(0,45+6,93+0,45)		7,830			
	VV		(0,45+6,93+0,45+0,26*2+0,35*2)		9,050			
	VV		(0,25*2+0,8*2+0,48*2+4,35+0,255*2)		7,920			
	VV		Mezisoučet navýšované stupně		24,800			
	VV		Součet		24,800			
220	M	28411081	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	13,982	1 562,00	21 839,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		29,805*0,15*1,15		5,141			
	VV		24,800*0,31*1,15		8,841			
	VV		Součet		13,982			
221	K	776431211	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných	m	57,005	240,00	13 681,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776431211					
	VV		(0,64*2+6,4)		7,680			
	VV		(1,65+1,73+1,695+1,95+0,25*2)		7,525			
	VV		(2,03*2+2,375*2+0,26*4)		9,850			
	VV		(1,2*2+0,92*2+0,255*2)		4,750			
	VV		Mezisoučet výškové neupravené stupně		29,805			
	VV		(0,45+6,93+0,45)		7,830			
	VV		(0,45+6,93+0,45+0,26*2+0,35*2)		9,050			
	VV		(0,25*2+0,8*2+0,48*2+4,35+0,255*2)		7,920			
	VV		Mezisoučet navýšované stupně		24,800			
	VV		1,7+0,4+0,15*2		2,400			
	VV		Mezisoučet bok schodů u okna		2,400			
	VV		Součet		57,005			
222	M	697521R01	schodová lišta pro vinyl stříbná šroubovací, dl. 2700 mm pro tloušťku materiálu do 4,5mm, eloxovaný hliník, včetně šroubů	m	22,000	748,00	16 456,00	
	VV		57,005/2,7*1,02		21,535			
	VV		Mezisoučet		21,535			
	VV		22		22,000			
223	K	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	27,750	167,20	4 639,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411121					
	VV		5,31+1,03*2+0,99*2+1,52*2+1,6*2+3*2		21,590			
	VV		1,58*2+6,4+0,1*2+0,2*4		10,560			
	VV		-(1,3*2+1,8)		-4,400			
	VV		Součet		27,750			
224	M	614181R02	lišta podlahová dřevěná (masiv) dub surový 70x19mm	m	30,525	231,00	7 051,30	
	VV		27,75*1,1		30,525			
225	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,600	132,00	343,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312					
	VV		1,3*2		2,600			
226	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	3,000	277,20	831,60	CS ÚRS 2022 01
227	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	196,000	56,10	10 995,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203					
	PSC		Poznámka k souboru cen:.. 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.. 3. Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje..					
	D	7762	Podlahy povlakové - vyspravení 2.np - sociální zařízení				1 411,70	
228	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	0,330	15,00	5,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311					
	PSC		Poznámka k souboru cen:.. 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky..					
	VV		0,20*1,65		0,330			
229	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	0,330	355,00	117,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121411					
	PSC		Poznámka k souboru cen:.. 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky..					
	VV		0,20*1,65		0,330			
230	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	0,330	278,00	91,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776222111					
	VV		0,20*1,65		0,330			
231	K	776201911	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyřiznutím a očištěním podkladu plochy přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201911					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC								
Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na výsátí podlahy a setření vlnkým mopem.ⓘ								
232	M	28411014	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, náslápná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hoflavost Bfl S1	m2	1,000	712,80	712,80	CS ÚRS 2022 01
233	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	0,700	120,00	84,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312								
234	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	1,000	157,30	157,30	CS ÚRS 2022 01
235	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,300	33,60	43,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.ⓘ								
PSC								
D 781 Obklady - doplnění 2.np - sociální zařízení							8 819,20	
236	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,681	587,00	4 508,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.ⓘ								
PSC								
VV					2,0*(1,65+2,13+0,6+0,15)	9,060		
VV					-0,7*1,97	-1,379		
VV					Součet	7,681		
237	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	8,449	315,70	2 667,30	CS ÚRS 2022 01
VV					7,681*1,1	8,449		
238	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,681	82,60	634,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479191 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.ⓘ								
PSC								
VV					2,0*(1,65+2,13+0,6+0,15)	9,060		
VV					-0,7*1,97	-1,379		
VV					Součet	7,681		
239	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	7,681	63,50	487,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781479197 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.ⓘ								
PSC								
VV					2,0*(1,65+2,13+0,6+0,15)	9,060		
VV					-0,7*1,97	-1,379		
VV					Součet	7,681		
240	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	7,681	63,50	487,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.ⓘ								
PSC								
VV					2,0*(1,65+2,13+0,6+0,15)	9,060		
VV					-0,7*1,97	-1,379		
VV					Součet	7,681		
241	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	9,400	3,54	33,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.ⓘ								
PSC								
D 783 Dokončovací práce - nátery							373 209,00	
242	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	90,216	58,10	5 241,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303								
VV					0,3*0,3*2 "9"4 "styčnickové desky"	6,480		
VV					20,7*9 "0,37 "I č. 100"	68,931		
VV					11*4*0,196 "L 50x50"	8,624		
VV					Mezisoučet OCELOVÉ PRVKY V IZOLACI	84,035		
VV					1,2*17*0,303	6,181		
VV					Mezisoučet I č. 80 PRO ZAVĚŠENÍ SVÍTIDEL	6,181		
VV					Součet	90,216		
243	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	93,534	63,60	5 948,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311								
VV					0,3*0,3*2 "9"4 "styčnickové desky"	6,480		
VV					20,7*9 "0,37 "I č. 100"	68,931		
VV					11*4*0,196 "L 50x50"	8,624		
VV					Mezisoučet OCELOVÉ PRVKY V IZOLACI	84,035		
VV					1,2*17*0,303	6,181		
VV					Mezisoučet I č. 80 PRO ZAVĚŠENÍ SVÍTIDEL	6,181		
VV					(0,8+1,97*2)*0,35*2	3,318		
VV					Mezisoučet nové ocelové zárubně	3,318		
VV					Součet	93,534		
244	K	7833141R01	Termokeramický nátěr na kov proti korozi snižující únik tepla, zabraňující kondenzaci vody	m2	90,216	2 000,00	180 432,00	
VV								
VV					0,3*0,3*2 "9"4 "styčnickové desky"	6,480		
VV					20,7*9 "0,37 "I č. 100"	68,931		
VV					11*4*0,196 "L 50x50"	8,624		
VV					Mezisoučet OCELOVÉ PRVKY V IZOLACI	84,035		
VV					1,2*17*0,303	6,181		
VV					Mezisoučet I č. 80 PRO ZAVĚŠENÍ SVÍTIDEL	6,181		
VV					Součet	90,216		
245	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,318	121,00	401,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101								
VV					(0,8+1,97*2)*0,35*2	3,318		
VV					Mezisoučet nové ocelové zárubně	3,318		
VV					Součet	3,318		
246	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,318	118,00	391,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101								
VV					(0,8+1,97*2)*0,35*2	3,318		
VV					Mezisoučet nové ocelové zárubně	3,318		
VV					Součet	3,318		
247	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,318	122,00	404,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101								
VV					(0,8+1,97*2)*0,35*2	3,318		
VV					Mezisoučet nové ocelové zárubně	3,318		
VV					Součet	3,318		
248	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	6,000	6,30	37,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601711								
VV					"žábradlí u okna na balkóně - cca" 6	6,000		
249	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	6,000	6,50	39,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601713								
VV					"žábradlí u okna na balkóně - cca" 6	6,000		
250	K	783614651	Základní antikoroziní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	6,000	20,10	120,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614651								
VV					"žábradlí u okna na balkóně - cca" 6	6,000		
251	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	6,000	24,40	146,40	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617601								
	VV		"zabradlí u okna na balkóně - cca" 6		6,000			
252	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	6,000	21,90	131,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617601								
	VV		"zabradlí u okna na balkóně - cca" 6		6,000			
253	K	783009501	Dekorační technika imitace dřeva fládování hrubé	m2	139,468	1 290,00	179 913,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783009501								
	Poznamka k souboru cen:- 1. V ceně 783 00-9501 jsou započteny náklady na dvojnásobný základní nátěr, vytvoření hrubého fládování a překrytí lakem.☐ 2. V ceně 783 00-9511 jsou započteny náklady na dvojnásobný základní nátěr, vytvoření hrubého fládování a jeho překrytí lakem, vytvoření jemného fládování a překrytí lakem.☐							
	VV		1,70*4,90*2 *8	"okna v sále - vnitřní křídla oboustranně"	133,280			
	VV		(0,105+0,32)*(1,70+1,94)/2*8	"parapety oken v sále"	6,188			
	D		Součet		139,468			
D 784 Dokončovací práce - malby							97 786,80	
254	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	675,335	24,50	16 545,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181125								
	VV		6,10*(15,95*2)		194,590			
	VV		-5,5*8		-44,000			
	VV		Mezisoučet boční stěny sálu		150,590			
	VV		3,24*(10,99+0,34*2)		37,811			
	VV		Mezisoučet stěny sálu pod balkónem		37,811			
	VV		6,10*10,99		67,039			
	VV		5,71*0,80*2		9,136			
	VV		10,99*2,0		21,980			
	VV		Mezisoučet čelní stěna sálu		98,155			
	VV		2,10*1,25*2		5,250			
	VV		(2,10+2,40)/2*3,05*2		13,725			
	VV		1,6*(0,9+0,5)		2,240			
	VV		2,35*6,4		15,040			
	VV		(5,48+2,35*2)*0,21		2,138			
	VV		2,40*1,58*2		7,584			
	VV		(1,6+2,2*2)*0,21*2		2,520			
	VV		9,56*1,65		15,774			
	VV		Mezisoučet stěny balkónu		64,271			
	VV		0,55*(5,06+3,96)/2		2,481			
	VV		0,20*(5,06+4,70)		1,952			
	VV		Mezisoučet podhled výklenku v čelní stěně sálu		4,433			
	VV		5,43*2,25		12,218			
	VV		-0,34*4,79		-1,629			
	VV		(2,55+0,62)/2*2,8*2		8,876			
	VV		-(3,4*0,35)/2*2		-1,190			
	VV		Mezisoučet podhled balkónu		18,275			
	VV		242,6 "strop nad sálem a balkónem"		242,600			
	VV		59,2 "předsáli"		59,200			
	VV		Mezisoučet stropy		301,800			
	VV		Součet		675,335			
255	K	784211125	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	320,075	68,00	21 765,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211125								
	VV		5,43*2,25		12,218			
	VV		-0,34*4,79		-1,629			
	VV		(2,55+0,62)/2*2,8*2		8,876			
	VV		-(3,4*0,35)/2*2		-1,190			
	VV		Mezisoučet podhled balkónu		18,275			
	VV		242,6 "strop nad sálem a balkónem"		242,600			
	VV		59,2 "předsáli"		59,200			
	VV		Mezisoučet stropy		301,800			
	VV		Součet		320,075			
256	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	355,260	81,00	28 776,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211105								
	VV		6,10*(15,95*2)		194,590			
	VV		-5,5*8		-44,000			
	VV		Mezisoučet boční stěny sálu		150,590			
	VV		3,24*(10,99+0,34*2)		37,811			
	VV		Mezisoučet stěny sálu pod balkónem		37,811			
	VV		6,10*10,99		67,039			
	VV		5,71*0,80*2		9,136			
	VV		10,99*2,0		21,980			
	VV		Mezisoučet čelní stěna sálu		98,155			
	VV		2,10*1,25*2		5,250			
	VV		(2,10+2,40)/2*3,05*2		13,725			
	VV		1,6*(0,9+0,5)		2,240			
	VV		2,35*6,4		15,040			
	VV		(5,48+2,35*2)*0,21		2,138			
	VV		2,40*1,58*2		7,584			
	VV		(1,6+2,2*2)*0,21*2		2,520			
	VV		9,56*1,65		15,774			
	VV		Mezisoučet stěny balkónu		64,271			
	VV		0,55*(5,06+3,96)/2		2,481			
	VV		0,20*(5,06+4,70)		1,952			
	VV		Mezisoučet podhled výklenku v čelní stěně sálu		4,433			
	VV		Součet		355,260			
257	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně systém	m2	355,260	27,90	9 911,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211163								
	VV		6,10*(15,95*2)		194,590			
	VV		-5,5*8		-44,000			
	VV		Mezisoučet boční stěny sálu		150,590			
	VV		3,24*(10,99+0,34*2)		37,811			
	VV		Mezisoučet stěny sálu pod balkónem		37,811			
	VV		6,10*10,99		67,039			
	VV		5,71*0,80*2		9,136			
	VV		10,99*2,0		21,980			
	VV		Mezisoučet čelní stěna sálu		98,155			
	VV		2,10*1,25*2		5,250			
	VV		(2,10+2,40)/2*3,05*2		13,725			
	VV		1,6*(0,9+0,5)		2,240			
	VV		2,35*6,4		15,040			
	VV		(5,48+2,35*2)*0,21		2,138			
	VV		2,40*1,58*2		7,584			
	VV		(1,6+2,2*2)*0,21*2		2,520			
	VV		9,56*1,65		15,774			
	VV		Mezisoučet stěny balkónu		64,271			
	VV		0,55*(5,06+3,96)/2		2,481			
	VV		0,20*(5,06+4,70)		1,952			
	VV		Mezisoučet podhled výklenku v čelní stěně sálu		4,433			
	VV		Součet		355,260			
258	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	201,011	5,60	1 125,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001								
	VV		2,9*(4,25*2+10,2*2+0,3*2) "stěny"		85,550			
	VV		25,5 "strop"		25,500			
	VV		Mezisoučet 3.np - hala před balkónem		111,050			
	VV		2,4*(2,2+2,2)*2		21,120			
	VV		(2,26*2,4)/2*2		10,848			
	VV		Mezisoučet 4.np - nové SDK přičky m.č. 401		31,968			
	VV		2,10*3,85 "rovná část podhledu"		8,085			
	VV		2,70*3,85 "šikmá část podhledu"		10,395			
	VV		0,89*3,85 "svíslá část - nad potrubím VZTI"		3,427			
	VV		Mezisoučet 4.np - nové SDK pohledy m.č. 401		21,907			
	VV		1,30*3,85*2		10,010			
	VV		Mezisoučet 4.np - stávající stěny m.č. 401		10,010			
	VV		8,7 "strop"		8,700			
	VV		0,6*(1,985*2+2,13*2+2,3*2) "stěny nad obkladem"		7,698			
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 209		16,398			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,6*(2,13+0,15)			5,928		
	VV		Mezisoučet 2.np upravovaná stěna m.č. 206			5,928		
	VV		1,5*2,5			3,750		
	VV		Mezisoučet 2.np m.č. 202 - doplněný SDK u soc.zař.			3,750		
	VV		Součet			201,011		
259	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	201,011	22,20	4 462,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
	VV		2,9*(4,25*2+10,2*2+0,3*2) "stěny"			85,550		
	VV		25,5 "strop"			25,500		
	VV		Mezisoučet 3.np - hala před balkónem			111,050		
	VV		2,4*(2,2+2,2)*2			21,120		
	VV		(2,26*2,4)/2*2			10,848		
	VV		Mezisoučet 4.np - nové SDK plítky m.č. 401			31,968		
	VV		2,10*3,85 "rovná část podhledu"			8,085		
	VV		2,70*3,85 "šikmá část podhledu"			10,395		
	VV		0,89*3,85 "svislá část - nad potrubím VZT"			3,427		
	VV		Mezisoučet 4.np - nové SDK pohledy m.č. 401			21,907		
	VV		1,30*3,85*2			10,010		
	VV		Mezisoučet 4.np - stávající stěny m.č. 401			10,010		
	VV		8,7 " strop"			8,700		
	VV		0,6*(1,985*2+2,13*2+2,3*2) "stěny nad obkladem"			7,698		
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 209			16,398		
	VV		2,6*(2,13+0,15)			5,928		
	VV		Mezisoučet 2.np upravovaná stěna m.č. 206			5,928		
	VV		1,5*2,5			3,750		
	VV		Mezisoučet 2.np m.č. 202 - doplněný SDK u soc.zař.			3,750		
	VV		Součet			201,011		
260	K	784211021	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,107	31,00	1 739,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211021					
	VV		25,5 "strop"			25,500		
	VV		Mezisoučet 3.np - hala před balkónem			25,500		
	VV		2,10*3,85 "rovná část podhledu"			8,085		
	VV		2,70*3,85 "šikmá část podhledu"			10,395		
	VV		0,89*3,85 "svislá část - nad potrubím VZT"			3,427		
	VV		Mezisoučet 4.np - nové SDK pohledy m.č. 401			21,907		
	VV		8,7 " strop"			8,700		
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 209			8,700		
	VV		Součet			56,107		
261	K	784211011	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,904	35,20	5 100,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211011					
	VV		2,9*(4,25*2+10,2*2+0,3*2) "stěny"			85,550		
	VV		Mezisoučet 3.np - hala před balkónem			85,550		
	VV		2,4*(2,2+2,2)*2			21,120		
	VV		(2,26*2,4)/2*2			10,848		
	VV		Mezisoučet 4.np - nové SDK plítky m.č. 401			31,968		
	VV		1,30*3,85*2			10,010		
	VV		Mezisoučet 4.np - stávající stěny m.č. 401			10,010		
	VV		0,6*(1,985*2+2,13*2+2,3*2) "stěny nad obkladem"			7,698		
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 209			7,698		
	VV		2,6*(2,13+0,15)			5,928		
	VV		Mezisoučet 2.np upravovaná stěna m.č. 206			5,928		
	VV		1,5*2,5			3,750		
	VV		Mezisoučet 2.np m.č. 202 - doplněný SDK u soc.zař.			3,750		
	VV		Součet			144,904		
262	K	784211063	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	144,904	14,00	2 028,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211063					
	VV		2,9*(4,25*2+10,2*2+0,3*2) "stěny"			85,550		
	VV		Mezisoučet 3.np - hala před balkónem			85,550		
	VV		2,4*(2,2+2,2)*2			21,120		
	VV		(2,26*2,4)/2*2			10,848		
	VV		Mezisoučet 4.np - nové SDK plítky m.č. 401			31,968		
	VV		1,30*3,85*2			10,010		
	VV		Mezisoučet 4.np - stávající stěny m.č. 401			10,010		
	VV		0,6*(1,985*2+2,13*2+2,3*2) "stěny nad obkladem"			7,698		
	VV		Mezisoučet 2.np - m.č. 209			7,698		
	VV		2,6*(2,13+0,15)			5,928		
	VV		Mezisoučet 2.np upravovaná stěna m.č. 206			5,928		
	VV		1,5*2,5			3,750		
	VV		Mezisoučet 2.np m.č. 202 - doplněný SDK u soc.zař.			3,750		
	VV		Součet			144,904		
263	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	349,900	5,60	1 959,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101					
	PSC		Poznámka k souboru cen:[] 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		174,6+61,50+8,70			244,800		
	VV		Mezisoučet 2.np			244,800		
	VV		25,5+60,9+4,8			91,200		
	VV		Mezisoučet 3.np			91,200		
	VV		13,9			13,900		
	VV		Mezisoučet 4.np			13,900		
	VV		Součet			349,900		
264	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	367,395	5,00	1 837,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		349,90*1,05			367,395		
265	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	185,720	8,40	1 560,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171115					
	PSC		Poznámka k souboru cen:[] 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		1,7*5*8+4*3+1,3*2,2*2			85,720		
	VV		Mezisoučet sál a balkón			85,720		
	VV		100			100,000		
	VV		Mezisoučet ostatní			100,000		
	VV		Součet			185,720		
266	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	195,006	5,00	975,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		185,720*1,05			195,006		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)
Objekt: 2 - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - SÁL 3.NP a 4.NP

KSO:
Místo:

DĚČÍN

CC-CZ:
Datum:

11. 3. 2022

Zadavatel:

STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

ULIMEX, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

14864878
CZ14864878

Projektant:

ATELIÉR SCHMIDT Děčín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Ota Pour

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANI ROZPOČTU!

Cena bez DPH		627 755,50	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	627 755,50 0,00	21,00% 15,00%	131 828,70 0,00
Cena s DPH		v CZK	759 584,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)	
Objekt:		2 - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - SÁL 3.NP a 4.NP	
Místo:	DĚČÍN	Datum:	11. 3. 2022
Zadavatel:	STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4	Projektant:	ATELIÉR SCHMIDT Děčín
Uchazeč:	ULIMEX, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ota Pour

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	627 755,50
HSV - Práce a dodávky HSV	11 743,50
61 - Úprava povrchů vnitřních	2 268,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 355,00
997 - Přesun sutě	879,20
998 - Přesun hmot	241,30
PSV - Práce a dodávky PSV	552 312,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	34 000,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	72 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	79 452,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	195 340,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	37 580,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	109 940,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	24 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	52 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt: 2 - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - SÁL 3.NP a 4.NP

Místo: DĚČÍN
Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4
Uchazeč: ULIMEX, spol. s r.o.

Datum: 11. 3. 2022
Projektant: ATELIÉR SCHMIDT
Děčín
Zpracovatel: Ota Pour

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							627 755,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							11 743,50	
D 61 Úprava povrchů vnitřních							2 268,00	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,620	450,00	729,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.								
VV 40*0,03 1,200								
VV 6*0,07 0,420								
VV Součet 1,620								
2	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,620	950,00	1 539,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325111								
VV 40*0,03 1,200								
VV 6*0,07 0,420								
VV Součet 1,620								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 355,00	
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033141								
4	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	
5	K	973031324	Vysekání výklenku nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031324								
6	K	974082212	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítkce cementové stěn, šířky do 30 mm	m	40,000	53,90	2 156,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974082212								
7	K	974082214	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítkce cementové stěn, šířky do 70 mm	m	6,000	63,50	381,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974082214								
D 997 Přesun sutě							879,20	
8	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,148	3 950,00	584,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013217								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,148	286,00	42,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501								
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,072	12,50	25,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509								
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV 0,148*14 2,072								
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,148	1 530,00	226,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-6 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D 998 Přesun hmot							241,30	
12	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,127	1 900,00	241,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D PSV Práce a dodávky PSV							552 312,00	
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							34 000,00	
13	K	740991200	Měření paprsku	kus	136,000	250,00	34 000,00	
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém							72 000,00	
14	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	hod	40,000	400,00	16 000,00	
15	M	3571100051R	Server patra - počítačová skřín - nová 1000/800/42U , vyvazovací panely, 3x Patch panely 2x24 portů, Patch kabel UTP RJ45-RJ45-šedobílý 2m 140x, napojení optického kabelu	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	
16	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	25,000	400,00	10 000,00	
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							79 452,00	
17	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	1 020,000	23,00	23 460,00	
18	M	345710510R	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	1 020,000	14,00	14 280,00	
19	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	640,000	25,00	16 000,00	
20	M	345710940R	trubka elektroinstalační ohebná D36 mm	m	640,000	29,00	18 560,00	
21	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	26,000	50,00	1 300,00	
22	M	345715110R	krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	12,000	26,00	312,00	
23	M	345715210R	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	10,000	50,00	500,00	
24	M	345715240R	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	2,000	110,00	220,00	
25	M	345715841R	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus	2,000	170,00	340,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	4,000	150,00	600,00	
27	M	10.033.023R	Krabice IP65	kus	4,000	220,00	880,00	
28	K	743411121.1	Podružný a pomocný materiál	set	1,000	3 000,00	3 000,00	
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							195 340,00	
29	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	370,000	35,00	12 950,00	
30	M	341408258R	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,5 mm2	m	140,000	9,00	1 260,00	
31	M	341408258R	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	230,000	15,00	3 450,00	
32	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	200,000	35,00	7 000,00	
33	M	341408270R	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	140,000	37,00	5 180,00	
34	M	341408279R	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm2	m	60,000	57,00	3 420,00	
35	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	4 360,000	25,00	109 000,00	
36	M	341110300R	kabel sdělovací UTP cat 6	m	3 600,000	12,00	43 200,00	
37	M	341110370R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx1,5 mm2	m	120,000	23,00	2 760,00	
38	M	341110376R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 7x1,5 mm2	m	120,000	39,00	4 680,00	
39	M	341199010R	optický kabel např. vlákno 9/125 (G.657.A2)	m	40,000	16,00	640,00	
40	M	341110050R	kabel sdělovací coax	m	150,000	12,00	1 800,00	
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče							37 580,00	
41	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	395,000	20,00	7 900,00	
42	M	68500240R	OZNAC.STITEK C.1	ks	326,000	10,00	3 260,00	
43	M	345724181R	Kabelová úchytky svazku kabelů do pr.30mm	ks	310,000	62,00	19 220,00	
44	M	345723090R	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	72,000	100,00	7 200,00	
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							109 940,00	
45	K	747111015	Air AP/router . 150Mbps, 1x LAN 2,4Ghz, 5Ghz, Ext a vyšší	kus	2,000	800,00	1 600,00	
46	M	345355118R	Air AP/router . 150Mbps, 1x LAN 2,4Ghz, 5Ghz, Ext a vyšší třídy	kus	2,000	7 600,00	15 200,00	
47	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	72,000	220,00	15 840,00	
48	M	345585459R	Zásuvka 2 násobná datová	kus	6,000	250,00	1 500,00	
49	M	345585421R	Zásuvka 2 násobná datová 45x45mm	kus	63,000	390,00	24 570,00	
50	M	345585041R	Zásuvka STA koncová s odbočovačem	kus	3,000	250,00	750,00	
51	K	747111788	Televize full HD vč držáku	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
52	M	345359636R	Televize full HD s wifi - min 75" (190,5 cm) vč držáku,	kus	2,000	22 990,00	45 980,00	
53	K	74716210R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							24 000,00	
54	K	749115515	Pomocné FeZn konstrukce a profily C	kg	50,000	180,00	9 000,00	
55	M	340520000	Pomocné FeZn konstrukce a profily C	kg	50,000	180,00	9 000,00	
56	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, nátěry, označovací fólie	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
57	M	34055084R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, nátěry, označovací fólie	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							63 700,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 000,00	
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
D VRN7 Provozní vlivy							8 000,00	
59	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							52 700,00	
60	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
61	K	092100008	Stavební přípomoc	hod	20,000	350,00	7 000,00	
62	M	340520545R	Stavební přípomoc	m2	40,000	350,00	14 000,00	
63	K	092104121	Úpravy v napojovacím bodě NN	hod	24,000	400,00	9 600,00	
64	K	092105100R	Demontáže a přeložka stávajících rozvodů MN	hod	10,000	400,00	4 000,00	
65	K	092104121.1	Nastavení, oživení a parametrizace	hod	24,000	400,00	9 600,00	
66	K	092105100R.1	Proškolení vč. návodů k obsluze	hod	10,000	400,00	4 000,00	
67	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt: 3 - ELEKTROINSTALACE NN - SÁL 3.NP a 4.NP

KSO: Místo: DĚČÍN

Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

Uchazeč: ULIMEX, spol. s r.o.

Projektant: ATELIÉR SCHMIDT Děčín

Zpracovatel: Ota Pour

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANI ROZPOČTU!

Cena bez DPH 2 295 426,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 295 426,10	21,00%	482 039,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 777 465,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt:

3 - ELEKTROINSTALACE NN - SÁL 3.NP a 4.NP

Místo:

DĚČÍN

Datum:

11. 3. 2022

Zadavatel:

STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

Projektant:

ATELIÉR SCHMIDT

Uchazeč:

ULIMEX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ota Pour

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 2 295 426,10

HSV - Práce a dodávky HSV	58 160,90
61 - Úprava povrchů vnitřních	9 954,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 799,30
997 - Přesun sutě	9 351,20
998 - Přesun hmot	1 056,40
PSV - Práce a dodávky PSV	2 126 515,20
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	24 000,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	138 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	101 001,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	224 090,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	30 005,20
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	859 623,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	700 596,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	49 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	110 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	96 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt: 3 - ELEKTROINSTALACE NN - SÁL 3.NP a 4.NP

Místo: DĚČÍN
Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4
Uchazeč: ULIMEX, spol. s r.o.

Datum: 11. 3. 2022
Projektant: ATELIÉR SCHMIDT
Zpracovatel: Děčín
Ota Pour

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 295 426,10	
D HSV Práce a dodávky HSV							58 160,90	
D 61 Úprava povrchů vnitřních							9 954,00	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	7,110	450,00	3 199,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.								
VV 167*0,03 5,010								
VV 30*0,07 2,100								
VV Součet 7,110								
2	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	7,110	950,00	6 754,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325111								
VV 167*0,03 5,010								
VV 30*0,07 2,100								
VV Součet 7,110								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							37 799,30	
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033141								
4	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	18,000	300,00	5 400,00	
5	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	77,000	209,00	16 093,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031324								
6	K	974082212	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítkce cementové stěn, šířky do 30 mm	m	167,000	53,90	9 001,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974082212								
7	K	974082214	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítkce cementové stěn, šířky do 70 mm	m	30,000	63,50	1 905,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974082214								
D 997 Přesun sutě							9 351,20	
8	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,574	3 950,00	6 217,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013217								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,574	286,00	450,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501								
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,036	12,50	275,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509								
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV 1.574*14 22,036								
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,574	1 530,00	2 408,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné črcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-6 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D 998 Přesun hmot							1 056,40	
12	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,556	1 900,00	1 056,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018003								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D PSV Práce a dodávky PSV							2 126 515,20	
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							24 000,00	
13	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 3 milionu Kč (vč. dílčích revizí)	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém							138 000,00	
14	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
15	M	357118715R	Rozvaděč R3 - viz výkres č. E-03	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
16	M	357118710R	Rozvaděč R4 - viz výkres č. E-04 vč. UPS 1,2kWh	ks	1,000	62 000,00	62 000,00	
17	M	357118719R	Rozvaděč pro LED s UPS (4x Tr. 200W/12V, UPS 1,2kWh, DIN s 4x poj T/2A, 8x poj,T/16A	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	
18	K	742231100.1	Upravy v rozvaděči RACKu	hod	8,000	400,00	3 200,00	
19	M	357118710R.1	RACK - doplnění a upravy : 4x jistič 1/16A, vodič 2,5mm2, DIN SCHIENE, svorky, označení,.... podružný materiál	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
20	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	25,000	400,00	10 000,00	
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							101 001,00	
21	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	380,000	23,00	8 740,00	
22	M	345710510R	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	380,000	14,00	5 320,00	
23	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	630,000	25,00	15 750,00	
24	M	345710940R	trubka elektroinstalační ohebná D36 mm	m	630,000	29,00	18 270,00	
25	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	118,000	50,00	5 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	345715110R	krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	86,000	26,00	2 236,00	
27	M	345715210R	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	24,000	50,00	1 200,00	
28	M	345715240R	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	6,000	110,00	660,00	
29	M	345715841R	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus	2,000	170,00	340,00	
30	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	18,000	150,00	2 700,00	
31	M	10.033.023R	Krabice IP65	kus	18,000	220,00	3 960,00	
32	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou	m	90,000	180,00	16 200,00	
33	M	354410730R	drát průměr 10 mm FeZn	m	90,000	58,00	5 220,00	
34	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	ks	4,000	130,00	520,00	
35	M	354420290R	svorka uzemnění SU nerez univerzální	ks	4,000	35,00	140,00	
36	K	718111222	Trubka korugovaná 50/41	m	160,000	36,00	5 760,00	
37	M	341828522R	Trubka korugovaná 50/41	m	160,000	25,00	4 000,00	
38	K	718111229	Trubka korugovaná 100/91	m	43,000	36,00	1 548,00	
39	M	341828542R	Trubka korugovaná 100/91	m	43,000	59,00	2 537,00	
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							224 090,00	
40	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	480,000	35,00	16 800,00	
41	M	341408256R	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,5 mm2	m	250,000	9,00	2 250,00	
42	M	341408258R	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	230,000	22,00	5 060,00	
43	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	70,000	35,00	2 450,00	
44	M	341408270R	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	30,000	37,00	1 110,00	
45	M	341408279R	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm2	m	40,000	57,00	2 280,00	
46	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítkou stěn	m	700,000	35,00	24 500,00	
47	M	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	480,000	16,00	7 680,00	
48	M	341110050R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	220,000	12,00	2 640,00	
49	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítkou stěn	m	2 400,000	35,00	84 000,00	
50	M	341110380R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	510,000	26,00	13 260,00	
51	M	341110360R.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1 890,000	26,00	49 140,00	
52	M	341110368R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-Ox2,5 mm2	m	120,000	26,00	3 120,00	
53	K	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítkou stěn	m	60,000	50,00	3 000,00	
54	M	341110360R.3	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6mm2	m	40,000	105,00	4 200,00	
55	M	341110360R.2	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx10mm2	m	20,000	130,00	2 600,00	
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče							30 005,20	
56	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	712,000	20,00	14 240,00	
57	M	21060624R	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks	70,000	15,00	1 050,00	
58	M	68500231R	SVORKA ST 5 NA POTRUBI	ks	8,000	38,00	304,00	
59	M	68500240R	OZNAC.STITEK C.1	ks	146,000	10,00	1 460,00	
60	M	345724181R	Úchytka pro trubky PVC pr.23/29/36mm	ks	128,000	5,00	640,00	
61	M	345723090R	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	54,000	100,00	5 400,00	
62	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	59,20	592,00	
63	K	746211142	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	26,60	319,20	
64	K	746591510	Montáž pospojování	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
65	M	10.939.562R	Sada pro ochranné pospojování	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							859 623,00	
66	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	4,000	110,00	440,00	
67	M	345357691R	spínač jednopólový č.1 10A bílý, IP20	kus	4,000	130,00	520,00	
68	K	747111126	Montáž regulátor DALI nástěnný 6-střídací prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	15,000	300,00	4 500,00	
69	M	345355544R	Regulátor DALI řazení č.6 10A bílý IP20	kus	15,000	1 630,00	24 450,00	
70	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	57,000	110,00	6 270,00	
71	M	345551240R	zásuvka 1násobná 16A IP 20bílá	kus	17,000	120,00	2 040,00	
72	M	345551200R.3	zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá s natočenou horní zásuvkou	kus	3,000	120,00	360,00	
73	M	345551209R	zásuvka 2násobná 16A IP 20bílá s natočenou horní zásuvkou s přepětovou ochranou "D"	kus	1,000	980,00	980,00	
74	M	345551249R	zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá do podlahové krabice 45x45mm	kus	40,000	65,00	2 600,00	
75	M	345551200R.1	zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá do podlahové krabice 45x45mm s přepětovou ochranou typu "D"	kus	11,000	820,00	9 020,00	
76	K	747161012	Montáž podlahová krabice malá	kus	23,000	800,00	18 400,00	
77	M	345581960R	Krabice - box, kruhová do podlahy s parametry : Kapacita : 4 moduly, Nosnost : 1000 kg, Vnější průměr : 170 mm Krytí : IP66 Instalační hloubka : do 97 mm vč.montážních krabic	kus	23,000	3 585,00	82 455,00	
78	K	747161014	Montáž podlahová krabice velká	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	
79	M	345581440R	Krabice - kruhová do podlahy s parametry : Kapacita : 12 moduly, Nosnost : 1000 kg, Vnější průměr : 300 mm, Krytí : IP66 Instalační hloubka : do 97 mm vč. montážních van a krytů	kus	8,000	5 130,00	41 040,00	
80	K	747161012.1	Montáž podlahová krabice 30x30 cm s víkem	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
81	M	345581960R.1	Krabice - box, čtvercová do podlahy s víkem a parametry : Kapacita : min 6 modulů, Nosnost : 1000 kg, Vnější rozměry : 300x300 mm, krytí : IP66 Instalační hloubka : do 97 mm vč.montážních van / krabic	kus	1,000	5 130,00	5 130,00	
82	K	747161089	Kanálový podpodlahový systém š.400x40mm se stínícím přepážkami vč. spojovacího a podružného materiálu a příslušenství	m	96,000	180,00	17 280,00	
83	M	345581140R	Kanálový podpodlahový systém š.400x40mm se stínícím přepážkami vč. spojovacího a podružného materiálu a příslušenství	m	96,000	6 200,00	595 200,00	
84	K	747161089.1	Kanálový podpodlahový systém š.100mm se stínícím přepážkami vč. spojovacího a podružného materiálu a příslušenství	m	24,000	160,00	3 840,00	
85	M	345581140R.1	Kanálový podpodlahový systém š.100mm se stínícím přepážkami vč. spojovacího a podružného materiálu a příslušenství	m	24,000	965,00	23 160,00	
86	K	747161340	Montáž rámečku	kus	30,000	5,00	150,00	
87	M	10.038.861R	Rámeček jednonásobný bílý	ks	21,000	22,00	462,00	
88	M	10.038.862R	Rámeček dvojnásobný bílý	ks	3,000	40,00	120,00	
89	M	10.038.863R	Rámeček čtyřnásobný bílý	ks	2,000	76,00	152,00	
90	M	10.038.864R	Rámeček pětinasobný bílý	ks	4,000	94,00	376,00	
91	K	7471613159	Připojovací zásuvkový box na stůl 6 modulů (3x zásuvka 230V, 2x zásuvka 2xRJ45, 1x rezerva) vč.kabelů vč. montáže na stůl - NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO ROZPOČTU (SOUČÁST DODÁVKY NÁBYTKU)	kus	39,000	1,00	39,00	
92	M	345518004R	Připojovací zásuvkový box na stůl 6 modulů (3x zásuvka 230V, 2x zásuvka 2xRJ45, 1x rezerva) vč.kabelů - NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO ROZPOČTU (SOUČÁST DODÁVKY NÁBYTKU)	ks	39,000	1,00	39,00	
93	K	7471610659	Montáž tlačítkový přepínač nástěnný I-jednopolový I-0-II prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	5,000	110,00	550,00	
94	M	345518084R	Tlačítkový přepínač I-0-II žaluziový , 10A, bílý komplet	ks	5,000	250,00	1 250,00	
95	K	74716210R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							700 596,00	
96	K	748121142	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	19,000	1 000,00	19 000,00	
97	M	34814435R1	A - Kruhové závěsné LED svítidlo - Světený tok : 2x min 27 800 lm Výkon : LED min 2x 193W Řízení : DALI Barva : bílá	kus	1,000	75 996,00	75 996,00	
98	M	34814435R2	B - Kruhové závěsné LED svítidlo - Světený tok : min 28 300 lm Výkon : LED min 193W Řízení : DALI Barva : bílá	kus	4,000	48 550,00	194 200,00	
99	M	34814435R3	C - Kruhové závěsné LED svítidlo - Světený tok : min 19 400 lm Výkon : LED min 99W Řízení : DALI Barva : bílá	kus	6,000	37 930,00	227 580,00	
100	M	34814435R4	D - Kruhové závěsné LED svítidlo - Světený tok : min 10 600 lm Výkon : LED min 48W Řízení : DALI Barva : bílá	kus	6,000	19 740,00	118 440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	34814435R5	D - LED páska v AL profilu se zafrézováním do stropu Světelný tok : min 1020 lm/m Výkon : LED min 14,4W/m Řízení : typový ovladač pro stmívání Barva : bílá, Provedení : v AL profilu, opálový kryt, LED pásek š=10mm (10,5m + 11,0 m)	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
102	M	34814435R6	E - LED páska v AL profilu k montáži na schodnice balkónu Světelný tok : min 1020 lm/m Výkon : LED min 14,4W/m Řízení : typový ovladač pro stmívání Barva : bílá, Provedení : v AL profilu, opálový kryt, LED pásek š=10mm (20,1m)	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
103	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	4,000	600,00	2 400,00	
104	M	348381000R	N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod	kus	4,000	2 120,00	8 480,00	
105	K	74899220R	zkouška nouzových svítidel	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
106	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							49 200,00	
107	K	749115515	Pomocné FeZn konstrukce a profily C	kg	120,000	180,00	21 600,00	
108	M	340520000R	Pomocné FeZn konstrukce a profily C 50x50mm	kg	120,000	180,00	21 600,00	
109	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, nátěry, označovací fólie	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
110	M	34055084R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, nátěry, označovací fólie	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							110 750,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							11 000,00	
111	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
112	K	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
D VRN7 Provozní vlivy							3 000,00	
113	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							96 750,00	
114	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
115	K	092100008	Stavební přímomoce	hod	45,000	350,00	15 750,00	
116	M	340520545R	Stavební přímomoce	m2	70,000	350,00	24 500,00	
117	K	092105100	Demontáže stávající elektroinstalace	hod	90,000	400,00	36 000,00	
118	K	092105100R	Demontáže a přeložka stávajících rozvodů NN	hod	40,000	400,00	16 000,00	
119	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)
Objekt: 4a - VZDUCHOTECHNIKA - příprava VZT v podhledu

KSO:
Místo: DĚČÍN

Zadavatel:
STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

Uchazeč:
ULIMEX, spol. s r.o.

Projektant:
ATELIÉR SCHMIDT Děčín

Zpracovatel:
Nina Blavková Děčín

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANI ROZPOČTU!

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 14864878
DIČ: CZ14864878

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		178 869,90	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	178 869,90 0,00	21,00% 15,00%	37 562,70 0,00
Cena s DPH		v CZK 216 432,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)		
Objekt:	4a - VZDUCHOTECHNIKA - příprava VZT v podhledu		
Místo:	DĚČÍN	Datum:	11. 3. 2022
Zadavatel:	STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4	Projektant:	ATELIÉR SCHMIDT Děčín
Uchazeč:	ULIMEX, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	178 869,90
PSV - Práce a dodávky PSV	178 869,90
7512 - Vzduchotechnika - zařízení č. 1	178 869,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt:4a - VZDUCHOTECHNIKA - příprava VZT v podhledu

Místo:DĚČÍN

Datum:11. 3. 2022

Zadavatel:STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

Projektant:ATELIÉR SCHMIDT
Děčín

Uchazeč:ULIMEX, spol. s r.o.

Zpracovatel:Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							178 869,90	
D PSV Práce a dodávky PSV							178 869,90	
D 7512 Vzduchotechnika - zařízení č. 1							178 869,90	
25	K	75134411.R03	Mříž přívodní dýzy s dlouhým dosahem d 200mm	kus	10,000	1 200,00	12 000,00	
26	M	42922310.R11	přívodní dýza s dlouhým dosahem jednořadá s regulací - přívodní d 200	kus	10,000	9 000,00	90 000,00	
27	K	75134411.R04	Mříž adaptéru pro připojení na kruh. potrubí	kus	10,000	800,00	8 000,00	
28	M	42922310.R12	adaptér pro připojení na kruh. potrubí	kus	10,000	3 800,00	38 000,00	
29	K	75131111.R01	Mříž výusti čtyřhranné 1225x325	kus	2,000	800,00	1 600,00	
30	M	42922310.R13	stěnová výústka SMU20/UR1 1225x325	kus	2,000	6 100,00	12 200,00	
45	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,550	1 618,00	889,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751202 PSC 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
46	K	998759R03	Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání (sekání, bourání, záhozy a zacištění)	%	10,000	1 618,00	16 180,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)
Objekt: 5 - VYTÁPĚNÍ

KSO:
Místo: DĚČÍN

Zadavatel:
STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

Uchazeč:
ULIMEX, spol. s r.o.

Projektant:
ATELIÉR SCHMIDT Děčín

Zpracovatel:
Nina Blavková Děčín

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANI ROZPOČTU!

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 14864878
DIČ: CZ14864878

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		395 032,10	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	395 032,10 0,00	21,00% 15,00%	82 956,70 0,00
Cena s DPH		v CZK 477 988,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)	Datum:	11. 3. 2022
Objekt:	5 - VYTÁPĚNÍ	Projektant:	ATELIÉR SCHMIDT Děčín
Místo:	DĚČÍN	Zpracovatel:	Nina Blavková Děčín
Zadavatel:	STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4		
Uchazeč:	ULIMEX, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	395 032,10
HSV - Práce a dodávky HSV	1 092,20
997 - Přesun sutě	1 092,20
PSV - Práce a dodávky PSV	390 645,20
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	24 600,70
734 - Ústřední vytápění - armatury	9 428,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	344 290,90
7353 - Vytápění - demontáže	12 325,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 294,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt: 5 - VYTÁPĚNÍ

Místo: DĚČÍN
Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4
Uchazeč: ULIMEX, spol. s r.o.

Datum: 11. 3. 2022
Projektant: ATELIÉR SCHMIDT
Děčín
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							395 032,10	
o HSV Práce a dodávky HSV							1 092,20	
o 997 Přesun sutě							1 092,20	
1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,366	2 751,09	1 006,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013214 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:ⓘ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost.ⓘ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy.ⓘ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku.ⓘ d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku.ⓘ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.ⓘ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.ⓘ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.ⓘ								
PSC								
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,366	198,11	72,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku.ⓘ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezikládku.ⓘ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).ⓘ 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.ⓘ								
PSC								
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,464	8,75	12,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku.ⓘ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo mezikládku.ⓘ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).ⓘ 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.ⓘ								
PSC								
VV					0,366*4	1,464		
o PSV Práce a dodávky PSV							390 645,20	
o 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							24 600,70	
4	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	30,000	452,47	13 574,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733222103								
5	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	30,000	15,87	476,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101								
6	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	150,000	3,67	550,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733203 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.ⓘ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.ⓘ 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.ⓘ								
PSC								
7	K	731009R02	Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začistění)	%	1,000	10 000,00	10 000,00	
o 734 Ústřední vytápění - armatury							9 428,60	
8	K	7342291R01	Montáž sestavy termostatického ventilu a radiátorového šroubení	kus	10,000	145,36	1 453,60	
9	M	551286R01	sestava termostatického ventilu a radiátorového šroubení G 1/2" rohová - připojení Cu 15x1	kus	10,000	793,00	7 930,00	
10	K	998734203	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	150,000	0,30	45,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734203 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.ⓘ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.ⓘ 3. Příplatek k cenám -181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.ⓘ								
PSC								
o 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							344 290,90	
11	K	7351191R01	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	10,000	2 449,92	24 499,20	
12	M	484507R01	těleso otopné litinové článkové s nožičkami 24/500/160 barva dle požadavku investora a architekta	kus	10,000	30 859,67	308 596,70	
13	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	2,39	1 195,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735203 Poznámka k souboru cen:ⓘ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.ⓘ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.ⓘ 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.ⓘ								
PSC								
14	K	731009R02	Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začistění)	%	1,000	10 000,00	10 000,00	
o 7353 Vytápění - demontáže							12 325,00	
15	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1/2 do G 1	kus	20,000	132,63	2 652,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734200822								
16	K	733110808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	20,000	58,62	1 172,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733110808								
17	K	73511181.R01	Demontáž otopných těles litinových článkových	kus	10,000	850,00	8 500,00	
o HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 294,70	
18	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	6,000	411,84	2 471,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2212 VV "TOPNÁ ZKOUŠKA" 4 4,000 VV "ZREGULOVÁNÍ SYSTÉMU" 2 2,000 VV Součet 6,000								
19	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	2,000	411,84	823,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232 VV "TECHNICKÝ DOZOR NA STAVBĚ" 2 2,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt: 6 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

KSO: Místo: DĚČÍN CC-CZ: Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4 IČ: DIČ:

Uchazeč: ULIMEX, spol. s r.o. IČ: 14864878 DIČ: CZ14864878

Projektant: ATELIÉR SCHMIDT Děčín IČ: DIČ:

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANI ROZPOČTU!

Cena bez DPH 51 469,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 469,60	21,00%	10 808,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 62 278,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)			
Objekt: 6 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			
Místo:	DĚČÍN	Datum:	11. 3. 2022
Zadavatel:	STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4	Projektant:	ATELIÉR SCHMIDT Děčín
Uchazeč:	ULIMEX, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	51 469,60
HSV - Práce a dodávky HSV	449,30
997 - Přesun sutě	449,30
PSV - Práce a dodávky PSV	49 372,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 005,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 790,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	35 364,80
7251 - Demontáže	1 212,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 647,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt: 6 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Místo: DĚČÍN
Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4
Uchazeč: ULIMEX, spol. s r.o.

Datum: 11. 3. 2022
Projektant: ATELIÉR SCHMIDT
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 469,60	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				449,30	
D		997	Přesun sítě				449,30	
1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,091	2 751,09	250,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013214 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:⌵ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost.⌵ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy.⌵ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku.⌵ d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku.⌵ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.⌵ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.⌵ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.⌵ PSC								
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,091	198,11	18,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.⌵ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.⌵ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).⌵ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.⌵ PSC								
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,274	8,75	11,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.⌵ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.⌵ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).⌵ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.⌵ PSC VV 0,091*14 1,274								
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,091	1 866,60	169,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.⌵ 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.⌵ 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.⌵ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.⌵ PSC								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				49 372,90	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 005,80	
5	K	721173722	Potrubi z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40	m	5,000	305,06	1 525,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173722 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus.⌵ 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . Ochrana potrubí, části A 02.⌵ PSC								
6	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,000	20,68	103,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V ceně -0123 není započteno dodání média: jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.⌵ PSC								
7	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	64,66	258,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.⌵ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . Potrubí z plastových trub, části A 01.⌵ PSC								
8	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	2,000	263,23	526,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171912								
9	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	50,000	1,84	92,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.⌵ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.⌵ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.⌵ PSC								
10	K	998721300.R01	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začistění	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 790,00	
11	K	722174002	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	6,000	291,16	1 747,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.⌵ PSC								
12	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	6,000	71,26	427,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.⌵ PSC								
13	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6,000	53,92	323,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.⌵ 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.⌵ 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.⌵ 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.⌵ PSC								
14	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,000	39,32	235,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 Poznámka k souboru cen:⌵ 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.⌵ 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.⌵ 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.⌵ 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.⌵ PSC								
15	K	722173913.R01	Napojení na stávající vodovod D do 25 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC								
			Poznámka k souboru cen: ⓘ 1. Měrou jednotkou kus se rozumí jeden spoj. ⓘ					
16	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	50,000	1,12	56,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203 Poznámka k souboru cen: ⓘ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. ⓘ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. ⓘ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. ⓘ					
PSC								
17	K	998722300.R01	Výpomocné práce pro vnitřní vodovod - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, začistění	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 35 364,80								
18	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických včetně dodávky prodloužení a ténění	kus	3,000	653,92	1 961,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725129102 Poznámka k souboru cen: ⓘ 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. ⓘ 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru. ⓘ					
PSC								
19	M	64251311	pisoář keramický automatický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V AC	kus	3,000	7 662,43	22 987,30	CS ÚRS 2022 01
20	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000	1 514,14	1 514,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102 Poznámka k souboru cen: ⓘ 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčku) a sifonu. ⓘ 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, stoupu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. ⓘ 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422. ⓘ 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj. ⓘ					
PSC								
21	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	1,000	903,04	903,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	141,11	141,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829131 Poznámka k souboru cen: ⓘ 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. ⓘ					
PSC								
23	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	1,000	1 550,85	1 550,90	CS ÚRS 2022 01
24	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"	kus	1,000	371,18	371,20	CS ÚRS 2022 01
25	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	256,59	513,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 Poznámka k souboru cen: ⓘ 1. Pro volbu cen západových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. ⓘ 2. V cenách je započteno i propojení západové uzávěrky s odpadní výpustkou. ⓘ 3. Cenami západových uzávěrek nelze oceňovat západové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. ⓘ 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-... ⓘ					
PSC								
26	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	2,000	109,37	218,70	CS ÚRS 2022 01
27	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	3,000	781,17	2 343,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725865411 Poznámka k souboru cen: ⓘ 1. Pro volbu cen západových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. ⓘ 2. V cenách je započteno i propojení západové uzávěrky s odpadní výpustkou. ⓘ 3. Cenami západových uzávěrek nelze oceňovat západové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. ⓘ 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-... ⓘ					
PSC								
28	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 500,000	0,24	360,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203 Poznámka k souboru cen: ⓘ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. ⓘ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. ⓘ 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. ⓘ					
PSC								
29	K	725009R01	Výpomocné práce pro zařizovací předměty - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, začistění	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 7251 Demontáže 1 212,30								
30	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000	299,53	299,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814					
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	233,19	233,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821					
32	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	3,000	146,22	438,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725122817					
33	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820802					
34	K	725860811	Demontáž západových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000	24,48	97,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 647,40								
35	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	4,000	411,84	1 647,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232 "TECHNICKÝ DOZOR NA STAVBĚ" 4					
VV					4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)
Objekt: 7 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA (vybavení AV technikou a řídícím systémem)

KSO:
Místo: DĚČÍN

Zadavatel:
STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

Uchazeč:
ULIMEX, spol. s r.o.

Projektant:
Ing. Václav Jezbera

Zpracovatel:
Nina Blavková Děčín

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANI ROZPOČTU!

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 14864878
DIČ: CZ14864878

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 956 774,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 956 774,00 0,00	21,00% 15,00%	410 922,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 367 696,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)	
Objekt:		7 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA (vybavení AV technikou a řídícím systémem)	
Místo:	DĚČÍN	Datum:	11. 3. 2022
Zadavatel:	STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4	Projektant:	Ing. Václav Jezbera
Uchazeč:	ULIMEX, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Nina Blavková Děčín
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		1 956 774,00	
AV technika - AV technika		1 956 774,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt:7 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA (vybavení AV technikou a řídicím systémem)

Místo:DEČÍN

Zadavatel:STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

Uchazeč:ULIMEX, spol. s r.o.

Datum:11. 3. 2022

Projektant:Ing. Václav Jezbera

Zpracovatel:Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 956 774,00	
AV technika AV technika							1 956 774,00	
1	M	Konferenční datový p	Konferenční datový projektor. Technologie laser + 3LCD. Rozlišení min. 1920 x 1200, 1920 x 1080. Světelný výkon min. 16 000 ANSI lumenů. Kontrast min. 3000 000 : 1. Konektory min.: HDBaseT, HDMI, DVI, SDI, VGA, RS-232, LAN. Hmotnost max. 23 kg. Hluk max. 38 dB normální mód, 32 dB tichý mód.	ks	1,000	645 838,00	645 838,00	
2	M	Objektiv k projektor	Objektiv k projektoru, rozsah (2,11 - 4,14)	ks	1,000	115 344,00	115 344,00	
3	M	Stropní držák projek	Univerzální držák - komplet vč. univerzálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílá barva. Nosnost do 35kg.	ks	1,000	4 257,00	4 257,00	
4	M	Elektrické plátno 6x	Elektrická roletová projekční plocha s bočním vypínáním povrchu s možností upevnění na zeď nebo strop. Projekční povrch se ziskem 1.4. Rozměr plátna 600x400cm. Koncové spínače. Včetně ovládače na stěnu a dálkového ovládání. Včetně držáků pro montáž na stěnu.	ks	1,000	298 458,00	298 458,00	
5	M	Reproduktorová soust	Pasivní sloupová line-array reprosoustava s asymetrickým vertikálním provedením, min. dvoupásmová, min. 24x HF měničů, + min. 6x LF měnič, programový výkon min. 1400W / min. 4Ω, frekvenční rozsah min. 200 Hz - 20 kHz, horizontální pokrytí v rozmezí 110°-130°, variabilní vertikální pokrytí, citlivost min. 93 dB, výška v rozmezí 1000-1150mm, šířka max. 250mm, systémová ochrana měničů, vč. polohovatelného nástěnného držáku, vnitřní / venkovní použití, váha max. 25 kg, bílá barva	ks	2,000	89 628,00	179 256,00	
6	M	Reproduktorová sou.1	Pasivní sloupová line-array reprosoustava s minimální konfigurací: 8x1" + 4x2,25", 500W / 8Ω, 60 Hz - 16 kHz, pokrytí 150°x20° HxV, citlivost 87 dB, rozměry do 990x200x250 mm, systémová EQ, vč. polohovatelného nástěnného držáku x60° do stran a ±15° náklon, bílá barva	ks	2,000	44 986,00	89 972,00	
7	M	Reproduktorová sou.2	Sloupová line-array reprosoustava min 14x2", min. 300W / 8Ω, citlivost min 95 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x40° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 1100x100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a min ±15° náklon, bílá barva	ks	2,000	32 134,00	64 268,00	
8	M	Reproduktorová sou.3	Sloupová line-array reprosoustava min 8x2", min. 140W / 8Ω, citlivost min 93 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x20° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 550x1100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a min ±15° náklon, bílá barva	ks	4,000	16 258,00	65 032,00	
9	M	Zesilovač	Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 1000W - 4Ω, presety pro reprosoustavy, nastavení EQ, propusti, limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, symetrické vstupy, výška každého zařízení max 2U	ks	1,000	26 340,00	26 340,00	
10	M	Zesilovač.1	Koncový zesilovač, min. parametry: 4x 600W_70/100V a 8/4Ω, 4x 300W_2/16Ω, DSP, směřování vstupů, EQ, limiter, max. hluk chlazení 54 dBA SPL@1m, odstup signál/šum >105 dB, vzdálená správa a dohled	ks	1,000	68 774,00	68 774,00	
11	M	Zesilovač.2	Koncový zesilovač, min. parametry: 4x 300W_70/100V a 8/4Ω, 4x 150W_2/16Ω, DSP, směřování vstupů, EQ, limiter, max. hluk chlazení 54 dBA SPL@1m, odstup signál/šum >105 dB, vzdálená správa a dohled	ks	1,000	49 526,00	49 526,00	
12	M	Režijní zařízení	Režijní zařízení s integrovaným ovládacím pultem. Funkce obraz v obraze PIP, pomocí tlačítek lze navolit pozice PIP. Streamování po rozhraní Ethernet nebo pomocí mobilního připojení. Funkce pro streaming požadů na YouTube, Facebook, Twitter a další platformy. Podporuje datové připojení 4G a 5G telefonů. Záznam H.264 videa na USB disk. Automatická konverze standardů a synchronizace u všech vstupů. Bezplatná aplikace pro běžné OS. Interní knihovna médií pro 20 statických RGBA obrázků. 4 klíčovací efekty. 2 nezávislé DVE efekty a efekt s 4 dalšími DVE vrstvami. 16segmentový multiview náhled. Konektory: 8x HDMI In, 2x HDMI Out, 2x Audio In, 1x Audio Out, 2x USB-C, 1x LAN.	ks	1,000	37 370,00	37 370,00	
13	M	Signálový extender -	Extender pro přenos HDMI pomocí HDBaseT - Vysílač. Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/ UHD@80Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY STÍNĚNÉ. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/ UHD na 70 m (obojí při použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu	ks	2,000	14 784,00	29 568,00	
14	M	Signálový extender.1	Extender pro přenos HDMI pomocí HDBaseT - Přijímač. Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/ UHD@80Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY STÍNĚNÉ. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/ UHD na max. 70 m (obojí při použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu.	ks	1,000	14 784,00	14 784,00	
15	M	EDID manažer	EDID a HDCP manažer. Podpora standardů HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0. Podpora rozlišení 1920x1080@60Hz/4:4:4, 4096x2048@30Hz/4:4:4 nebo 60Hz/4:2:0 (300MHz). Emulace EDID z paměti nebo z načtených dat ze zobrazovače. Možnost zapnutí/vypnutí EDID na vstupu Konfigurace přes USB. 61 přednastavených EDID dat. Možnost načtení vlastního EDID a jeho uložení do paměti s až 36 předvolbami. Ekvalizace vstupního signálu při délce kabelu až 30 m (při 1920x1080p).	ks	1,000	9 510,00	9 510,00	
16	M	Zesilovač.3	Zesilovač pro indukci smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový přenos audio signálu pro nedoslýchavé, Audio vstupy Line/Mic, omezovač a automatické řízení zisku, výstupní výkon pro pokrytí min. 500 m2, proudové řízení smyčka	ks	1,000	20 874,00	20 874,00	
17	M	kabel HDMI	Kabel HDMI 15m. Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita zajišťuje malý poloměr ohybu. Kabel je potřeba doplnit zesilovačem signálu.	ks	1,000	2 557,00	2 557,00	
18	M	kabel HDMI.1	Kabel HDMI 20m. Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita zajišťuje malý poloměr ohybu. Kabel je potřeba doplnit zesilovačem signálu.	ks	1,000	3 889,00	3 889,00	
19	M	kabel HDMI.2	Kabel HDMI 1,5m. Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita zajišťuje malý poloměr ohybu.	ks	2,000	261,00	522,00	
20	M	kabel HDMI.3	Kabel HDMI 2m. Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita zajišťuje malý poloměr ohybu.	ks	2,000	302,50	605,00	
21	M	kabel HDMI.4	Kabel HDMI 3m. Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita zajišťuje malý poloměr ohybu.	ks	3,000	388,00	1 164,00	
22	M	HDBT kabel	Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.	m	100,000	16,94	1 694,00	
23	M	kabel reproduktorový	Reproduktorový kabel 2x4mm2 .FRNC/Dca	m	270,000	138,60	37 422,00	
24	M	Krátke propojovací k	Krátke propojovací kabely, konektory, redukce	set	1,000	3 300,00	3 300,00	
25	M	Instalační materiál	Drobný instalační materiál (konektory, pásky, příchytky, hmoždinky, šrouby, atd.)	set	1,000	4 950,00	4 950,00	
26	K	Dokumentace skutečné	Dokumentace skutečného stavu	set	1,000	11 000,00	11 000,00	
27	K	Instalace AV technik	Instalace AV techniky, koordinace, nastavení, oživení, zaškolení, doprava, konzultace.	set	1,000	170 500,00	170 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt: 8 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: Místo: DĚČÍN CC-CZ: Datum: 11. 3. 2022

Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4 IČ: DIČ:

Uchazeč: ULIMEX, spol. s r.o. IČ: 14864878 DIČ: CZ14864878

Projektant: Ing. Václav Jezbera IČ: DIČ:

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. VYBAVENÍ NÁBYTKEM NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ANI ROZPOČTU!

Cena bez DPH 50 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 500,00
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt:**8 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo:DĚČÍN

Zadavatel:STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4

Uchazeč:ULIMEX, spol. s r.o.

Datum:11. 3. 2022

Projektant:Ing. Václav Jezbera

Zpracovatel:Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	50 000,00
<u>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</u>	<u>50 000,00</u>
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MM DĚČÍN - REKONSTRUKCE SÁLU BUDOVY A6(CÚ 2022/I)

Objekt: 8 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: DĚČÍN
Zadavatel: STATUTÁTNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové.nám 1175/5, Děčín 4
Uchazeč: ULIMEX, spol. s r.o.

Datum: 11. 3. 2022
Projektant: Ing. Václav Jezbera
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 000,00	
┆ VRN Vedlejší rozpočtové náklady							50 000,00	
┆ VRN3 Zařízení staveniště							50 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000