

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatelĚ 2022-0634/OMH
ze dne 9.06.2022

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník


„Zateplení objektu požární zbrojnice č.p.415, na st.p.č.271/2 Děčín III-Staré Město“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	
Sídlo:	
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatelĚ 2022-0634/OMH ze dne 9.6.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 866 524,84 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Důvodem víceprací je kompletní dokončení a ucelení fasády objektu k navazujícím konstrukcím tak, aby nepůsobily sníženou estetickou a technologickou funkčností. Opravami navazujících konstrukcí se prodlouží životnost fasády a úměrně zkrátí potřeba oprav v navazujících místech (přesahy střechy, nová okna, přeložení vodovodní přípojky, nový okapový chodník, nové oplocení včetně vstupní branky, nové zastřešení vstupu, nová markýza nad vstupními dveřmi.)

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce (plynovodní přípojka, domovní přípojka plynu).

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SoD č. 2022-0634/OMH bez DPH: 866 524,84 Kč

Cena víceprací a méněprací 59 509,32 Kč

Celková cena díla bez DPH 926 034,16 Kč

2. Ostatní články SoD se nemění.

V Děčíně dne:

- 5 - 09 - 2022

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



.....
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415 Děčín Staré Město

Číslo smlouvy objednatele:

Pořadové číslo změnového listu:

01

Datum vyhotovení změnového listu:

15.8.2022

Číslo (pod)objektu:	Název objektu:
---------------------	----------------

Změny viz. Tabulka příloha č.1

CENA BEZ DPH

1 - VÍCEPRÁCE - VÝMĚNA ZASTŘEŠNÍ VSTUPU	46 303,00 Kč	+
2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY VODY	25 399,80 Kč	+
3 - VÍCEPRÁCE - VÝMĚNA LAMPY, ZAZDÍVKY, BRANKA, NÁTĚRY, OKAPOVÝ CHODNÍČEK	118 347,20 Kč	+
4 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE OPLOCENÍ	10 330,20 Kč	+
MĚNĚPRÁCE SO 01 2.1 Plynovodní přípojka	-58 214,88 Kč	-
MĚNĚPRÁCE SO 01 2.2 Domovní přípojka plynu	-82 656,00 Kč	-

CELKEM KE ZMĚNĚ:

59 509,32

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:

Důvodem víceprací je komplexní dokončení a ucelení fasády objektu k navazujícím konstrukcím tak aby nepůsobily sníženou estetikou a technologickou funkčností. Opravami navazujících konstrukcí se prodlouží životnost fasády a úměrně zkrátí potřeba oprav v navazujících místech (přesahy střechy, nová okna, přeložení vodovodní přípojky, nový okapový chodník, nové oplocení včetně vstupní branky, nové zastřešení vstupu, nová markýza nad vstupními dveřmi....)

Dopady změny: do časového plánu: **ANO + 21 dnů**

do ceny: **ANO**

změna celkem bez DPH dle přílohy pro ZL 001

DPH 21%

12 496,96 Kč

změna celkem vč. DPH

72 006,28 Kč

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Razítko a podpis:

Objednatel - schválení změny:

Datum:

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE
Objekt:

1 - VÍCEPRÁCE - VÝMĚNA ZASTŘEŠNÍ VSTUPU

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

PROSTAVBO DC spo. s r.o.

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

46 303,00

Základ daně
46 303,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 723,60
0,00

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

56 026,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt: 1 - VÍCEPRÁCE - VÝMĚNA ZASTŘEŠNÍ VSTUPU

Místo: Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: PROSTAVBO DC spo. s r.o.

Kód dílu - Popis	Gena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

46 303,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 836,10

31 - Zdi pozemních staveb	1 360,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 907,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 218,90
94 - Lešení a stavební výtahy	9 771,00
961 - Bourání a demontáže konstrukcí	1 447,90
997 - Přesun sutě	4 232,50
998 - Přesun hmot	117,50

PSV - Práce a dodávky PSV

27 466,90

762 - Konstrukce tesařské	4 304,20
763 - Konstrukce suché výstavby	3 532,30
764 - Konstrukce klempířské	13 837,70
767 - Konstrukce zámečnické	4 906,30
784 - Dokončovací práce - malby	886,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt:

1 - VÍCEPRÁCE - VÝMĚNA ZASTŘEŠNÍ VSTUPU

Místo: Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: PROSTAVBO DC spo. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 303,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 836,10

D 31

Zdi pozemních staveb

1 360,00

1	K	311272231	Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnice P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	0,850	1 600,00	1 360,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611272231
0,25*(2,00+1,40)

D 61

Úprava povrchů vnitřních

1 907,20

2	K	619999041	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za zřízení pracovní podminky práce ve stísněném prostoru	m2	4,000	58,10	232,40
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619999041

K 611321131

Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

643,20

3	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	4,000	160,80	643,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321131

K 611142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružicích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů

963,20

4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružicích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	4,000	240,80	963,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611142001

K 619991001

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou

68,40

5	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou	m2	4,000	17,10	68,40
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 218,90


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	94		Lešení a stavební výtahy				9 771,00
6	K	941211211	Montáž lešení rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	5 475,000	0,80	4 380,00
	VV		365,00*15 "15 dní"		5 475,000		
7	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111	m2	90,000	17,00	1 530,00
	VV		15,00*6,00		90,000		
8	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	9 450,000	0,30	2 835,00
	VV		90,00*105 "3 měsíce + 15 dní"		9 450,000		
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811	m2	90,000	11,40	1 026,00
	VV						
D	961		Bourání a demontáže konstrukcí				1 447,90
10	K	96904111R01	Bourání střechy - atiky, lepenka, případné tepelné izolace, klempířské konstrukce	m2	1,150	508,00	584,20
11	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051113	m3	0,173	3 024,00	523,20
	VV		1,15*0,15		0,173		
12	K	971035541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971035541	m3	0,160	2 128,00	340,50
	VV						
D	997		Přesun sutě				4 232,50
13	K	725220909R00	Přistavení kontejneru	kus	2,000	150,00	300,00
	VV		1 "přistavení"		1,000		
	VV		1 "odvoz"		1,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	979097011R00	Pronájem kontejneru 4t	den	5,000	100,00	500,00
	VV		5		5,000		
15	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,017	1 550,00	1 576,40
16	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,017	800,00	813,60
17	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km 1,017*11	t	11,187	25,00	279,70
	VV				11,187		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	1,017	300,00	305,10
19	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva,sklo,lepenka,PVC	t	1,017	450,00	457,70
D	998		Přesun hmot				117,50
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodovodná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,235	500,00	117,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 466,90
D	762		Konstrukce tesařské				4 304,20
21	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131	m	4,920	142,40	700,60
			1,64*3 "krokvíčky 80x80"		4,920		
22	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000	m3	0,031	1 616,00	50,10
			4,92*0,08*0,08		0,031		
23	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60512125	m3	0,035	8 240,00	288,40
			4,92*0,08*0,08 *1,1		0,035		
24	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122	m3	0,035	840,00	29,40
25	K	762081150	Hoblovaní hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150	m3	0,035	1 640,00	57,40
26	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotvených želez příložek, patek, táhel https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085103	kus	3,000	156,80	470,40
27	M	54825064R02	kotvení krokviček https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/54825064R02	kus	3,000	240,00	720,00
28	K	762341024	Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na kroky na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	3,485	464,80	1 619,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341024 Online PSC 2,05*1,70 3,485							
29	K	762395000	Spojovací prosifedky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,087	1 616,00	140,60
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000 Online PSC 3,485*0,025 0,087							
30	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	40,767	5,58	227,50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202 Online PSC							
D	763		Konstrukce suché výstavby				3 532,30
31	K	763161521	Podkrovi ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krovových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, Tl tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3	m2	2,200	1 080,00	2 376,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763161521 Online PSC							
32	K	763161791	Podkrovi ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za dalších 10 mm tepelné izolace objemové hmotnost 16 kg/m3	m2	33,000	16,50	544,50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763161791 Online PSC 2,20*15 33,000							
33	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,200	51,50	113,30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131761 Online PSC							
34	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	2,200	38,60	84,90
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751 Online PSC							
35	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	2,472	52,00	128,50
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28329028 Online PSC 2,20*1,1235 2,472							
36	K	998763202	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	32,472	8,78	285,10
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763202 Online PSC							
D	764		Konstrukce klempířské				13 837,70
37	K	764141411	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětrálního plechu s úpravou u okapů, proslupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	3,600	1 712,00	6 163,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC							
38	K	764141491	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764141491 Krytina ze svítků nebo tabulí z titaninkového předvětrálného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků. Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	3,600	36,30	130,70
Online PSC							
39	K	764242402	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764242402 Oplechování střešních prvků z titaninkového předvětrálného plechu štítu závětrnou lištou rš 200 mm	m	1,700	396,00	673,20
Online PSC							
40	K	764342414	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764342414 Lemování zdi z titaninkového předvětrálného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	3,750	632,00	2 370,00
Online PSC							
41	K	764541403	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541403 Žlab podokapní z titaninkového předvětrálného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	2,050	832,00	1 705,60
Online PSC							
42	K	764541443	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541443 Žlab podokapní z titaninkového předvětrálného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	1,000	598,40	598,40
Online PSC							
43	K	764548422	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764548422 Svod z titaninkového předvětrálného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	2,000	992,00	1 984,00
Online PSC							
44	K	998764202	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764202 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	136,251	1,56	212,60
Online PSC							
D	767		Konstrukce zámečnické				4 906,30
Online PSC							
45	K	767893111	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767893111 Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kovových k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot rovná, šířky do 1,50 m	kus	1,000	848,00	848,00
Online PSC							
46	M	28319020	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28319020 stříška vchodová rovná, kovovaná pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1600x850mm	kus	1,000	3 120,00	3 120,00
Online PSC							
47	K	767995112	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	3,000	90,40	271,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	1353083R01	kilogramová cena - včetně povrchové úpravy	kg	3,300	176,00	580,80
			3,00*1,1		3,300		
49	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	48,200	1,79	86,30
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767202				
			Dokončovací práce - malby				886,40
50	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000	28,10	224,80
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001				
51	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000	14,20	113,60
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011				
52	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000	18,80	150,40
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121				
53	K	784211121	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000	49,70	397,60
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211121				



2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt:

2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY VODY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

PROSTAVBO DC spo. s r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

25 399,80

Základ daně
25 399,80

Sazba daně
21,00%

Výše daně
5 334,00

DPH základní

2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA 2

0,00

15,00%

0,00

snižená

30 733,80

v CZK

Cena s DPH

2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA 2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt:

2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY VODY

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PROSTAVBO DC spo. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

25 399,80

HSV - Práce a dodávky HSV

25 399,80

1 - Zemní práce	3 975,10
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	2 517,50
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	664,90
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	792,70
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	273,80
592 - Komunikace - asfaltová	4 543,40
8 - Trubní vedení	1 969,50
962 - Bourání a demontáže konstrukcí	4 099,30
997 - Přesun sutě	6 372,00
998 - Přesun hmot	4 166,70

2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA 2

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt: 2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY VODY

Místo: Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: PROSTAVBO DC spo. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 399,80

D HSV Práce a dodávky HSV

25 399,80

D 1 Zemní práce

3 975,10

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

2 517,50

1	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	0,945	2 664,00	2 517,50
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminivky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132311401

VV 6,00*0,35*0,45

0,945

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

664,90

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,945	275,20	260,10
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminivky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 0,945 "výkopek"

0,945

2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119	m3	0,945	21,60	20,40
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231	t	1,607	239,20	384,40
			0,945*1,7		1,607		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				792,70
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101	m3	0,735	443,20	325,80
			6,00*0,35*0,35		0,735		
6	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4 0,735*2,0	t	1,470	317,60	466,90
					1,470		
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				273,80
7	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111	m3	0,210	1 304,00	273,80
			6,00*0,35*0,10		0,210		
D	592		Komunikace - asfaltová				4 543,40

2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	m ²	4,500	650,00	2 925,00
9	K	592453071	dlažba zámková CIHLA 20x10x6 cm, povrch standard, barva přírodní	m ²	4,500	310,00	1 395,00
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/572340111							
10	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozproštěním a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m ²	3,500	227,20	795,20
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566901132							
11	K	566901142	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m ² s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m ²	3,500	235,20	823,20
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566901142							
D	8		Trubní vedení				1 969,50
11	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 do D 32 x 3,0 mm	m	6,000	61,40	368,40
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871161211							
12	M	28613109	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm	m	6,090	31,80	193,70
VV 6,00*1,015 6,090							
13	K	877152001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 25	kus	1,000	92,00	92,00
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877152001							
14	M	63126201	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d25	kus	1,000	244,00	244,00
15	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25	kus	1,000	348,80	348,80

2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/829161111							
16	K	89224111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	6,000	15,50	93,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111							
17	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	6,000	22,10	132,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892233122							
18	K	89972111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	6,000	46,80	280,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111							
19	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	6,000	12,00	72,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112							
20	K	722171912	Odfiznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	6,50	13,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722171912							
21	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	1,000	101,60	101,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722171932							
22	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	1,000	29,60	29,60
D 962 Bourání a demontáže konstrukcí 4 099,30							
23	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	11,000	62,10	683,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735111							
24	K	113107041	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3,500	146,40	512,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107041							

2 - VÍCEPRÁCE - PŘELOŽKA 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3,500	776,00	2 716,00
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107023							
26	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	6,000	31,30	187,80
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871211811							
D	997		Přesun sutě				6 372,00
29	K	979088112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,888	1 550,00	2 926,40
30	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,888	800,00	1 510,40
31	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	20,768	25,00	519,20
VV 1,888*11 20,768							
32	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	1,888	300,00	566,40
33	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, sklo, lepenka, PVC	t	1,888	450,00	849,60
D	998		Přesun hmot				4 166,70
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,529	920,00	4 166,70
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt:

3 - VÍCEPRÁCE - VÝMĚNA LAMPY, ZAZDÍVKY, BRANKA, NÁTĚRY, OKAPOVÝ CHODNÍČEK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBO DC spo. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

118 347,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 347,20	21,00%	24 852,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 200,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt: **3 - VÍCEPRÁCE - VÝMĚNA LAMPY,ZAZDÍVKY,BRANKA,NÁTĚRY,OKAPOVÝ CHODNÍČEK**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: PROSTAVBO DC spo. s r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	118 347,20
HSV - Práce a dodávky HSV	54 718,40
1 - Zemní práce - patka pro vstupní branku	409,50
2 - Zakladová patka pro vstupní branku	1 127,00
34 - Stěny a příčky - zazdívka u okna	6 910,30
463 - Okapový chodníček	11 280,00
96 - Bourání konstrukcí - okapový chodníček	13 017,60
997 - Přesun sutě	16 470,00
998 - Přesun hmot	5 504,00
PSV - Práce a dodávky PSV	48 429,60
762 - Konstrukce tesařské	1 140,30
766 - Konstrukce truhlářské	15 192,70
767 - Konstrukce zámečnické	19 622,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 474,40
M - Práce a dodávky M	15 199,20
21-M - Elektromontáže - výměna lampy nad vraty	15 199,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt:

3 - VÍCEPRÁCE - VÝMĚNA LAMPY,ZAZDÍVKY,BRANKA,NÁTĚRY,OKAPOVÝ CHODNÍČEK

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PROSTAVBO DC spo. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

118 347,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 718,40
D	1		Zemní práce - patka pro vstupní branku				409,50
1	K	133112811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,256	896,00	229,40
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133112811 0,40*0,40*0,80 *2		0,256		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,256	275,20	70,50
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117				
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,256	21,60	5,50
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119				
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,435	239,20	104,10
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231 0,256*1,7		0,435		
D	2		Zakladová patka pro vstupní branku				1 127,00
5	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,256	2 768,00	708,60
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313611 0,40*0,70*0,70 *2 0,40*0,40*0,80 *2		0,392 0,256		
6	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	0,960	368,00	353,30
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121 0,40*4*0,30 *2		0,960		
7	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	0,960	67,80	65,10
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122				
D	34		Stěny a příčky - zazdívka u okna				6 910,30
8	K	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	13,330	518,40	6 910,30
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340238211				
D	463		Okapový chodníček				11 280,00
9	K	637111113	Okapový chodník z kameniva s udušáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku tl. 200 mm	m2	12,000	202,40	2 428,80
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637111113 12,00		12,000		
10	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	12,000	683,20	8 198,40
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211122				
11	K	171203111	Uložení výkopku bez ztuhnutí s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,600	300,80	180,50
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171203111 0,50*24,00*0,05		0,600		
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,960	492,00	472,30
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101 0,60*1,6		0,960		
D	96		Bourání konstrukcí - okapový chodníček				13 017,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	113107031	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	14,400	904,00	13 017,60
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107031 0,60*24,00		14,400		
	D	997	Přesun sutě				16 470,00
14	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,908	1 550,00	7 607,40
15	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,908	800,00	3 926,40
16	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	53,988	25,00	1 349,70
		VV	4,908*11		53,988		
17	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	4,908	300,00	1 472,40
18	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, sklo, lepenka, PVC	t	4,698	450,00	2 114,10
		VV	4,908		4,908		
		VV	-0,210 "odpočet kovového odpadu"		-0,210		
		VV	Součet		4,698		
	D	998	Přesun hmot				5 504,00
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	11,008	500,00	5 504,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48 429,60
	D	762	Konstrukce tesařské				1 140,30
20	K	762811922	Výřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m	4,000	112,00	448,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762811922				
21	K	762841952	Podbíjení (materiál v ceně) doplnění prkny tl. do 32 mm hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	0,500	1 264,00	632,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841952				
22	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,800	5,58	60,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202				
	D	766	Konstrukce truhlářské				15 192,70
23	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	1,400	616,00	862,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622131				
24	M	6114005R01	okno plastové oblé atyp	m2	1,400	10 120,00	14 168,00
25	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	150,304	1,08	162,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202				
	D	767	Konstrukce zámečnické				19 622,20
26	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	kg	70,000	90,40	6 328,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112				
27	M	1353083R02	kilogramová cena	kg	77,000	160,00	12 320,00
		VV	70,00*1,1		77,000		
28	K	348101120	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	321,60	321,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101120				
29	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	194,40	194,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073811				
30	K	76799191R01	Ostatní opravy řezání kotoučem	m	1,000	113,10	113,10
31	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	192,771	1,79	345,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767202				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 474,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	6,000	51,80	310,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311							
33	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	108,80	652,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201							
34	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	93,60	561,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101							
35	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	96,80	580,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101							
36	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	23,000	62,80	1 444,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783206801							
37	K	783222121	Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	23,000	110,40	2 539,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783222121							
38	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	23,000	103,20	2 373,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783214101							
39	K	783218211	Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	23,000	174,40	4 011,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783218211							
D M Práce a dodávky M							15 199,20
D 21-M Elektromontáže - výměna lampy nad vraty							15 199,20
40	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	1,000	297,00	297,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218202013							
41	K	218204100	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	438,20	438,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218204100							
42	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	728,00	728,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204100							
43	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	1,000	1 393,00	1 393,00
44	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	1,000	496,00	496,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210202013							
45	M	3477401R01	svítidlo veřejného osvětlení na dříví/výložník zdroj LED 112W	kus	1,000	6 870,00	6 870,00
46	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	4 977,00	4 977,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280001							





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt:

4 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE OPLOCENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

29. 7. 2022

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBO DC spo. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

10 330,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	10 330,20	21,00%	2 169,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 499,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt: **4 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE OPLOCENÍ**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: PROSTAVBO DC spo. s r.o.

Datum: 29. 7. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	10 330,20
HSV - Práce a dodávky HSV	10 330,20
1 - Zemní práce	1 874,70
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 229,80
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	391,10
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	253,80
348 - Oplocení	5 397,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	641,20
961 - Bourání a demontáže konstrukcí	641,20
997 - Přesun sutě	1 739,10
998 - Přesun hmot	677,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE - VÍCEPRÁCE

Objekt:

4 - VÍCEPRÁCE - REKONSTRUKCE OPLOCENÍ

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PROSTAVBO DC spo. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 330,20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 330,20
D		1	Zemní práce				1 874,70
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				1 229,80
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	156,00	156,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101				
2	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	1,000	479,20	479,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201111				
3	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	25,80	25,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201401				
4	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	402,40	402,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201411				
5	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	86,40	86,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201421				
6	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	1,40	14,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301931				
VV			1*10		10,000		
7	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	2,70	27,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301951				
VV			1*10		10,000		
8	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	3,90	39,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301971				
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				391,10
9	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,252	1 552,00	391,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132312131				
VV			0,30*0,70*1,20		0,252		
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				253,80
10	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,252	120,80	30,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211321				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	162211329	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321	m3	0,252	111,20	28,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211329				
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,252	319,20	80,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137				
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,252	25,40	6,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139				
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,454	239,20	108,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231				
VV			0,252*1,80		0,454		
D 348			Oplocení				5 397,70
15	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,261	2 640,00	689,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313511				
VV			0,30*0,70*1,20 *1,035 "betonáž do výkopu"		0,261		
16	K	311113132	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	1,275	1 032,00	1 315,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113132				
VV			1,25*1,020		1,275		
17	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,018	60 560,00	1 090,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821				
VV			1,20*4*1,65*0,00089 "svislá výztuž R12"		0,007		
VV			1,20*10*0,00089 "vodorovná výztuž"		0,011		
VV			Součet		0,018		
18	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	1,200	120,80	145,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331111				
VV			1,20 "hlava zdi"		1,200		
19	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	2,000	93,60	187,20
20	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	2,000	104,80	209,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171121				
21	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	2,000	185,60	371,20
22	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	1,200	204,80	245,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348171143				
23	M	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	1,000	1 144,00	1 144,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				641,20
D 961			Bourání a demontáže konstrukcí				641,20
24	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	1,200	78,20	93,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966072811				
25	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	2,000	87,20	174,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071721				
26	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	0,252	1 480,00	373,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032240				
VV			0,15*1,40*1,20		0,252		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				1 739,10
27	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,519	1 550,00	804,50
28	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,519	800,00	415,20
29	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	5,709	25,00	142,70
VV			0,519*11		5,709		
30	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	0,519	300,00	155,70
31	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, sklo, lepenka, PVC	t	0,491	450,00	221,00
D		998	Přesun hmot				677,50
32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,355	500,00	677,50

Položkový rozpočet

S: 006	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město		
O: SO 01	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město		
R: 2.1	Plynovodní přípojka		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání											
1	274313621R00	Beton základových pásů prostý C 20/25	m3	0,37950	2 260,00	853,88	2,53	0,96	0,00	0,00	RTS 20/1	RTS 20/1
Všechné dodávky a uložení betonu a kamene.												
základ pod HUP :												
1,15*0,6*0,55												
2	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	0,78000	250,00	195,00	0,32	0,25	0,00	0,00	RTS 20/1	RTS 20/1
podkladní zárys štěrkem - pro HUP :												
1,3*0,6												
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce											
3	349121100RT3	Montáž skříňové plyn-HUP do 0,2 t včetně dodávky skříňové	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	0,19	0,19	0,00	0,00	RTS 20/1	RTS 20/1
dodávka a osazení skříňové do pilíře :												
1	460270002RT2	Pilíř zděný pro HUP z cihel pálených plyných 29/14/6,5	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	1,84	1,84	0,00	0,00	RTS 20/1	RTS 20/1
včetně základů, včetně oplechování :												
1	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 119x29x9	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,07	0,13	0,00	0,00	RTS 20/1	RTS 20/1
zastropení HUP :												
2	71111001RZ1	Isolace proti vodě	m2	1,04000	104,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1	RTS 20/1
- včetně dodávky penetračního laku ALP												
izolace základu HUP :												
1,3*0,6												
7	711141559RY1	Isolace proti vlhku, vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	1,04000	260,00	260,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 20/1	RTS 20/1
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.												
izolace základu HUP :												

Položkový rozpočet

S: 006	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
O: SO 01	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
R: 2.1	Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	-----------	-------------------------	--------------------------	---------------

1,3*0,8
1,04000

Díl: 723 Vnitřní plynovod												
8	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
						3 550,00	0,00		0,00		0,00	

přípojka k HUP :

1 1,00000

9	72301	Vyčištění potrubí	m	3,50000	500,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
						1 750,00	0,00		0,00		0,00	
						3,50000	0,01		0,00		0,00	

Díl: 764 Konstrukce klempířské

10	764530460RT2	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, nš 750 mm nalepení Enkolitem	m	1,30000	2 150,00	2 795,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
						2 795,00	0,01		0,00		0,00	

oplechování HUP :

1,3 1,30000

Díl: M23 Montáže potrubí												
11	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	3,50000	550,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1
						30 005,00	0,00		0,00		0,00	

montáž plynovodní přípojky :

3,5 3,50000

12	2301	Připojení na plynovod pomocí T kusu	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
						3 800,00	0,00		0,00		0,00	
						1,00000	0,00		0,00		0,00	

montáž a dodávka připojení v HUP, pomocí T kusu :

1 1,00000

13	2302	Montáž a dodávka vystrojení HUP	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
						18 000,00	0,00		0,00		0,00	

hlavní uzavěr plynu-průchodový kulový kohout DN 25 :

membránový plynoměr pro průtok 4 m3/hod, rozteč 250 mm :

ostatní tvarovky a šroubení :

1 1,00000

14	2303	DIO	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
						2 400,00	0,00		0,00		0,00	

vypracování a odsouhlasení DIO :

osazení a demontáž značek dle DIO :

pronájem značek :

Položkový rozpočet

S: 006	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
O: SO.01	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
R: 2.1	Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	-----------	------------------------	--------------------------	---------------

15	286136353R	Trubka SDR11 40x3,7 mm plyn plynová přípojka-dodávka mat. : 3,5*1,1	m	3,85000	300,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	------------	---	---	---------	--------	----------	------	------	------	------	------	-----------

1,00000

16	89973112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 vodič v trase přípojky včetně ukončení v HUP, cca 5 m :	m	5,00000	160,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	------	------	------	------	------	-----------

včetně kontroly funkčnosti vodiče :

5,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích												
17	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu chodník, šíře rýhy cca 60 cm = 1,2m rozebrat v celé šíři chodníku : 1,75*1,2	m2	2,10000	100,00	210,00	0,00	0,00	0,23	0,47	0,47	RTS 20/ I

10 650,00

18	46030071RT1	Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše do 5 m2 předpoklad odbourá ní asfaltu od přípojky k HUP(silnice + chodník LA) : 1,5*0,6	m2	0,90000	300,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	------	------	------	------	------	-----------

2,10000

19	46030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm od ní k HUP : 2*1,5+0,6	m	3,60000	200,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	------	------	------	------	------	-----------

0,90000

20	460200273RT1	Výkop rýhy 60/90 cm hor.3 strojní výkop rýhy předpoklad rozměrů rýhy cca 50 šíře, 90 hloubka : 2*1,5+0,6	m	3,50000	300,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	------	------	------	------	------	-----------

3,60000

21	46040012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm výstražná fólie nad potrubím : 3,5	m	3,50000	60,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	-------------	---	---	---------	-------	--------	------	------	------	------	------	-----------

3,50000

22	460570273R00	Zához rýhy 50/90 cm, homina třídy 3, se zhuťným zásyp přípojky včetně podsypu a obsypu pískem : 3,5	m	3,50000	300,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	------	------	------	------	------	-----------

3,50000

Položkový rozpočet

S: 006	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
O: SO 01	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
R: 2.1	Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	460600001RTS	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,70000	1 200,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 20/1	RTS 20/1

odvoz přebytečné zeminy z přípojky na skládku Orlík :

3,5*0,5*0,4 0,70000

24	4601	Ostatní zemní práce na přípojce	m	3,50000	1 800,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	------	---------------------------------	---	---------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	---------	-------

obnova asfalt. povrchů, ;

poplatek za skládku ;

dodávka obsypového písku ;


zipětná montáž zámkové dlažby na chodníku ;

3,5 3,50000

Díl: VN	Vedlejší náklady														
25	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/1	Indiv
26	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Celkem													58 214,88
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 006	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
O: SO 01	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
R: 2.2	Domovní přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5	5	Komunikace				15 930,00		19,01		0,00		
1	56486111R00	Podklad ze štérokdrů: po zhuštění tloušťky 20 cm obnova povrchu nad přípojkou: 45*0,6	m2	27,00000	190,00	5 130,00	0,44	11,91	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
2	56514111R00	Podklad z obal kam.ACP 16r.ACP 22+, do 3 m, tl. 6 cm typ povrchu upřesní investor: 45*0,6	m2	27,00000	130,00	3 510,00	0,16	4,27	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
3	57323110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 45*0,6*2	m2	54,00000	50,00	2 700,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
4	57711213R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm typ povrchu upřesní investor: 45*0,6	m2	27,00000	170,00	4 590,00	0,10	2,80	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 723	723	Vnitřní plynovod				11 090,00		0,01		0,00		
5	723178114R00	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-GAS, D 26x3 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. vnitřní rozvod plynu:	m	8,00000	280,00	2 240,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
6	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí domovní přípojka:	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
7	723235533R00	Vsuvka protipožární IVAR.TASK FireBag FM DN 25 průchod obv. zdí s protipožární armaturou:	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
8	72301	Vyčištění potrubí domovní přípojka:	m	45,00000	30,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
9	72302	Ostatní práce na vnitřním plynovodu částečná demontáž plyn. přípojky bez dokladů, včetně likvidace: prostup obv. kci dle tech. pravidel ap.:	kpl	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				45,00000								
				1,00000								

Položkový rozpočet

S: 006	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
O: SO 01	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
R: 2.2	Domovní přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799	Ostatní					3 500,00		0,00		0,00		
10 1		Vytváření inženýrských sítí	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				1,00000								

11 2		Ruční sondy	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		sondy na vytvářených sítích, cca 2 ks :										
				2,00000								

Díl: M23	Montáže potrubí					33 925,00		0,06		0,00		
12 388998181R00		Chránička kabelu z HDPE do DN 160 mm, výkop	m	45,00000	80,00	3 600,00	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I

Včetně spojovacího materiálu.

chránička domovní plynové přípojky :

45

45,00000

13 89973112R00		Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²	m	50,00000	50,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
----------------	--	--	---	----------	-------	----------	------	------	------	------	----------	----------

vodič v trase domovní přípojky, včetně ukončení v HUP,

cca 5 m :

včetně kontroly funkčnosti vodiče :

50

50,00000

14 230180010R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	45,00000	100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
-----------------	--	---	---	----------	--------	----------	------	------	------	------	----------	----------

montáž plynovodní přípojky domovní :

45

45,00000

15 2301		Připojení plynovodu	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
---------	--	---------------------	-----	---------	----------	----------	------	------	------	------	---------	-------

montáž a dodávka připojení domovní přípojky v HUP :

1

1,00000

montáž a dodávka připojení domovní přípojky na vnitřní

rozvody :

1

1,00000

16 286004054R		Trubka IVAR ALPEX - GAS 32 x 3,0 mm žlutá tyč, 5 m	m	49,50000	350,00	17 325,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
---------------	--	--	---	----------	--------	-----------	------	------	------	------	----------	----------

plynová přípojka domovní-dodávka mat. :

45*1,1

49,50000

Díl: M46	Zemní práce při montážích					18 209,00		0,01		0,00		
17 199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m ³	10,80000	200,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I

Položkový rozpočet

S: 006	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
O: SO 01	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
R: 2.2	Domovní přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přebytečná zemina : 45*0,4*0,6		10,80000								
18	460030072RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm v ploše nad 10 m2	m2	27,00000	50,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		předpoklad odbourání asfaltu od k HUP k vstupu do objektu : 45*0,6		27,00000								
19	460030081RT2	Řezání spár v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	90,00000	15,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		od HUP po vstup do objektu je cca všude asfalt : 2*45		90,00000								
20	460200273RT1	Výkop rýhy 50/90 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	45,00000	100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		předpoklad rozměru rýhy cca 50 šíře, 90 hloubka : 45		45,00000								
21	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm žlutá	m	45,00000	5,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		výstražná fólie nad potrubím domovní přípojky : 45		45,00000								
22	460570273R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	45,00000	30,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		zásyp přípojky včetně podsypu a obsypu pískem : 45		45,00000								
23	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	12,96000	250,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		odvoz přebytečné zeminy z přípojky a asfaltu na skládku Orlik : 45*0,4*0,6		10,80000								
		45*0,6*0,08		2,16000								
24	460680022RT3	Průraz zdívkem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,09 m2	kus	1,00000	650,00	650,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		průraz zdívkem pro domovní plyn, přípojku : 1		1,00000								
25	979990112R00	Poplatek za skládku sufit-obal kam.-asfalt do 30x30	t	4,53600	250,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I
		45*0,6*0,08*2,1		4,53600								

Položkový rozpočet

S: 006	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
O: SO 01	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, Děčín, Staré Město
R: 2.2	Domovní přípojka plynu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	4601	Ostatní zemní práce na přípoje	m	45,00000	50,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
dodávka obsypového písku :												
45												

Díl: VN	Vedlejší náklady	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
27	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I
1												

28	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
1												

Celkem	82 656,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

