Zodpovědný projektant:	Ing. Jaromír Matějíček
Vypracoval:	Martin Hübschman, DiS
Stavebník:	Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
Místo:	p.č. 1537, k.ú. Podmokly
Stavba:	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY A ČÁSTI KROVU NA ZŠ NA STRÁNÍ V DĚČÍNĚ na p.č. 1537, k.ú. Podmokly
Projekce:	S001 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA STRÁNÍ
Výkres:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
	STŘECHA
Formát:	8/A4
Datum:	07/2019
Měřítko:	1:100
Stupeň:	VÝBĚR ZHOTOVITELE
Zak. č.:	412/2019
Č.dok:	D.1.1
Č.výk:	D.1.1.2

NORDARCH s.r.o.
IČO: 04654164 IČ: CZ04654164
Ing. Martin Hübschman
Ke Stráni 1, 405 02 Děčín
t: +420412510755, m: +420775208888
e: info@nordarch.cz, w: www.nordarch.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění

POZNÁMKA:
NENÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACÍ KROVU. PD ZPRACOVÁNA Z PODKLADŮ INVESTORA. SLOUŽÍ PRO VYBĚR ZHOTOVITELE NA DODÁVKU VÝMĚNY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, PODOKAPNÍCH ŽLABŮ, DEŠŤOVÝCH SVODŮ A VÝMĚNY BLESKOSVODNÉ SOUSTAVY

LEGENDA

1	STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ FALCOVANÁ, DVOJITÝ FALC BARVA ČERVENÁ PLOCHA STŘECHY = 2.137,00 m² SKLON 48,6°, A 36,5° HŘEBEN STŘECHY
2	STŘEŠNÍ NÁROŽÍ
3	STŘEŠNÍ OZUBY
4	STŘEŠNÍ OZUBY
5	DEŠŤOVÉ PODSTŘEŠNÍ ŽLABY d=150 mm (MATERIÁL VIZ. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE)
6	DEŠŤOVÉ SVODY (MATERIÁL VIZ. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE)
7	KOMÍNOVÉ TĚLESO - VYZDĚNÉ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
8	STŘEŠNÍ VÝLEZ + SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ
9	STŘEŠNÍ OKNO + SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ
10	VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ VIZ. D.1.4 ELEKTROINSTALACE JÍMACÍ HROMOSVODY - PODROBNĚJI VIZ. D.1.4 ELEKTROINSTALACE
11	SNĚHOVÉ ZÁBRANY
12	PLOTOVÝ VIKÝŘ
13	SEDLOVÝ VIKÝŘ
14	

POZNÁMKA

Z	SVOD HROMOSVODU. ZEMNĚNÍ

- ROZVINUTÁ ŠÍŘE PODOKAPNÍCH ŽLABŮ 330 mm
- ROZVINUTÁ ŠÍŘE DEŠŤOVÝCH SVODŮ 330 mm
- HROMOSVOD JE PODROBNĚ ŘEŠEN ČÁSTÍ SILNOPROUDÉ ELKTROTECHNIKY
- SPÁD OKAPNÍCH ŽLABŮ min. 1%
- KLEMPÍŘSKÉ KCE PROVEDENÝ Z TLOUŠŤKY PLECHU tl. 0,6 mm, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY