

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0226/OMH
ze dne 11.03.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Úprava parkoviště, zastávka MHD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel: **MP-65 s.r.o.**
Sídlo: Čajkovského 2514/16, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 068 71 861
DIČ: CZ06871861
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatel 2022-0226/OMH ze dne 11.03.2022 čl. III. odst. 1 a uzavřeného dodatku č. 1 byla doba provedení díla 120 kalendářní dny ode dne předání staveniště. Na základě níže odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 25 kalendářních dní.
2. Dle SOD č. objednatele 2022-0226/OMH ze dne 11.03.2022 čl. IV, odst. 1 a uzavřeného dodatku č. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 480 832,38 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD a projektové dokumentace další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění zemních prací.
 - při odstraňování stávajících konstrukcí komunikace bylo zjištěno, že oproti předpokladu (štěrkové konstrukční vrstvy) se pod asfaltovou komunikací nachází betonová vrstva o tl. 200–300 mm, kterou bude nutné odbourat pro založení nově navrhovaných konstrukčních vrstev pod autobusovým zálivem;
 - při kontrolních dnech stavby bylo odsouhlaseno, že na stávajícím chodníku lícující autobusový záliv bude doplněna nová zámková dlažba oproti přeložení stávající dlažby;

- oprava stávajícího chodníku k workoutovému hřišti bude rozšířena o cca 8 bm z důvodu degradace pochozí plochy z betonové mazaniny a plynulého napojení na zpevněnou plochu z litého asfaltu;

- navrhovaný překop přes místní komunikaci pro uložení nového kabelového vedení veřejného osvětlení bude nahrazen řízeným protlakem.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku. V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Cena za dílo dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH:	1 480 832,38 Kč
Cena víceprací, méněprací – dodatek č. 2 bez DPH:	266 567,81 Kč

Celková cena díla bez DPH	1 747 400,19 Kč
Celková cena včetně DPH	2 114 354,23 Kč


3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 09.11.2022

V Ústí nad Labem dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel



Přílohy:

- ZL č. 2 – položkový rozpočet vícepráce, méněpráce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220719
Stavba: **Vícepráce - U tvrze**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Děčín

Zhotovitel:
MP - 65, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Michal Jankovič

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			266 567,81
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	266 567,81	55 979,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	322 547,05
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220719

Stavba: Vícepráce - U tvrze

Místo: Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: MP - 65, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Jankovič

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		266 567,81	322 547,05
20220719	Vícepráce - U Tvrze	365 150,52	441 832,13
20220719	Méněpráce - U Tvrze	-98 582,71	-119 285,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce - U tvrže

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: MP - 65, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Jankovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							365 150,52	
D HSV Práce a dodávky HSV							365 150,52	
D 1 Zemní práce							108 805,13	
3	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	38,500	24,24	933,24	SOD
7	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	38,500	37,66	1 449,91	SOD
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	35,500	53,26	1 890,73	SOD
1001	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	167,250	625,00	104 531,25	
D 5 Komunikace pozemní							39 280,15	
32	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	51,000	116,78	5 955,78	SOD
45	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	51,000	259,27	13 222,77	SOD
46	M	59245213	<i>dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní</i>	m2	53,550	375,38	20 101,60	SOD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							47 325,62	
73	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	240,43	27 212,08	SOD
75	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	10,000	216,80	7 827,87	SOD
77	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,500	193,61	6 969,96	SOD
78	M	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	m	26,000	102,37	2 996,28	SOD
80	K	919721121	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 20 kN/m	m2	25,760	90,04	2 319,43	SOD
D 997 Přesun sutě							155 601,75	
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,930	37,58	260,43	SOD
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	48,510	8,27	401,18	SOD
86	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	121,175	42,17	5 109,95	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	848,225	10,60	8 991,19	SOD
88	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	121,175	1 101,61	133 487,59	SOD
90	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,930	1 060,81	7 351,41	SOD
D 998 Přesun hmot							14 137,87	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,510	176,60	1 502,87	SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - U Tvrze

Místo:

Datum: 7.10.2022.

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

MP-65, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Jankovič

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-98 582,71
1 - Zemní práce	-86 077,36
997 - Přesun sutě	-11 127,14
	-52 214,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce - U Tvrze

Místo:

Datum: 7.10.2022.

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

MP-65, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Jankovič

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-98 582,71	
D HSV Práce a dodávky HSV							-86 077,36	
D 1 Zemní práce							-11 127,14	
5	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-167,250	66,53	-11 127,14	SOD
D 5 Komunikace pozemní							-22 735,50	
35	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech ing sítě plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	-7,800	218,59	-1 705,00	
36	K	566901241	Vyspravení podkladu po překozech ing sítě plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	-7,800	114,27	-891,31	
37	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítě plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-9,600	578,60	-5 554,56	
38	K	566901272	Vyspravení podkladu po překozech ing sítě plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	-7,800	590,28	-4 604,18	
39	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-9,600	362,99	-3 484,70	
40	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	-9,600	649,99	-6 239,90	
41	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-9,600	19,41	-186,34	
42	K	573231106	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-9,600	7,24	-69,50	
D 997 Přesun sutě							-52 214,72	
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-45,158	37,58	-1 697,02	SOD
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-316,103	8,27	-2 614,17	SOD
90	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-45,158	1 060,81	-47 903,53	SOD
D D6 Zemní práce							-12 505,35	
56	K	460200883	výkop kabel.rýh šířka 80/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	m	-6,500	394,58	-2 564,77	SOD
57	K	460030072	bourání živitných povrchů 6-10cm	m2	-7,800	86,81	-677,12	SOD
58	K	460030081	řezání spár v asfaltu do 10cm	m	-15,400	86,09	-1 325,79	SOD
59	K	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	-7,800	31,57	-246,25	SOD
60	K	460490012	vystražná fólie sířka nad 30cm	m	-6,500	9,47	-61,56	SOD
62	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-6,250	860,92	-5 380,75	SOD
63	K	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	-5,700	394,58	-2 249,11	SOD