

Název veřejné zakázky	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	28.03.2023

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 3 ze dne 26.04.2023

DOTAZ č.1

V rámci zemních prací dojde ke kolizi se sloupy VO Kauflandu podél protipovodňové zdi. Máme obavy, že založení tohoto VO není dostatečně hluboko pro provedení odkopu dle PD. Žádáme zadavatele o doplnění vzorových příčných řezů o sloupy VO Kauflandu vč. jejich založení. Stávající sloupy VO a jejich založení jsou součástí stavby a ovlivní výkopové práce. Se zajištěním stávajícího VO Kauflandu není v položkovém rozpočtu počítáno.

ODPOVĚĎ:

V rámci zemních prací nedojde k významné kolizi se stávajícími sloupy VO OC Kaufland. Niveleta stávajícího terénu musí být v patě sloupů maximálně zachována ve stávající poloze, tak aby nebyla vyvolána potřeba přeložky sloupů VO. Proto je PD v místě sloupů navržena pouze urovnávka v pruhu šířky 800 mm mezi cyklostezkou a patou protipovodňové stěny s přepokládanou změnou povrchu max. 150 mm. Sloupy se budou nacházet 300-500 mm od okraje obrubníku. Zásadní zemní práce pro budoucí podzemní vedení se pak nacházejí cca 300 až 600 mm od sloupů VO, s tím, že návrh sítě umístění byl přizpůsoben konfiguraci stávajícího terénu s odstupňováním výkopů s postupným zvyšováním hloubky uložení. V nejbližším místě od sloupu je tak výkop hloubky cca 600 mm. V rámci průzkumu se neprováděly sondy hloubky založení (zařízení se nenachází na pozemku v majetku stavebníka a sloupy VO nejsou v jeho majetku, území se nachází v EVL). Pro potřeby PD byl tedy zaveden předpoklad standardní hloubky založení 1,00 m. Na základě tohoto předpokladu a hloubky výkopu 600 mm ve vzdálenosti 400 - 700 mm od sloupu není v PD uvažováno s potřebou zajištění sloupů VO - celkem 8 ks v trase cyklostezky. Případné statické zajištění by se v území velmi problematicky umísťovalo tak, aby nebránilo realizaci stavby, nekolidovalo s protipovodňovou stěnou nebo nezasahovalo do zásobovací komunikace OC Kaufland. Vzhledem k výše uvedenému a k předpokladu a návrhu postupu stavby po úsecích se domníváme, že lze postup výstavby snadno přizpůsobit tak, aby nedocházelo k významnému a dlouhodobému oslabení v místě stávajících sloupů VO. Proto nejsou žádná statická opatření navržena a nejsou tedy součástí rozpočtu

DOTAZ č.2

V příčném řezu gabionové zdi je založení kresleno na vrstvě KSC, která není ve výkazu výměr uvedena. Dále se domníváme, že za gabionovou zdí by měla být položena vrstva geotextilie. Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

ODPOVĚĎ:

Geotextilie je v PD navržena a uvedena, v položkovém soupisu prací byla opomenuta. Vrstva KSC byla zařazena pod chybným názvem položky "založení na základovém pasu z betonu - pol. 2 v D.1.2". Na základě této skutečnosti je položkový rozpočet doplněn o geotextilii pol. 21 a opraveno označení položky KSC položka č. 19 obě v D.1.2.

DOTAZ č.3

Ve výkresu D.1.1 v č. výkr. 03 je v bodu E uvedeno odbourání a úprava stávající nábrežní zdi. Ve výkazu výměr jsme k tomu nenalezli položky. Doplní, popř. upřesní zadavatel dotaz?

ODPOVĚĎ:

Jedná se položka 129 v části D.1.1 - v rozpočtu původním. Je tedy součástí i opraveného rozpočtu.

DOTAZ č.4

Zadavatel uvažuje odkopávky 1 555,61 m³, které se odvezou do 10 km na skládku a následně je položka č. 11 ve VRN, kde zadavatel požaduje 70% této zeminy vytřídit pro zpětné použití. Nikde jsme ale nenašli položky pro zpětný převoz na stavbu a uložení v místě stavby. Žádáme zadavatele o objasnění.

Způsob nakládání s opady z důvodu podmínek dotace velmi podrobně popsán v B. odstavec B.1.8.h) a to včetně požadavku na jeho třídění, uložení a následného nakládání s tímto odpadem "po vytřídění bude tato část následně uložena na samostatnou deponii pro její zpětné využití dle potřeby zákazníků skládky (zpětný odkup s použitím na terénní úpravy)" Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že vytěžený materiál po vytřídění nebude již zhotovitelem nikam dopravován na jeho náklady, ale po požadované době deponován na příslušné skládce a zde připraven pro zpětné využití. Zajištění tohoto speciálního způsobu nakládání s odpadem dle podmínek dotace bude předmětem následného smluvního vztahu. Pokud bude mít zhotovitel v průběhu realizace možnost okamžitého použití vytěženého materiálu v souladu s podmínkami dotace bude toto předmětem dodatku smlouvy a úpravy ceny. Pro potřeby PD a rozpočtu byla navržena "nejnevýhodnější" možné řešení.

DOTAZ č.5

V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20.4.2023 - dotaz č. 2 žádáme zadavatele o změnu charakteru obou položek (VRN pol. Č. 9 a č. 13) na preliminář s předem stanovenou hodnotou, příp. o vymazání položek ze soupisu prací. Uchazeč totiž není schopný ocenit danou položku bez znalosti množství, času a dalších proměnných nezbytných k řádnému stanovení ceny.

Změnu položek na preliminář požadujeme z důvodu zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky soutěže a transparentnosti výběru dodavatele.

ODPOVĚĎ:

a) položka 9. ve VRN

Na dotaz co je obsahem této položky, bylo již jednou odpovězeno. Jedná o veškeré činnosti a podmínky, které byly stavebníkovi určeny jednotlivými DOSS v rámci vyjádření k PD (viz dokladová část a textové části PD) a také činnosti, které budou vázány na jednání s třetími osobami, které nebyly účastníky řízení ze stavebního zákona, ale budou ovlivněny blízkostí stavby (provozovatel Aquacentra, majitelé garáží v ul. Ploučnické, vyřízení záboru atd.). Příklady těchto činností byly uvedeny v předchozí odpovědi.

Položka 9. ve VRN tedy není upravena jako preliminář, nejedná o nějakou nestandardní činnost spojenou s realizací stavby, kterou by účastník běžně nevykonával v rámci předchozích staveb a tedy ji nedokázal nacenit dle svých běžných standardů.

b) položka 13. ve VRN

Jednalo se o položku spojenou jednáním a pronájmem vnitroareálové komunikace OC Kaufland pro potřeby stavby. Vzhledem k tomu, že účastník prohlašuje, že nelze položku ocenit bez znalosti množství a času (potřebná délka pronájmu se váže na dobu potřebnou realizaci zhotovitele) a dalších proměnných je tato položka ze soupisu prací odstraněna a PD je upravena tak, že se s využitím této komunikace již neuvažuje.

PD je tedy nyní upravena tak, že stavba bude zásobována z ul. Obloukové a Ploučnické za specifických podmínek vyplývajících z území.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ – zadavatel informuje o pořádání prohlídky místa plnění

*Prohlídka místa plnění se bude konat **dne 05.05.2023 od 9,00 hodin**. Sraz účastníků je v Ploučnické ulici U protipovodňové zdi plaveckého areálu.*

Prohlídka bude provedena za přítomnosti zástupce zadavatele a projektanta.

Zadavatel zveřejňuje dodatečné informace a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17.05.2023 do 10:00 hod.