NIPI **BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Vladimír Polda
Projektová činnost ve výstavbě
Riegrova 658/79
405 01 Děčín II

Vaše žádost ze dne, značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	dne:
04.08.2022	006220071	Hana Cinkaničová	12.09.2022

Věc: PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY, DĚČÍN

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., *ve znění účinném k 1. 1. 2018*., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: p. p. č. 2463/1, 2463/9,2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3,k. ú. Děčín
Stavebník: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
Projektant: Generální projektant a stavební část: Atelier Přípeř, Drážďanská 23, Děčín XVI
Č. zakázky: 21/2022 Datum: 06 / 2022

Předmětem předložené dokumentace je nové propojení Ploučnické cyklostezky č.15 s Labskou cyklostezkou č. 2 v úseku od ul. Oblouková k ul. Ploučnická a navazující úpravy stávajících zpevněných ploch. Nový úsek cyklostezky v délce 386,88 m. Nový sjezd pro vozidla údržby Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku Ploučnice. Úpravy chodníků a vozovky v místě napojení na ul. Ploučnická. Úprava zpevněné plochy na p. p. č. 2463/17 a 2463/41 v místě napojení na pěší zónu za Aquaparkem. Úprava a oprava stávajícího chodníku v místě napojení na ul. Oblouková na p. p. č.2468/10. Úprava stávajícího ostrůvku u přechodu pro chodce a doplnění umělé vodící linie u přechodu pro chodce a místa pro přecházení v ul. Oblouková na p. p. č. 2470/9 a 2470/10. Nová trasa Ploučnické cyklostezky č.15 je navržena jako náhrada za stávající úsek vedený od přechodu pro chodce v ul. Oblouková, dále ulicí Obloukovou a Ploučnickou s napojením na Labskou cyklostezku č.2 v ul. U Starého mostu. V úseku od napojení nové stavby v ul. Ploučnická k Labské cyklostezce v ul. U Starého mostu se nachází stávající vozovka s živičným povrchem. Zde nejsou navrženy žádné stavební úpravy, bude provedena pouze úprava stávajícího a nové dopravní značení. Začátek vlastní stavby nového úseku stavby je napojen na ul. Ploučnická, kde se nachází stávající vozovka s živičným povrchem a stávající chodník z betonové dlažby. V této části je navržen také nový sjezd pro vozidla údržby Povodí Ohře. Část sjezdu je navržen do stávající vozovky a chodníku v ul. Ploučnická a část je navržena do stávající nezpevněné plochy mezi chodníkem a břehovou částí vodního toku Ploučnice. V úseku za Aquaparkem je cyklostezka je vedena mezi stávající protipovodňovou stěnou a vodním tokem Ploučnice. Při patě protipovodňové stěny se nachází nezpevněná pěšina a velmi strmý svah mezi patou zdi a zpevněnou břehovou částí vodního toku Ploučnice. V úseku nové stavby mezi Aquaparkem a OC Kaufland se nachází stávající pěší zóna s povrchem z betonové dlažby. Dále je cyklostezka vedena v nezpevněné (zatravněné) ploše mezi protipovodňovou stěnou mezi OC Kaufland a vodním tokem Ploučnice. Jedná se o nezpevněnou plochu v mírném sklonu s navazujícím svahem v mírném až velmi strmém sklonu, který je ukončen u nezpevněné břehové části vodního toku Ploučnice. Nový úsek stavby cyklostezky bude ukončen u ul. Oblouková. V místě napojení na ul. Oblouková se nachází stávající přechod pro chodce a stávající místo pro přecházení ve vjezdu pro zásobovací vozidla do areálu OC Kaufland z ul. Oblouková. Je zde také ukončen chodník vedený po mostním objektu přes vodní tok Ploučnice. Tyto stávající části nejsou provedeny v souladu požadavky vyhláška 398/2009. V místě napojení se nachází v kolizní poloze také svítidlo vnitroareálového osvětlení zásobovací komunikace OC Kaufland. Do nově navržené trasy je navrženo nové VO a v části trasy Příprava pro technologická propojení mezi aquaparkem a zimním stadionem – vše ve stávajících nezpevněných plochách.

Parametry navržené stavby cyklostezky (šířkové uspořádání, sklony, poloměry výškových oblouků a směrových oblouků odpovídají návrhové rychlosti max. 20 km/h. Tato návrhová rychlost odpovídá také předpokládanému smíšenému pohybu cyklistů a chodců. U nového úseku Ploučnické cyklostezky od ul. Ploučnická ke stávající pěší zóně mezi Aquaparkem a OC Kaufland ve staničení 0,00 až 115,30 se předpokládá využití cyklisty s větší intenzitou pohybu chodců ve směru od OC Kaufland do městské části Děčín-Staré město – z důvodu bezpečnosti je navržena šířka 3,50 m. Ve zbylé části úseku od staničení 115,30 až 379,52 k ul. Oblouková se předpokládá využití převážně cyklisty s minimálním pohybem pěších – cyklostezka je navržena převážně v šířce 3,0 m. Pouze v místě napojení na ul. Obloukovou resp.

stávající sjezd připojení vnitroareálové zásobovací komunikace OC Kaufland je z důvodu vyhnutí se kolize s vedením Termo cyklostezka zúžena na 2,50 m. V těchto místech je dopravním značením omezena jízda cyklistů (C14a Cyklisto sesedni z kola). Navržena šířka 2,5 je dostatečná pro občasný vjezd vozidel údržby Povodí Labe s hmotností do 3,5 t.

Stavba nového úseku cyklostezky je navržena se společným pásem pro provoz chodců a cyklistů. Stavba je navržena v souladu v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v souladu s požadavky NIPI a NV 163/2002 a TN TZÚS 13.0304.-6 :
a) příčný sklon max. 2%
b) podélný sklon nepřekračuje 8,33%
c) na ukončení jednotlivých úseků cyklostezky jsou navrženy varovné pásy s červené dlažby s reliéfním povrchem
d) křížení se stávajícím chodníkem v ul. Ploučnická je řešeno jako místo pro přecházení s odsazením signálních pásů o 500 mm dle požadavku NIPI
e) v místě napojení na zónu pro pěší mezi OC Kaufland a Aquaparkem bude upravena (přeložena) stávající dlažba za protipovodňovou stěnou tak, aby nevznikl větší výškový rozdíl než 20 mm
f) v místě ukončení cyklostezky u ul. Oblouková bude proveden varovný pás a signální pás z reliéfní červené dlažby v provedení pro místo pro přecházení
d) u stávajícího místa pro přecházení délky v místě sjezdu do ul. Oblouková na vnitroareálovou zásobovací komunikaci bude doplněna umělá vodící linie, která bude navazovat na nový konec cyklostezky a na stávající ostrůvek u přechodu pro chodce v ul. Oblouková.
g) vzhledem k nutnosti zachování délky stávajícího místa pro přecházení (10,0 m) u ul. Oblouková pro potřeby vjezdu nákladních vozidel byla vydána výjimka z vyhlášky č. 398/2009 Sb.
h) u stávajícího ostrůvku u přechodu pro chodce v ul. Oblouková bude provedena úprava dlažby s doplněním signálního a varovného pásu z reliéfní červené dlažby. Zbylá část ostrůvku navazující na chodník ve směru k parkovišti před OC Kaufland není součástí trasy cyklostezky a není předmětem této PD.
i) na celé cyklostezce je navržena dlažba z rovnými hranami (pro jízdu na kolečkových bruslích). Tato dlažba bude použita i kolem varovných signálních pásů z reliéfní dlažby.
j) vodící linií v celé délce cyklostezky bude o 100 mm převýšený silniční obrubník – max. délky přerušení vodící line nepřekročí 8,00 m
k) u stávajícího chodníku v ul. Ploučnická bude vyměněn (přeložen) stávající zahradní obrubník do nové výšky 100 mm nad povrch chodníku (stávající převýšení 50 mm nevyhovuje požadavkům na vodící linii)
l) v místě křížení sjezdu pro vozidla Povodí Ohře s ul. Ploučnická s chodníkem není navržen varovný pás :
- v místě křížení se nenachází vodící linie – obrubník je zapuštěný do roviny povrchu chodníku i sjezdu
- jedná se pouze o příležitostný sjezd v době potřeby pouze pro vozidla Povodí Ohře (stanoveno dopravním značením)

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 2.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky. Naše připomínky byly zapracovány do projektové dokumentace.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT

Hana Cinkaničová, odborný konzultant
Adr. střediska: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV.
Adr. doručovací: Lipová 245, 407 01 Jílové u Děčína
737 609 815, hana@cinkanicova.cz

Činnost je realizována za podpory MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – SČVK, a.s.
- VODOVODNÍ ŘAD – SČVK, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN – SČVK
- TEPLOVODNÍ POTRUBÍ – NADZEMNÍ VEDENÍ – TERMO,a.s.
- TEPLOVODNÍ POTRUBÍ – PODZEMNÍ VEDENÍ – TERMO,a.s.
- STL PLYNOVODNÍ ŘAD, GasNet, s.r.o.
- NTL PLYNOVODNÍ ŘAD, GasNet, s.r.o.
- DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce, a.s. – PODZEMNÍ KABEL VN
- DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce, a.s. – PODZEMNÍ KABEL NN
- PODZEMNÍ KABELY ŘÍZOVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
- METROPOLITNÍ DATOVÁ SÍŤ – STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
- PŘÍPOJKA PITNÉ VODY ZIMNÍHO STADIONU – STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN ODHADOVÁ TRASA
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZIMNÍHO STADIONU – STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN ODHADOVÁ TRASA
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ODPADNÍ KANALIZACE VOD Z AREÁLU AQUAPARKU A ZIMNÍHO STADIONU – STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
- PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – CETIN, a.s.
- PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – VODAFONE
- PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – T-MOBILE CZECH REPUBLIC,a.s.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – OC KAUFLAND
  NiceCo Immo CZ GmbH, IČ: 1955 0100, Dr.-Ing. h. c. F. Porsche-Straße 8, Legnický, 99428 Weimar, SRN
- PODZEMNÍ KABELY ŘÍZOVOD AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ – OC KAUFLAND
  NiceCo Immo CZ GmbH, IČ: 1955 0100, Dr.-Ing. h. c. F. Porsche-Straße 8, Legnický, 99428 Weimar, SRN
- PODZEMNÍ KABELY ŘÍZOVOD NN – OC KAUFLAND
  NiceCo Immo CZ GmbH, IČ: 1955 0100, Dr.-Ing. h. c. F. Porsche-Straße 8, Legnický, 99428 Weimar, SRN

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEKLÁDANÉ A OPRAVA NA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍCH

SZN. NA VÝKRESE	STANOVÍM	POPIS OPRAVY
⊕	-7,36	VÝMĚNA MŘÍŽE NA STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI ZA MŘÍŽ MŘÍŽ LITINA 500x500 B125
⊕	-7,36 AŽ 0,00	PŘELOŽKA 4KS PŘÍKOPNÍ ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO NOVÉ MYSLIVÉTY POVRCHU (ŠACHTY 4KS PŘÍK. 2,5 KS ŠACHTA S KALOLOŽEM DN 1000 2 KS ŠACHTA S KALOLOŽEM DN 1000) (4 KS POKLOPŮ – 2 KS V CHODNÍKU A 2 KS V ZELENÉ PRUHU)
	-0,00	ÚSEČNÍ ÚPRAVA ZIMNÍHO STADIONU NA PODZEMNÍ VEDENÍ V.O. V MÍSTĚ NOVÉHO SJEZDU PRO VOZIDLA POVOZ S PŘESAHEM 0,5 m – dl. cca 4,0 m
	0,00	ÚSEČNÍ ÚPRAVA ZIMNÍHO STADIONU NA PODZEMNÍ VEDENÍ ČEZ N. A VZDUŠNÉ S PŘESAHEM 0,5 m ZA HRANICI NOVÉ CYKLOSTEZKY – dl. cca 2 x 2,0 m
	180,00 až 120,00	ÚSEČNÍ ÚPRAVA ZIMNÍHO STADIONU NA PODZEMNÍ VEDENÍ ČEZ N. S PŘESAHEM 0,5 m ZA HRANICI NOVÉ CYKLOSTEZKY – dl. cca 17,0 m
	370,00	ÚSEČNÍ ÚPRAVA ZIMNÍHO STADIONU NA PODZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ A NOVÉHO MAD CZ ZA HRANICI NOVÉ CYKLOSTEZKY – dl. cca 2 x 10,0 m
⊕	373,00	PŘELOŽKA 1KS POKLOPU ŠACHTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO NOVÉ MYSLIVÉTY POVRCHU
	179,00	PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO ŠATĚLA V.O. NEMCO MAD CZ DO NOVÉ MZDULOVÉ POLOHY VČETNĚ PŘELOŽENÍ 2,5 m STÁVAJÍCÍHO PODZEMNÍHO VEDENÍ S UKONČENÍM KE STÁVAJÍCÍ LINKĚ V NOVÉ POLOZE

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NOVÉ (ZDOJ PŘÍSLUŠNÉHO TÝDI PO A ŘÍZENÍ)

NOVÉ ŘÍZOVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ZÁMOCKÉM ÚZEMÍ NOVÉ CYKLOSTEZKY
PODROBNĚ VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD VYPRACOVANÁ ING. VEJDOU

- PODZEMNÍ KABELY ŘÍZOVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
- KABELOVÁ TRASA DEŠŤ VOD DN 300 M
- NOVÁ SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CELKOVÉ NOVÉHO OSVĚTLENÍ CYKLOSTEZKY – 15 SVÍTIDEL
- DEŠŤOVÁ POTRUBÍ DN150 NA RUBU ŽB KONZOLOVÉ KONSTRUKCE
- DRENÁŽNÍ KANALIZACE DN 110 A 150 DL. 82,03 m S VYDŘENÍM DO STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ BŘEHOVÉ ČÁSTI

PŘÍPOJKA PRO TECHNOLOGICKOU PROPOJENÍ MCD AQUAPARKEM A ZIMNÍM STADIONEM
PODROBNĚ VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD VYPRACOVANÁ FIRMOU SIMCO

- DN 200 mm DOUBLEWALL PE100 – DOBRÝ SKLON DEŠŤOVÉ VODY DN150 DN 200 mm DOUBLEWALL PE100 – 2857 bm
- DOUBLEWALL PVC POTRUBÍ ZÁLOŽNÍHO DNEMU DEŠŤOVÉ VODY DN150 DN 200 mm DOUBLEWALL PE100 – 2857 bm
- 2 x KABELOVÉ VEDENÍ NN V CHRÁNIČCE DN 160 – 285,00 bm
- 2 x KABELOVÉ VEDENÍ NN V CHRÁNIČCE DN 160 – 285,00 bm
  (KABELOVÉ VEDENÍ NN PRO OSVĚTLENÍ CYKLOSTEZKY A PRO ŘÍZENÍ ČERPADEL DEŠŤOVÉ VODY)

① KANALIZACE ODEK ŘÍZOVOD DO ZIMNÍHO STADIONU A V AREÁLU AQUAKENTRA JE PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ PD V ŘÍZENÍ

BILANCE PLOCH NOVÝCH ČÁSTÍ STAVEB

ČÍSLO POZEMKU (dle k.ú. DĚČÍN)	PLOCHA v m2
p.p.č.2463/9	386,8
p.p.č.2463/33	43,8
p.p.č.2470/5	360,8
p.p.č.3011/3	538,3
ZASTAVĚNÁ PLOCHA STAVEBNÍ CELKEM	1329,6

ZASTAVĚNÁ PLOCHA STAVBAMI DLE PARC. ČÍSEL(P.Č. STAVEBNÍHO ÚŘADU
– NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY CYKLOSTEZKY VČETNĚ CYKLOSTEZKY NEBO NA KONZOLÁCH
– OBRYS NOVÉ OPĚRNÉ ZDI Z GABIONŮ
V BILANCI PLOCH NEJSOU UVEDENY OPRAVY STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
(CHODNÍKŮ A VOZOVKY) VYVOLANÉ ZSTAVBAMI NOVÉ CYKLOSTEZKY

BILANCE PLOCH OPRAV A OPRAV STÁV. PLOCH

OPRAVY STÁVAJÍCÍCH PLOCH ZASAŽENÝCH STAVBAMI NOVÉ CYKLOSTEZKY

ČÍSLO POZEMKU (dle k.ú. DĚČÍN)	POPIS OPRAVY	PLOCHA v m2
p.p.č.2463/17	OPRAVA CHODNÍKU A PLOCHY PARKOVACÍHO STÁNÍ PRO POTŘEBY NAPOJENÍ CYKLOSTEZKY	128,6
p.p.č.2463/17	PŘELOŽKA ŠTÁV. ŽLABY PRO POTŘEBY NAPOJENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.	1,4
p.p.č.2463/41	PŘELOŽKA ŠTÁV. ŽLABY PRO POTŘEBY NAPOJENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.	3,5
p.p.č.2468/10	OPRAVA A ÚPRAVA CHODNÍKU PRO POTŘEBY JEHO NAPOJENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.	13,9
p.p.č.2470/9	ÚSEČNÍ MĚŘÍ VODU LINE DLE PODKLADŮ VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.	–
p.p.č.2470/10	OPRAVA CHODNÍKU – VÝMĚNA ŽLABY DLE PODKLADŮ VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.	1,5

NIP Bezbariérové prostředí, s.r.o.
STUDIE BYTOVÝCH DOMŮ, OBČANSKÉ A BYTOVÉ KONZULTAČNÍ A PROJEKČNÍ STŘEDISKO
ODBORNÝ KONZULTANT
tvorba.com

12.9.2022, 006220071

LEGENDA

- HRANICE K.Ú. DĚČÍN – DĚČÍN–STARÉ MĚSTO
- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE POZEMKŮ SLOUČOVANÉ
- STÁVAJÍCÍ VYZNAČNÉ OBJEKTY V ZÁMOCKÉM ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ VOZOVKY, CYKLOSTEZKY A CHODNÍKY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
- STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
- STÁVAJÍCÍ PROTIPOVODŇOVÁ STĚNA – PEVNÉ, NEDEMONTOVATELNÉ ČÁSTI OPEVNĚNÍ
- ZÁKLAD PROTIPOVODŇOVÉ STĚNY PRO DEMONTOVATELNÉ ČÁSTI STĚNY
- STÁVAJÍCÍ VARIOVÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY Z RELIÉFNÍ DLAŽBY BARVY ČERVENÉ
- OPRAVY STÁVAJÍCÍCH NAVAZUJÍCÍCH CHODNÍKŮ S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
  - PŘÍKOPNÍKA A VÝMĚNA DLAŽBY V MÍSTĚ BUDOUCÍHO PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PLOUČNICKÁ
  - VÝMĚNA DLAŽBY A SKLADBY V MÍSTĚ NOVÉHO SJEZDU PRO VOZIDLA POVOZ OKRS V UL. PLOUČNICKÁ
  - PŘÍKOPNÍKA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY V MÍSTĚ NOVÉHO SIGNÁLNÍ PÁSU U OSTROVU V UL. OBLOUKOVÁ
- OPRAVY STÁVAJÍCÍCH VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
  - ODPADNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU V MÍSTĚ BUDOUCÍHO PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PLOUČNICKÁ
  - OPRAVA VOZOVKY V MÍSTĚ NOVÉHO SJEZDU PRO VOZIDLA POVOZ OKRS V UL. PLOUČNICKÁ
  - OPRAVA POVRCHU Z LA NA STÁVAJÍCÍM CHODNÍKU V UL. OBLOUKOVÁ V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA CYSKLOSTEZKU
- ÚSEKY NOVÉHO PROFILU S CYKLOSTEZKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY S ROVNÝM HRANAM
- ÚSEKY NOVÉHO PROFILU S CYKLOSTEZKY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
- NOVÉ VARIOVÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY Z RELIÉFNÍ DLAŽBY BARVY ČERVENÉ
- NOVÁ VOZ. V UL. PLOUČNICKÁ V VRCHOLU TOKU S ŽIVIČNÝ POVRCHEM PRO VOZIDLA SPOJOVÍ OHŘE
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY CYKLOSTEZKY – ČÁST ŽIVIČNÝM POVRCHEM, ČÁST BETONOVÁ DLAŽBA
  ČÁST S ŽIVIČNÝM POVRCHEM, ČÁST SILNIČNÍ PARKOV. – S OHLEDNOSTÍ PRO VOZIDLA DO 12 t
- NOVÉ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY NÁSYPŮ V NAVAZUJÍCÍM OZEMÍ
- NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONŮ VÝŠKY 0,5 – 00 L8 m
  OD STANIČNÍ STAV 00 STANIČNÍ 3YSLOS
- NOVÉ ZÁRADLO VÝŠKY 1,2 m
  ODSLOUŽ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ DEMONTOVATELNÉ
- ZACHOVÁVANÉ STÁVAJÍCÍ VZROSTLÉ STROMY
- KAŽDÝ VZROSTLÝ STROM
  KAŽDÝ A NÁVRHOVÉ VÝSADBA BUDOU ŘEŠENY SAMOSTATNÝ ROZKNOUTÍM MM DĚČÍN ODP
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STANIČNÍ NOVÝCH OSEKŮ CYKLOSTEZKY
- 300,00+ / 367,21 STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPISY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír PODLDA
Ing.V.PODLDA	Ing.V.PODLDA	Ing.V.PODLDA	Ing.Josef VLK	projektová činnost ve stavebním v ČKAIT autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
				tel.702 486 683, e-podlda@seznam.cz
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, DĚČÍN, DĚČÍN IV-Podmokly, PSČ 38			DATUM 09/2022
MĚSTO STAVBY	p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/8, 3470/10, 3011/3, 3.4.DĚČÍN			STUPEŇ DUR+DSP
				MĚŘÍTKO 1 : 250
DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ				Č. ZAKÁZKY 21/2022
PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY DĚČÍN				Č. KOPIE Č. VÝKRESU : **C.3.**
ČÁST PD :- **C. SITUACE**				
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				



LEGENDA STAVEBNÍ ÚPRAV

Ⓐ STÁVAJÍCÍ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V MÍSTĚ VJEZDU ZÁSOBOVÁNÍ NA VNITROAREÁLOVOU KOMUNIKACI OC
– ÚPRAVA OBOU KONCŮ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ S DOPLNĚNÍM VAROVNÝCH A SIGNÁLNÍCH PÁSŮ
– DOPLNĚNÍ UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE
2 x VODÍCÍ PÁS Z PÁSŮ šíře 170 mm, délka role 3 m z metakrylátové pryskyřice, vysoce pevnostních vláken, protismykových částic a bitumenu. v bílém provedení. Pásy pro pokládku na vyzrálé živičné a betonové povrchy. Pro lepení roztavením bitumenové vrstvy plynovým hořákem, pro aplikaci i za nepříznivých klimatických podmínek.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT

12.9.2022, 006220071



LEGENDA

HRANICE POZEMKŮ
HRANICE POZEMKŮ SLUČKOVANÉ

STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ VOZOVKY, CYKLOSTEZKY A CHODNÍKY S ŽIVIČNÝM POVCHEM

STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY

STÁVAJÍCÍ VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY Z RELIÉFNÍ DLAŽBY BARVY ČERVENÉ

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH NAVAZUJÍCÍCH CHODNÍKŮ S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
– PŘEKLÁDKA A VÝMĚNA DLAŽBY STÁVAJÍCÍHO OSTRŮVKU V MÍSTĚ DOPLNĚNÍ SIGNÁLNÍHO PRUHU
NOVĚ OSADIT DLAŽBU KOST TL.80 S ROVNÝMI HRANAMI PŘÍRODNÍ BETON

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
– VYBOURÁNÍ POŠKOZENÉHO POVRCHU Z LITÉHO ASFALTU
– NOVÝ POVRCH Z LITÉHO ASFALTU S NAPOJENÍM NA NOVÉ NAPOJENÍ CYKLOSTEZKY

ÚSEKY NOVÉHO PROPOJENÍ S CYKLOSTEZKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY S ROVNÝMI HRANAMI
KOST TL. 80 mm, ROVNÉ HRANY, PŘÍRODNÍ BETON

NOVÉ VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY Z RELIÉFNÍ DLAŽBY BARVY ČERVENÉ
CIHLA 200x100x80 mm BARVY ČERVENÉ

NOVÝ NÁSYP SE STABILIZACÍ POLOVEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI

NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONŮ VÝŠKY 0,5 – cca 1,8 m
OD STANIČENÍ 131,64 DO STANIČENÍ 370,05
NEBUDE ZASAHOVAT DO OP PODZEMNÍHO VEDENÍ NN – 1,0 m

4,8% SKLONY NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ

+13 NÁŠLAP OBRUB NAD POVRCHEM ZPEVNĚNÝCH PLOCH

300,00 STANIČENÍ NOVÝCH ÚSEKŮ CYKLOSTEZKY

NOVÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY – SILNIČNÍ, ZÁHONOVÉ
– BO 15/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150x250x1000 mm
– BO 15/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 80x150x1000 mm
– BO 8/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 80x250x1000 mm

NOVÉ OCELOVÉ DEMONTOVATELNÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm
SLOUPKY ZÁBRADLÍ NEBUDOU OSAZENY V OP PODZEMNÍHO VEDENÍ NN (1 m OD VEDENÍ NN)

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – SČVK, a.s.
VODOVODNÍ ŘAD – SČVK, a.s.
TEPLOVODNÍ POTRUBÍ – NADZEMNÍ VEDENÍ – TERMO,.a.s.
TEPLOVODNÍ POTRUBÍ – PODZEMNÍ VEDENÍ – TERMO,.a.s.
STL PLYNOVODNÍ ŘAD, GasNet, s.r.o.
NTL PLYNOVODNÍ ŘAD, GasNet, s.r.o.
DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce, a.s. – PODZEMNÍ KABEL VN
DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce, a.s. – PODZEMNÍ KABEL NN
PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – CETIN, a.s.
PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – VODAFONE
PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – T–MOBILE CZECH REPUBLIC,a.s.
PODZEMNÍ KABELY ROZVODŮ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ – OC KAUFLAND
NewCo Immo CZ GmbH, id.č. HRB 510168, In der Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar, SRN
PODZEMNÍ KABELY ROZVODŮ NN – OC KAUFLAND
NewCo Immo CZ GmbH, id.č. HRB 510168, In der Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar, SRN

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEKLÁDANÉ

PŘEKLÁDANÁ (RUŠENÁ) TRASA VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ OC KAUFLAND
NOVÁ (PŘELOŽENÁ) TRASA VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ OC KAUFLAND
PŘEKLÁDANÉ (RUŠENÉ) SVÍTIDLO AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ OC KAUFLAND
NOVÁ POLOHA PŘEKLÁDANÉHO SVÍTIDLA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ OC KAUFLAND

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NOVÉ

NOVÉ PODZEMNÍ KABELY ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

PŘÍPRAVA PRO TECHNOLOGICKÁ PROPOJENÍ MEZI AQUAPARKEM A ZIMNÍM STADIONEM
PODROBNĚ VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD VYPRACOVANÁ FIRMOU SUNCAD

IZOLOVANÉ PVC POTRUBÍ PRIMÁRNÍHO OKRUHU BAZÉNOVÉ VODY
DN150 (ø 280 mm IZOLOVANÉHO POTRUBÍ) – 269,7 bm
IZOLOVANÉ PVC POTRUBÍ ZÁLOŽNÍHO OKRUHU BAZÉNOVÉ VODY
DN150 (ø 280 mm IZOLOVANÉHO POTRUBÍ) – 269,7 bm
2 x KABELOVÉ VEDENÍ VN V CHRÁNIČCE DN 160 – 265,60 bm
OVLÁDACÍ KABELOVÉ VEDENÍ V CHRÁNIČCE DN 63 – 264,10 bm
(OVLÁDACÍ KABELY PRO FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM A PRO ŘÍZENÍ ČERPADEL BAZÉNOVÉ VODY)

LEGENDA ÚPRAV INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

1. PŘELOŽKA 1KS POKLOPU ŠACHETY DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO NOVÉ NIVELETY POVRCHU
2. OSAZENÍ DĚLENÝCH CHRÁNIČEK NA PODZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ A NEWCO IMMO CZ
S PŘESAHEM 0,5 m ZA HRANICI NOVÉ CYKLOSTEZKY – dl. cca 2 x 10,0 m
3. PŘELOŽKA SVÍTIDLA VNITROAREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ DO NEKOLIZNÍ POLOHY

V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S CETIN BUDE DODRŽENA ČSN 736005

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38		
MÍSTO STAVBY	p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3, k.ú.DĚČÍN		

DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY DĚČÍN

ČÁST PD : **C. SITUACE**

SITUACE VE STANIČENÍ 379,52 + BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
IČ 87820641
DVOŘÁKOVA 1318/13
405 02 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz

DATUM	06/2022
STUPEŇ	DUR+DSP
MĚŘÍTKO	1 : 100
Č. ZAKÁZKY	21/2022
Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : C.4.–3



NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT

12.9.2022, 006220071



LEGENDA

HRANICE K.Ú. DĚČÍN – DĚČÍN-STARÉ MĚSTO
HRANICE POZEMKŮ
HRANICE POZEMKŮ SLUČKOVANÉ

STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ VOZOVKY, CYKLOSTEZKY A CHODNÍKY S ŽIVIČNÝM POVCHEM

STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY

BOURANÉ A RUŠENÉ KONSTRUKCE

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH NAVAZUJÍCÍCH CHODNÍKŮ S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
– PŘEKLÁDKA A VÝMĚNA DLAŽBY V MÍSTĚ RUŠENÉHO PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PLOUČNICKÁ
– VÝMĚNA DLAŽBY A SKLADBY V MÍSTĚ NOVÉHO SJEZDU PRO VOZIDLA POVODÍ OHŘE V UL. PLOUČNICKÁ

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
– DOPLNĚNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU V MÍSTĚ RUŠENÉHO PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PLOUČNICKÁ
– ÚPRAVA VOZOVKY V MÍSTĚ NOVÉHO SJEZDU PRO VOZIDLA POVODÍ OHŘE V UL. PLOUČNICKÁ

ÚSEKY NOVÉHO PROPOJENÍ S CYKLOSTEZKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY S ROVNÝMI HRANAMI
KOST TL. 80 mm, ROVNÉ HRANY, PŘÍRODNÍ BETON
PŘÍDLAŽBA ŠÍŘKY 300 mm KOLEM SIGNÁLNÍCH A VAROVNÝCH PÁSŮ

ÚSEKY NOVÉHO PROPOJENÍ S CYKLOSTEZKY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM

NOVÉ VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY Z RELIÉFNÍ DLAŽBY BARVY ČERVENÉ
CIHLA 200x100x80 mm BARVY ČERVENÉ

NOVÉ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

NOVÝ SJEZD Z UL. PLOUČNICÁ K VODNÍMU TOKU PLOUČNICE PRO VOZIDLA POVODÍ OHŘE
SJEZD PRO POTŘEBY ÚDRŽBY K VODNÍHO TOKU DLE POŽADAVKŮ POVODÍ OHŘE
ČÁST S ŽIVIČNÝM POVRCHEM, ČÁST SILNIČNÍ PANELY – S ÚNOSNOSTÍ PRO VOZIDLA DO 12 t

4,8% SKLONY NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ

+13 NÁŠLAP OBRUB NAD POVRCHEM ZPEVNĚNÝCH PLOCH

0,00 STANIČENÍ NOVÝCH ÚSEKŮ CYKLOSTEZKY

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY – SILNIČNÍ, ZÁHONOVÉ
– BO 15/25 STÁV. – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150x250x1000 mm
– BO 5/25 STÁV. – BETONOVÝ OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50x250x1000 mm

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY – PŘEKLÁDANÉ

NOVÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY – SILNIČNÍ, ZÁHONOVÉ
– BO 15/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150x250x1000 mm
– BO 15/25 R 0,5 – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLOUK VNĚJŠÍ R = 0,5 m
– BO 15/25 R 2 – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLOUK VNĚJŠÍ R = 2,0 m
– BO 10/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100x250x1000 mm
– BO 8/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 80x250x1000 mm
– BO 5/25 – BETONOVÝ OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50x250x1000 mm

NOVÉ OCELOVÉ DEMONTOVATELNÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ JSOU PRO PŘEHLEDNOST ZAKRESLENY POUZE :
– STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ S NAVRŽENÝMI ÚPRAVAMI
– NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ S DOTYKEM NA OCHRANNÁ PÁSMA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – SČVK, a.s.
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ODPADNÍ KANALIZACE VOD Z AREÁLU AQUAPARKU A ZIMNÍHO STADIONU – STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

VO VO VO VO STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABELY ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

CETIN CETIN CETIN CETIN STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – CETIN, a.s.

VDF VDF VDF VDF STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – VODAFONE

VO VO VO VO NOVÉ PODZEMNÍ KABELY ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

LEGENDA ÚPRAV INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

1. VÝMĚNA MŘÍŽE NA STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI ZA MŘÍŽ VLČEK LITAVA 500x500 B125
2. PŘELOŽKA 4KS POKLOPŮ ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO NOVÉ NIVELETY POVRCHU
   (4 KS POKLOPŮ –2 KS VE VOZOVCE A 2 KS VE ZELENÉM PRUHU)
   VÝMĚNA 4KS POKLOPŮ ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE B125 ZA D400
   (4 KS POKLOPŮ – 2 KS V CHODNÍKU A 2 KS V ZELENÉM PRUHU)
3. OSAZENÍ DĚLENÝCH CHRÁNIČEK NA PODZEMNÍ VEDENÍ V.O. V MÍSTĚ NOVÉHO SJEZDU PRO VOZIDLA POVODÍ S PŘESAHEM 0,5 m – dl. cca 4,0 m
4. OSAZENÍ DĚLENÝCH CHRÁNIČEK NA PODZEMNÍ VEDENÍ CETIN A VODAFONE S PŘESAHEM 0,5 m ZA HRANICI NOVÉ CYKLOSTEZKY – dl. cca 2 x 7,0 m
   Z DŮVODU PŘEHLEDNOSTI ZAKRESKLENA ÚPRAV POUZE NA ZAČÁTKU VEDENÍ

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK

STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38
MÍSTO STAVBY	p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3, k.ú.DĚČÍN

DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY DĚČÍN

ČÁST PD : **C. SITUACE**

SITUACE VE STANIČENÍ 0,00 + BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
IČ 87820641
DVOŘÁKOVA 1318/13
405 02 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz

DATUM	06/2022
STUPEŇ	DUR+DSP
MĚŘÍTKO	1 : 100
Č. ZAKÁZKY	21/2022
Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : C.4.–1