



LEGENDA ÚPRAV

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN

FASÁDY

- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PROVÉST KONTROLU PLÁŠTĚ BUDOVY, V PŘÍPADĚ STATICKÝCH PORUCH KONTAKTOVAT GP
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZAKRÝT OKNA/DVEŘE A JINÉ PROSTUPY DO OBJEKTU
- OČISTIT FASÁDU TLAKOVOU VODOU
- OSEKAT NESOUDRŽNÉ ČÁSTI OMÍTEK (PŘEDPOKLAD 20%) A NAHRADIT NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (PATAPETY OKEN, ŽLABY, SVODY, ...), ŽLABY A SVODY BUDOU OPĚTOVNĚ POUŽITY
DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ OSTATNÍ PRVKY (TABULKY, ČIDLA, MŘÍŽKY), BUDE ROZHODNUTO, KTERÉ PRVKY BUDOU OPĚTOVNĚ POUŽITY

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY (ZÁBRADLÍ, PŘÍSTŘEŠKY, MŘÍŽE, KONZOLY, DRŽÁKY, ...)

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ SVISLÉ SVODY HROMOSVODU, ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ÚCHYTY SVISLÝCH SVODŮ

OKNA

- OSEKAT OMÍTKU SSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, OSEKAT VYSTOUPLÉ ORÁMOVÁNÍ OKEN
- POD OPLECHOVÁNÍM PARAPETU VYBOURAT OMÍTKU / MALTU

VSTUP DO OBJEKTU

- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD SCHODIŠTĚ
ODBOURAT CCA 20mm STUPNICE BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ, TAK ABY PO PROVEDENÍ NOVÉHO OBKLADU SCHODIŠTĚ ZŮSTALA STEJNÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŮ

STŘECHA / TERASA

- VYBOURAT KOMPLETNÍ SKLADBU STŘÍŠKY NAD VSTUPEM (SCH-02) AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU (ASFALTOVÉ PÁSY, SPÁDOVÁ VRSTVA)

- VYBOURAT KOMPLETNÍ SKLADBU TERASY (SCH-01) AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU (KERAMICKÁ DLAŽBA V CEMENTOVÉM LŐŽÍ, ASFALTOVÝ PÁS, BETONOVÁ MAZANINA, HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS)

- ODSTRANIT ZÁBRADLÍ A ZASTŘEŠENÍ TERASY (NOSNÁ OCELOVÁ A DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, TRAPÉZOVÝ PLECH
ZAZDÍT DÍRY OTVORY VE STĚNÁCH PO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ A PŘÍSTŘEŠKY

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, ROZMĚRY UVÁDĚNY VČETNĚ OMÍTEK
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEBO ODCHYLEK OD STAVU PŘEDPOKLÁDANÉHO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ MUSÍ BÝT NEPRODLENĚ UVĚDOMĚN GENERÁLNÍ PROJEKTANT
- PODROBNÉ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU UVEDENY V TABULKÁCH VÝROBKŮ TABULCE SKLADEB A PŘÍPADNĚ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

POZNÁMKA:

- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ A DÍLENSKOU) DOKUMENTACI, JEJÍŽ ZPRACOVÁNÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE STAVBY
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SE SKLÁDÁ Z ČÁSTI STAVEBNĚ – ARCHITEKTONICKÉ, STATICKÉ A DALŠÍCH NAVAŽUJÍCÍCH PROFESÍ, PROTO JE NUTNÉ JI BRÁT JAKO CELEK

REVIZE	PARÉ ČÍSLO	AUTORIZOVÁNO
		Ing. arch. David Belko
		autorizovaný architekt, ČKA 3666

Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48
stavební úpravy - zateplení objektu

STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. David Belko	INVESTOR	Statutární město Děčín
ARCHITEKTEINICKÉ ŘEŠENÍ	Ing. arch. David Belko	DATUM	3/2022
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. arch. David Belko	ČÍSLO ZAKÁZKY	2114
VYPRACOVAL	Ing. arch. David Belko	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS

PŮDORYS 1. A 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ

arde s.r.o.
architektura design

U Děkaný 1645/6, 140 00 Praha 4
web: www.belko.cz tel. 775 660 215

MĚŘÍTKO 1:75
ČÍSLO D1.1.4.