

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2022-0453/OMH

ze dne 05.05.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 – stavební úpravy objektu“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	
Sídlo:	Svatoplukova 203, 403 39 Chlumec
Statutární zástupce:	
IČO:	45999171
DIČ:	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	4599917111/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0453/OMH ze dne 05.05.2022 čl. III, odst. 1 byla doba provedení II. etapy díla 90 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 15 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2022-0453/OMH ze dne 05.05.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 4 139 964,23 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.

Důvodem víceprací je především výměna kanalizace, kde byl zjištěn havarijní stav ležaté kanalizace v podvěsu suterénu pod stropem a stoupaček, které v projektové dokumentaci nebyly předpokládány. Budou provedeny instalační přizdívky stěn a související práce z důvodu nerovností a celkového estetického hlediska. Dojde ke změně vedení tras rozvodů vzhledem ke stávajícím dispozicím a nově navrženým umístěním zařizovacích předmětů. Vzhledem k délce trasy od zdroje bude doplněna cirkulace vody. Na základě požadavku provozovatele budou doplněny kryty radiátorů tak, aby byly uživatelsky vyhovující.

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé stavební práce z nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0453/OMH bez DPH	4 139 964,23 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	414 862,03,- Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 2	120 835,46,- Kč


Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 3	782 196,76,- Kč
--	------------------------

Celková cena díla bez DPH	5 457 858,48,- Kč
---------------------------	-------------------

Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 13 37 20 dne 22.08.2023.
2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne



Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města



Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 024 Vícepráce, méněpráce 2023			
Objednatel: Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly		IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238	
Zhotovitel:	Svatoplukova 203, 403 39 Chlumec		IČO: 45999171 DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			260 218,85
PSV			425 484,78
MON			30 941,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			716 645,23
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		716 645,23 CZK
Základní DPH	21 %		150 495,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			867 140,73 CZK
v Ústí nad Labem dne 12.07.2023			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Vícepráce	0,00	716 645,23	150 495,50	867 140,73	100
	Celkem za stavbu	0,00	716 645,23	150 495,50	867 140,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 751,10	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			45 541,50	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			26 252,00	
64	Osazování výplní otvorů	HSV			-5 070,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 493,16	
96	Bourání konstrukcí	HSV			60 247,87	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 396,42	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			175 619,50	
722	Vnitřní vodovod	PSV			143 534,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			31 948,00	
M21	Elektromontáže	MON			3 090,00	
742	Elektroinstalace - datové rozvody	MON			27 851,60	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			81 606,80	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 014,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			3 800,00	
781	Obklady keramické	PSV			9 340,00	
783	Nátěry	PSV			26 229,28	
799	Ostatní	PSV			28 000,00	
Cena celkem					716 645,23	0

Položkový rozpočet

S:	024	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331, příspěvková org.
O:		Vícepráce
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				31 751,10
1	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	6,50100	780,00	5 070,78
		103, 203 obezdívka stoupačky				
4	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	9,63900	880,00	8 482,32
		zazdávka 2 ks oken, přízdívky 103,107,203,207				
5	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	16,85000	1 080,00	18 198,00
		101,201 - nad WC, 101 nad umyvadly				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				45 541,50
7	611425521R00	Omítka rýh ve stropích š.do 150 mm hladká	m2	1,90000	780,00	1 482,00
		101,201 - rýhy elektroinstalace				
8	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn do 50% hladkých	m2	100,19800	152,00	15 230,10
		103,203 - po demontáži obložení				
9	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách š.do 150 mm hladká	m2	0,60000	590,00	354,00
		101,201 - rýhy elektroinstalace				
4	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	23,37000	170,00	3 972,90
		viz přízdívky				
10	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	90,75000	270,00	24 502,50
		101,104,108,201,204,208 - přízdívky a zazdívky navíc, pod obklady				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 252,00
11	631311131R00	Doplnění mazanin betonem C 16/20	m3	0,80000	3 490,00	2 792,00
		rýhy po kanalizaci a po vybourání sprcových koutů				
12	771990192	Příplatek k samonivelační stěrce za každý další mm	m2	340,00000	69,00	23 460,00
		101, 201 - v rozpočtu 10 mm				
Díl: 64		Osazování výplní otvorů				-5 070,00
9	766711001R00	Montáž oken s vypěněním plastových	m	3,60000	-300,00	-1 080,00
10	1001	Okno plastové 900 x 900, bezp. sklo čiré, pozice A parametry - tabulka oken	kus	1,00000	-3 990,00	-3 990,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 493,16
6	954312101R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	3,81100	580,00	2 210,38
		101 - kanalizace, 108 - požární voda				
7	954312215R00	Opláštění z SDK, 2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	6,41100	980,00	6 282,78
		201 - kanalizace				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				60 247,87
15	962031116R00	Bourání příček tl. 100 mm	m2	36,00000	120,00	4 320,00
		přízdívky v 101, 103, 108, 201, 203, 208 z CP				
16	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl.do 100 mm	m2	16,68850	498,00	8 310,87
		101, 201				
17	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby betonových	m3	0,80000	2 560,00	2 048,00
		pod sprchovými kouty, rýhy pro kanalizaci				
19	R	Jádrové vrtání	kpl	1,00000	15 795,00	15 795,00
		Odvětrání suterénu				
19	974049122R00	Vysekání rýh v betonových zdech a stropích	m	25,00000	150,00	3 750,00
		101, 201 - rýhy pro elektroinstalaci				
20	977111111	Řezání železobetonových konstrukcí hl.do 100 mm	m	11,80000	680,00	8 024,00

101, 201 - příčky

17	965042121R00	Bourání prostupů pro kanalizaci	kus	10,00000	1 800,00	18 000,00
stoupačky, suterén						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	11 396,42			
21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	11,62900	980,00	11 396,42
hmoty dodatečně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	175 619,50			
22	721117818R00	Demontáž potrubí z litiny D 110 mm	m	43,50000	220,00	9 570,00
stoupačky dodatečně, suterén						
23	721117819R00	Demontáž potrubí z litiny D 125 mm	m	45,00000	276,00	12 420,00
stoupačky dodatečně, suterén						
23	721117820R00	Demontáž potrubí z litiny D 150 mm	m	8,00000	660,00	5 280,00
stoupačky dodatečně, suterén						
24	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,00000	445,00	3 115,00
103, 104, 203, 204						
25	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,00000	445,00	3 560,00
108, 208						
26	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,8 mm	m	12,00000	445,00	5 340,00
105, 107, 108, 205, 207, 208						
27	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00000	630,00	1 890,00
106, 206						
28	721176115R00	Potrubí KG 110	m	43,00000	990,00	42 570,00
stoupačky dodatečně, suterén						
28	721176115R00	Potrubí KG 125	m	41,00000	1 110,00	45 510,00
stoupačky dodatečně, suterén						
29	721176116R00	Potrubí KG 150	m	8,00000	1 410,00	11 280,00
suterén						
30		Závěsy ležaté kanalizace	kus	22,00000	360,00	7 920,00
suterén						
30		Čistící kus D 110 mm	kus	3,00000	520,00	1 560,00
stoupačky dodatečně						
31		Čistící kus D 125 mm	kus	4,00000	660,00	2 640,00
stoupačky dodatečně						
32	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00000	120,00	480,00
103, 104, 203, 204						
33	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00000	120,00	480,00
108, 208						
34	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,8	kus	6,00000	140,00	840,00
105, 107, 108, 205, 207, 208						
35	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00000	140,00	1 400,00
106, 206						
8	721211505R00	Vpust' podlahová Geberit PE + PP D 50 mm	kus	2,00000	3 840,00	7 680,00
105, 205 - sprchové kouty						
36	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	75,10000	35,00	2 628,50
potrubí dodatečně						
37	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,92000	1 800,00	3 456,00
přesun dodatečně						
45	72101	Ostatní práce vnitřní kanalizace	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
napojení na stávající rozvody (suterén, střecha, atd.)						
Díl: 722		Vnitřní vodovod	143 534,00			
38	551288100	Ventil trojcestný směšovací 3/4	ks	2,00000	3 480,00	6 960,00
regulovaná voda						
39	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	118,00000	550,00	64 900,00

cirkulace

101,201,103-107,203-207 - stoupačky k zař.předmětům

10	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	9,00000	660,00	5 940,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

203 - stoupačka hlavního rozvodu pod strop

40	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	118,00000	120,00	14 160,00
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

cirkulace

12	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	9,00000	140,00	1 260,00
41	722190401R00	Upevnění výpustku	ks	70,00000	236,00	16 520,00

101 - 208

42	722220111R00	Nástěnka G 1/2 pro ventil 1 závit	ks	70,00000	326,00	22 820,00
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	-----------

101 - 208

43	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	118,00000	48,00	5 664,00
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

regulovaná voda

44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	118,00000	45,00	5 310,00
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

regulovaná voda

Díl: 725 Zařizovací předměty					31 948,00	
--	--	--	--	--	------------------	--

52	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00
54	725291175R00	Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez Novaservis	soubor	2,00000	-3 460,00	-6 920,00
45	425813111R00	Ventil rohový bez připojovací trubičky 1/2	ks	46,00000	338,00	15 548,00

101 - 208

46	425813112R00	Ventil rohový pračkový 3/4	ks	2,00000	420,00	840,00
----	--------------	----------------------------	----	---------	--------	--------

108,208,

46	425813112R00	Sífon podomítkový	ks	2,00000	420,00	840,00
----	--------------	-------------------	----	---------	--------	--------

108,208,

47	725980121R00	Dvířka z plastu 200 x 200	kus	1,00000	520,00	520,00
----	--------------	---------------------------	-----	---------	--------	--------

ventil topení 108

48	725980122R00	Dvířka z plastu, 600 x 300 mm	kus	2,00000	660,00	1 320,00
----	--------------	-------------------------------	-----	---------	--------	----------

čistící kusystoupaček navíc

67	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm ,rohová	kus	2,00000	6 400,00	12 800,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

Díl: M21 Elektromontáže					3 090,00	
-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

49	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,00000	65,00	260,00
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------

101, 201

50	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	28,00000	65,00	1 820,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

101, 201

51	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový	kus	1,00000	110,00	110,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

101, 201

52	34111030R	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	28,00000	20,00	560,00
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

101, 201

53	34571518R	Krabice KU 68-1901	KS	4,00000	9,00	36,00
----	-----------	--------------------	----	---------	------	-------

101, 201

54	3558A-A651 B	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	2,00000	42,00	84,00
----	--------------	----------------------------	----	---------	-------	-------

101, 201

55	3559-A01345	Tělo TANGO 3559-A01345 č.1	KS	2,00000	110,00	220,00
----	-------------	----------------------------	----	---------	--------	--------

101, 201

Díl: 742 Elektroinstalace - datové rozvody					27 851,60	
--	--	--	--	--	------------------	--

57	P1	Lišta LHD 40x20	m	52,00000	58,00	3 016,00
58	P2	Lišta LHD 20X20	m	32,00000	48,00	1 536,00
59	P3	Doplňující materiál pro LV lišty	kpl	1,00000	850,00	850,00
60	P4	Kabel UTP Cat.5e 4X2X0,5	m	396,00000	16,60	6 573,60
57	P5	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	6,00000	33,00	198,00
58	P6	Zásuvka dvojité 230/16 A přisazená	ks	1,00000	194,00	194,00

59	P7	Zásuvka Tango RJ45 kompletní	ks	6,00000	289,00	1 734,00
58	P8	Drobný a spotřební materiál	kpl	1,00000	950,00	950,00
59	R9	Instalační práce	kpl	1,00000	12 800,00	12 800,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						81 606,80
56	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	21,82000	480,00	10 473,60
vybourané hmoty dodatečně						
57	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	21,82000	610,00	13 310,20
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	305,48000	65,00	19 856,20
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,82000	480,00	10 473,60
60	979990107R00	Poplatek za skládku suti , PVC, dřevo, ost.	t	21,82000	1 260,00	27 493,20
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						7 014,00
17	771147113R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných	m	37,68000	140,00	5 275,20
103, 203						
18	597623123R	Dlaždice 20x20 Color Two	m2	4,14000	420,00	1 738,80
Díl: 776 Podlahy povlakové						3 800,00
19		Přechodová lišta	kus	10,00000	380,00	3 800,00
101, 103, 108, 201, 203, 208						
Díl: 781 Obklady keramické						9 340,00
71	771101122R00	Adhezni můstek	m2	10,00000	120,00	1 200,00
72	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,00000	50,00	500,00
73	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)	m2	10,00000	560,00	5 600,00
74	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	6,00000	120,00	720,00
76	59760128.AR	Lišta obkl/obkl plast Schlüter DILEX-HKW U11/O11	m	6,00000	220,00	1 320,00
Díl: 783 Nátěry						26 229,28
20	78382631R00	Omyvatelný nátěr stěn vodouředitelný	m2	119,22400	220,00	26 229,28
103,203,108,208 - sokl						
Díl: 799 Ostatní						28 000,00
21	1	Ochranný kryt radiátoru	kpl	2,00000	1 800,00	3 600,00
103, 203						
22	3	Věšáky ručníků dětí	kpl	2,00000	2 600,00	5 200,00
101, 201						
23	4	Parapetní deska š.270 mm	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00
103, 203						
24	4	Parapetní desky navýšení	kus	6,00000	600,00	3 600,00
101, 201, 103, 203 - navýšení - dle PD 200 mm						
25	5	Vestavné police š.270 mm	kpl	2,00000	3 600,00	7 200,00
103, 203						
Celkem						716 645,23

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	024 Stavební úpravy objektu MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331, příspěvková org. Vícepráce - elektroinstalace kuchyní 2023		
Objednatel:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly	IČO: 00261238 DIČ: CZ00261238	
Zhotovitel:	Svatoplukova 203, 403 39 Chlumec 	IČO: 45999171 DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			65 551,53
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 551,53
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		65 551,53 CZK
Základní DPH	21 %		13 765,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			79 317,35 CZK
v <u>Ústí nad Labem</u> dne <u>12.07.2023</u> _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5	Elektroinstalace kuchyní	0,00	65 551,53	13 765,82	79 317,35	100
Celkem za stavbu		0,00	65 551,53	13 768,82	79 317,35	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			65 551,53	100
Cena celkem					65 551,53	100

Položkový rozpočet

S:	024	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331, příspěvková org.
O:	SO 03	Příruční kuchyňka
R:	5	Elektroinstalace kuchyní

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže	58 985,00			
1	460680411	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	kus	4,00000	120,00	480,00
2	460680503	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	80,00000	150,00	12 000,00
3	460710033	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	80,00000	45,00	3 600,00
4	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,00000	65,00	260,00
4	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro lednici - 2.NP	kus	1,00000	65,00	65,00
5	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	65,00000	65,00	4 225,00
6	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	65,00000	80,00	5 200,00
6	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) pro lednici - 2.NP	m	15,00000	80,00	1 200,00
7	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,00000	110,00	110,00
8	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	3,00000	120,00	360,00
8	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá pro lednici - 2.NP	kus	1,00000	120,00	120,00
9	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,00000	280,00	280,00
9	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní pro myčky	kus	4,00000	280,00	1 120,00
10	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	3,00000	380,00	1 140,00
11	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
12	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,00000	380,00	3 040,00
13	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,00000	380,00	2 280,00
11	K013	Doplnění a úprava rozvaděče včetně protokolů	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
12	34111030R	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	65,00000	20,00	1 300,00
13	34111036R	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	65,00000	33,00	2 145,00
13	34111036R	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY) pro lednici - 2.NP	m	65,00000	33,00	2 145,00
14	34571518R	Krabice KU 68-1901	KS	4,00000	9,00	36,00
14	34571518R	Krabice KU 68-1901 pro lednici - 2.NP	KS	1,00000	9,00	9,00
15	3558A-A651 B	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	1,00000	42,00	42,00
16	3559-A01345	Tělo TANGO 3559-A01345 č.1	KS	1,00000	110,00	110,00
17	35889206R	Chránič 16B/1/003 s ochranou proti přepětí	ks	1,00000	1 733,00	1 733,00
17	35889206R	Chránič 16B/1/003 s ochranou proti přepětí pro myčky	ks	4,00000	1 733,00	6 932,00
18	3901A-B10 B	Rámeček TANGO 3901A-B10B	KS	1,00000	27,00	27,00
19	5513A-C02357 B	Dvojjzásuvka TANGO 5513A-C02357 B	KS	3,00000	194,00	582,00
19	5513A-C02357 B	Dvojjzásuvka TANGO 5513A-C02357 B pro lednici - 2.NP	KS	1,00000	194,00	194,00

20	B1	B1 Svítidlo dle TS	ks	2,00000	820,00	1 640,00
21	B4	B4 Svítidlo dle TS	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
22	RPS	Recyklační poplatek	ks	3,00000	120,00	360,00
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady						6 566,53
23	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,	kpl	1,00000	1 666,66	1 666,66
24	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	500,00	500,00
28	034002000	Zabezpečení staveniště	%	2,00000	66,66	133,32
25	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	5,00000	333,33	1 666,65
30	071103000	Provoz investora	%	1,50000	66,66	99,99
26	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	8,00000	266,66	2 133,28
32	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	3,00000	33,33	99,99
27	202 R00	Zednické výpomoci	%	4,00000	66,66	266,64

Celkem						65 551,53
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání