

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-1070/OMH
ze dne 05.10.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **HANTYCH s.r.o.**
Sídlo: Janská 111, 405 02 Janská
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX
IČO: 066 59 969
DIČ: CZ06659969
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-1070/OMH ze dne 05.10.2022 čl. III., odst. 1 byla doba provedení díla 60 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Na základě níže odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 5 kalendářních dní.
2. Dle SOD č. objednatele 2022-1070OMH ze dne 05.10.2022 čl. IV., odst. 1. byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 553 663,02 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění prací, a zároveň dojde k odečtení neprovedených prací. Jedná se o následující:

- na kontrolním dni za účasti zástupců investora a zhotovitele, TDS a správkyne místních komunikací bylo dohodnuto, že nad rámec stavby se prodlouží linie betonových obrubníků o 21 bm směrem od nové gabionové zdi ke křižovatce s ul. Sofijská včetně úpravy zeleně za obrubníky. Dále bylo dohodnuto, že původní návrh asfaltování podél nových obrub bude vyměněn za provizorní zásyp z broušenky z důvodu napojení na stávající místní komunikaci. Ta vykazuje lokální praskliny a její úprava není součástí této stavby. Úprava místní komunikace ve větší ploše bude řešena samostatně v rámci údržby správkyne místních komunikací.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.


Cena za dílo dle SOD č. 2022-1070/OMH bez DPH:	553 663,02 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:	8 314,79 Kč

Celková cena díla bez DPH	561 977,81 Kč
Celková cena včetně DPH	679 993,15 Kč


3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 4 -09- 2023


V Janské dne 21.9.2023



Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



jednatel společnosti



Přílohy:

- ZL č. 1 a položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hantych Miloš majitel, jednatel	
Datum:	17.8.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly</p> <p>Předmět změny: větší výměra betonových obrubníků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: : v průběhu prací byla zjištěna větší výměra obrubníků</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
13 952,60 Kč	22 267,39 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 314,79 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		Datum: 17.8.2023

Aspe

Více práce

Stavba 20-024a Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly
 číslo a název SO SO 251 Oprava opěrné zdi
 číslo a název rozpočtu: SO 251 Oprava opěrné zdi

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
15	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I včetně odvozu na skládku, příp. odvozu do meziskladu pro zpětné využití pro gabionovou zeď (plochy odečteny z příčního řezu): za rubem OZ $3,8385 \cdot (1,5+0,67+2,55) + (5,2116 \cdot (2,55+2,80)) + (4,6172 \cdot (2,80+1,64+1,5)) = 73,426$ [A] před lícem OZ $0,2725 \cdot (1,5+13,31) = 4,036$ [B] pro dren $0,4 \cdot 0,85 \cdot 18,0 = 6,120$ [C] pro bet. obrubu $34,55 \cdot 0,46 \cdot 0,57 = 9,059$ [D] pro znovuvyznění kamenné zidky (odhad) $1,0 = 1,000$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=93,641 [F] Dodatek č. 001: pro bet. bruby - odečet původní kubatury $-(34,55 \cdot 0,46 \cdot 0,57) = -9,059$ [G] pro bet. obrubu $54,0m \cdot 15,0m^3 = 15,000$ [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=193,223 [I] PO KONTROLE: $21 \cdot 0,46 \cdot 0,57 = 5,5062$ položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopyvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 1141 plocha odečtena z půdorysu $2 \cdot 17,1782 = 34,356$ [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s za rubem OZ $3,6573 \cdot (1,5+13,31+1,5) = 59,651$ [A] před lícem OZ $0,2725 \cdot (1,5+13,31) = 4,036$ [B] Celkem: A+B=63,687 [C] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM vhodnou zeminou dle ČSN 73 61333 obsypu konce opěrné zdi (odhad) $4,0 = 4,000$ [A] zасыпání drnu $18,0 \cdot (0,85-0,3) \cdot 0,4 = 3,960$ [B] pro bet. obrubu $0,1348 \cdot 34,55 = 4,657$ [C] pro znovuvyznění kamenné zidky (odhad) $1,0 = 1,000$ [D] Dodatek č. 001: pro bet. obrubu nad rámec PDPS - v délce $19,5m = (54,0m - 34,5m)$ $15,0m^3 = 15,000$ [H] Celkem: A+B+C+D+H=28,617 [I] PO KONTROLE: $21 \cdot 0,1348 = 2,8308$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospývek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	5,506	324,00	1 784,01
18	17511		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I včetně odvozu na skládku, příp. odvozu do meziskladu pro zpětné využití pro gabionovou zeď (plochy odečteny z příčního řezu): za rubem OZ $3,8385 \cdot (1,5+0,67+2,55) + (5,2116 \cdot (2,55+2,80)) + (4,6172 \cdot (2,80+1,64+1,5)) = 73,426$ [A] před lícem OZ $0,2725 \cdot (1,5+13,31) = 4,036$ [B] pro dren $0,4 \cdot 0,85 \cdot 18,0 = 6,120$ [C] pro bet. obrubu $34,55 \cdot 0,46 \cdot 0,57 = 9,059$ [D] pro znovuvyznění kamenné zidky (odhad) $1,0 = 1,000$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=93,641 [F] Dodatek č. 001: pro bet. bruby - odečet původní kubatury $-(34,55 \cdot 0,46 \cdot 0,57) = -9,059$ [G] pro bet. obrubu $54,0m \cdot 15,0m^3 = 15,000$ [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=193,223 [I] PO KONTROLE: $21 \cdot 0,46 \cdot 0,57 = 5,5062$ položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopyvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 1141 plocha odečtena z půdorysu $2 \cdot 17,1782 = 34,356$ [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s za rubem OZ $3,6573 \cdot (1,5+13,31+1,5) = 59,651$ [A] před lícem OZ $0,2725 \cdot (1,5+13,31) = 4,036$ [B] Celkem: A+B=63,687 [C] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM vhodnou zeminou dle ČSN 73 61333 obsypu konce opěrné zdi (odhad) $4,0 = 4,000$ [A] zасыпání drnu $18,0 \cdot (0,85-0,3) \cdot 0,4 = 3,960$ [B] pro bet. obrubu $0,1348 \cdot 34,55 = 4,657$ [C] pro znovuvyznění kamenné zidky (odhad) $1,0 = 1,000$ [D] Dodatek č. 001: pro bet. obrubu nad rámec PDPS - v délce $19,5m = (54,0m - 34,5m)$ $15,0m^3 = 15,000$ [H] Celkem: A+B+C+D+H=28,617 [I] PO KONTROLE: $21 \cdot 0,1348 = 2,8308$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospývek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	2,831	326,00	922,84
21	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ včetně dovozu části materiálu z meziskladu a zbytek nakupovaný materiál 1/2 plochy odečtené z půdorysu $(137,6319/2) \cdot 0,1 = 6,882$ [A] Dodatek č. 001: za obrubou nad rámec PDPS $(54,0-34,50) \cdot 0,5 \cdot 0,1 = 0,975$ [B] Celkem: A+B=7,857 [C] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	0,975	145,00	141,38
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUCNĚM VÝSEVEM	M2	9,750	24,00	234,00

plocha odečtena z půdorysu 137.6319=137.632 [A]
 Dodatek č. 001:
 za obrubou nad rámeček PDPS (54,0-34,50)*0,5=9,750 [B]
 Celkem: A+B=147,382 [C]
 Zahnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1		Zemní práce				3 082,23	
2							
3							
5		Komunikace					
33	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	2,700	1 840,00	4 968,00	
		Dodatek č.001: podél bet. obruby 0.5*54,0*0,1=2,700 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu kvly					
35	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDA - tl. 150 mm fr. 0-63 mm - kvalitativní třída A, pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu 0,1400*35,55=4,977 [A] Dodatek č. 001: původní množství (plocha odečtena z příčného řezu) -0,1400*35,55=-4,977 [B] podél obru v délce 54,0m (plocha odečtena z příčného řezu) 0,1581*54,0=8,537 [C] Celkem: A+B+C=8,537 [D] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	3,560	986,00	3 510,16
36	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	27,000	101,00	2 727,00
		Dodatek č.001: podél bet. obruby 0.5*54,0=27,000 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
5		Komunikace				11 205,16	
9		Ostatní konstrukce a práce					
44	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm, pol. vč. nákupu, dovozu a osazení obrub 33,0=33,000 [A] Dodatek č.001: podél bet. obruby 54,0-33,0=21,000 [B] Celkem: A+B=54,000 [C] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	21,000	380,00	7 980,00
9		Ostatní konstrukce a práce				7 980,00	
		C e l k e m				22 267,39	
		Ostatní ve výkazu nespécifikované práce					
		Vícepráce					
		Vícepráce celkem				22 267,39	
		Měněpráce					
		Měněpráce celkem				- 13 952,60	
		Celkem				8 314,79	
		Celkem				8 314,79	

Aspe

Méně práce

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:20-024a
SO 251
SO 251Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly
Oprava opěrné zdi
Oprava opěrné zdi

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
34	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDA - tl. 150 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída A, pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	3,857	986,00	3 803,00
0.1085*35.55=3.857 [A] Dodatek č. 001: -0.1085*35.55=-3.857 [B] Celkem: A+B=0.000 [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmuje postřiky, nátěry							
37	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 infiltr.postřik kationakt. asf. emulzí PI-E 1.00 kg/m2	M2	17,178	22,00	377,92
plocha odečtena z půdorysu 17.1782=17.178 [A] Dodatek č. 001: -17.1782=-17.178 [B] Celkem: A+B=0.000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
38	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojivací postřik kationakt. asf. emulzí PS-E 0.40 kg/m2	M2	17,178	22,00	377,92
plocha odečtena z půdorysu 17.1782=17.178 [A] Dodatek č. 001: -17.1782=-17.178 [B] Celkem: A+B=0.000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
39	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 - tl. 40 mm, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	0,687	480,00	329,76
plocha odečtena z půdorysu 0.04*17.1782=0.687 [A] Dodatek č. 001: plocha odečtena z půdorysu -0.04*17.1782=-0.687 [B] Celkem: A+B=0.000 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
40	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S sfalový beton ACP 16+ - tl. 60 mm, pol. vč.nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	1,031	5 600,00	5 773,60
plocha odečtena z půdorysu 0.06*17.1782=1.031 [A] Dodatek č. 001: plocha odečtena z půdorysu -0.06*17.1782=-1.031 [B] Celkem: A+B=0.000 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
41	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ve styku krytu vozovky a silniční obrubou osazenou podél vozovky, mezi novým a starým AB-krytem, položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M	68,550	48,00	3 290,40
33.0+34.55+(2*0.5)=68.550 [A] Dodatek č. 001: -(33.0+34.55+(2*0.5))=-68.550 [B] Celkem: A+B=0.000 [C] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem							
5							13 952,60
C e l k e m							13 952,60
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							0,00
Celkem							13 952,60