

Název veřejné zakázky	<b>Stavební úpravy 1.p.p. RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou</b>
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	11.10.2023

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> Č. 1 ze dne 17.10.2023  
na žádost doručenou 13.10.2023**

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**

Dobrý den, v souladu se zadávací dokumentací žádáme o zodpovězení případně upřesnění následujících dotazů

**Dotaz č. 1:**

Ve VV stavební část chybí hydroizolační stěrka na stěny do sprch - žádáme o doplnění

**Odpověď:**

*Hydroizolační stěrka stěn do sprchových koutů se doporučuje a je z důvodu "bezpečnosti" doplněna do soupisu prací. Rozsah odpovídá provedení do výšky 2,0 m na stěnách v obou sprchových kabinách a také na dvou stěnách ve sprchovém koutě*

**Dotaz č.2**

Ve VV stavební část chybí penetrace stěn pod malby - žádáme o doplnění

**Odpověď:**

*Penetrace pod nátěr (výmalbu) je doplněna do soupisu prací.*

**Dotaz č. 3**

V zadávací dokumentaci není zpráva PBŘ a není patrné zda jsou součástí akce i protipožární opatření - žádáme o informaci zda jsou součástí zakázky.

**Odpověď:**

*PBŘ pro tento typ stavby v jednom požárním úseku není zapotřebí - součástí stavby tedy nejsou žádná protipožární opatření.*

**Dotaz č. 4**

Ve VV ZTI chybí 14 ks rohových ventilů – žádáme o doplnění

**Odpověď:**

*rohové ventily nechybí v soupise prací*

- *rohové ventily pro umývadla jsou součástí souboru (6 x 2 roháčků)*
- *rohové ventily pod dřez nejsou součástí souboru, 2 roháčky jsou součástí soupisu prací.*

*V soupise prací je tedy správný počet 2 ks pro dřez.*

---

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

**Dotaz č. 5**

Ve VV ZTI chybí 19 ks výustek a 12 ks nástěnek - žádáme o doplnění

**Odpověď**

*Nástěnky pro připojení výtokových armatur jsou doplněny do soupisu prací - skutečný počet připojení jednotlivých výtoků je 21 - 6 x sprchová baterie, 12 x umývadla, 2 x dřez, 1 x ventil s hadičníkem.*

*Součástí položky nástěnky - je dodávka včetně montáže. Výustky jsou položkou montážní k nástěnkám, jsou zahrnuty v položce nástěnky.*

**Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace, upravený soupis prací a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.10.2023 do 10:00 hodin.**