Děčínský stavební podnik s.r.o.
Folknářská 1226/11
40502 Děčín - Děčín I

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2491
Zakázka: MM Děčín - oprava zábradlí, osazení brány a oplechování soklu
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	**146 182**	**Kč**
DPH:	30 698	Kč
Celkem včetně DPH:	176 880	Kč

MM Děčín - oprava zábradlí, osazení brány a oplechování soklu - Nabídka

Popis	Cena
S	**146 182**
SO 01: Zábradlí	***44 544***
003: Svislé a kompletní konstrukce	**4 093**
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	**18 278**
767: Konstrukce zámečnické	**19 173**
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	**3 000**
SO 02: Dvoukřídlá brána	***66 005***
001: Zemní práce	**1 763**
002: Zakládání, zpevňování hornin	**2 530**
005: Komunikace pozemní	**262**
767: Konstrukce zámečnické	**58 450**
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	**3 000**
SO 03: Oplechování soklu	***35 633***
764: Konstrukce klempířské	**33 633**
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	**2 000**
Celkem (bez DPH)	**146 182**
DPH	**30 698**
DPH 21 % ze základny: 146 182	30 698
Celkem (včetně DPH)	**176 880**

MM Děčín - oprava zábradlí, osazení brány a oplechování soklu - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		**MM Děčín**				**146 182**
	Objekt		***SO 01: Zábradlí***				***44 544***
	Oddíl		**003: Svislé a kompletní konstrukce**				**4 093**
5	SP	348272615	Stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních	m	5,400	758,00	4 093
	Oddíl		**009: Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**18 278**
3	SP	X2162	Doplnění otvoru po osazení sloupku -plastbeton	komple	1,000	3 428,00	3 428
4	SP	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů	m	3,000	3 950,00	11 850
21	SP	X21611	Mobillizace a demobilizace vrtné soupravy	komple	1,000	3 000,00	3 000
	Oddíl		**767: Konstrukce zámečnické**				**19 173**
1	SP	X2161	Úprava stávajícího zábradlí - navaření sloupků, nátěr	komple	1,000	12 423,00	12 423
2	SP	767221003	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do tvarovek	m	5,400	1 250,00	6 750
	Oddíl		**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**				**3 000**
15	SP	X2167	VRN - Přesun hmot, doprava lidí,...	komple	1,000	3 000,00	3 000
	Objekt		***SO 02: Dvoukřídlá brána***				***66 005***
	Oddíl		**001: Zemní práce**				**1 763**
7	SP	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	0,500	350,00	175
8	SP	X2164	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky	komple	1,000	1 000,00	1 000
9	SP	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého ručně	m3	0,400	1 470,00	588
	Oddíl		**002: Zakládání, zpevňování hornin**				**2 530**
10	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,460	5 500,00	2 530
	Oddíl		**005: Komunikace pozemní**				**262**
16	SP	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	0,500	523,00	262
	Oddíl		**767: Konstrukce zámečnické**				**58 450**
6	SP	X2163	Odstranění stávající trubky	komple	1,000	200,00	200
11	SP	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg - sloupky	kg	75,000	42,00	3 150
12	H	13010011	tyč ocelová kruhová -sloupky	t	0,080	65 000,00	5 200
13	SP	X2165	Žárové zinkování -sloupky	kg	75,000	40,00	3 000
14	SP	X2166	D+M dvoukřídlé brány vč. pozinkování - 2,7x 2m	komple	1,000	46 900,00	46 900
	Oddíl		**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**				**3 000**
17	SP	X2168	VRN - Doprava, skládkovné, přesun hmot	komple	1,000	3 000,00	3 000
	Objekt		***SO 03: Oplechování soklu***				***35 633***
	Oddíl		**764: Konstrukce klempířské**				**33 633**
18	SP	764212430	Oplechování soklu z Pz plechu rš 330 mm	m	37,000	785,00	29 045
20	SP	X21610	Prořízntutí omítky vč. začištění spáry	m	37,000	124,00	4 588
	Oddíl		**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**				**2 000**
19	SP	X2169	VRN - doprava, přesuny	komple	1,000	2 000,00	2 000