

Název veřejné zakázky	Dodávka a instalace fotovoltaiky (do 50 kWp)
Datum zahájení řízení	18.10.2023
	P23V00001131/ Z2023-046957

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Zapojení fotovoltaického systému do rozvaděče bude vedeno vždy vnitřkem budovy

Termín pro podání nabídek 03.01.2024 – 10:00 hodin

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 04

Zadavateli byly dne 06.12.2023 prostřednictvím e-mailu tyto dotazy:

1. Dotaz

Statické posouzení - zajímá mě, zda musíme zpracovávat statické posouzení ke každé budově zvlášť, již v rámci výběrového řízení? Každý, kdo se zúčastní VŘ tak utratí v řádech desetitisíců za zpracování statiky na všechny budovy, aniž by věděl, jestli vyhraje. Jedná se tedy o náklady, které budou zpracovány hned od několika subjektů na ráz. Standardně statický posudek zpracováváme až po vyhodnocení VŘ a na základě šetření se aktualizuje celý projekt, případně se hledá adekvátní řešení.

Odpověď

Statický posudek není nutné Zpracovat v rámci výběrového řízení, ale je nutné ho nacenit do nabídkového rozpočtu.

2. Dotaz

Na budovy, které považujeme za staticky slabší už v rámci nabídky navrhujeme řešení, které bude jejímu stavu neadekvátnější, tedy zvolíme lehké panely se zátěží 4 kg/m². Celková vysoutěžená cena by se tak neměla zvyšovat. Naopak se spíše sníží v případě, že statik FVE zcela zamítne.

Odpověď

Návrh řešení a nabídku necháváme plně na zhotoviteli.

3. Dotaz

Úprava odběrného místa. K nacenění prací potřebujeme vidět ke každé budově:

- otevřený hlavní rozvaděč
- foto ELMR - z dálky, abychom viděli, kde je umístěný
- foto otevřeného ELMR z blízka

Každé odběrné místo bude v jiném stavu, tudíž se bude lišit i rozsah jejich úprav. Z fotek dokážeme nacenit jednotlivé úpravy tak, aby odpovídaly aktuálním připojovacím podmínkám z SoP.

Odpověď

Zadavatel organizoval prohlídky jednotlivých míst plnění a neplánuje další prohlídky.

4. Dotaz

Specifikace umístění HDR (hlavního domovního rozvaděče) + odhad délky kabelové trasy od střídači k HDR. Počítáme s tím, že střídače budou instalovány na střeše, protože DC trasa by měla být co nejkratší.

5. Dotaz

Zadavatel organizoval prohlídky jednotlivých míst plnění a neplánuje další prohlídky.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 05

Doručeno dne 07.12.2023 prostřednictvím profilu zadavatele.

1. Dotaz

ZD nezmiňuje úpravu stávající LPS – rozumíme správně zadání VŘ tak, že úprava LPS není předmětem dodávky?

Odpověď

Zhotovitel by měl provést analýzu rizik a výpočet dostatečné vzdálenosti a podle toho pak provést instalaci panelů a vedení elektroinstalace FVE.

2. Dotaz

Domníváme se že čl. IX bod 12 SOD nelze splnit. V případě poruchy komponentu (panely, střídače, optimizery) během záruční doby poskytnou výrobci komponent nový, s původní délkou záruky (nová záruční lhůta neběží).

Odpověď

Zadavatel trvá na podmínce – Při výměně vadného komponentu za nový, bude u tohoto nového vyměněného komponentu běžet nová záruční lhůta.

3. Dotaz

čl. IX bod 14 SOD – jedná se o úplatný následný pozáruční dohled / servis?

Odpověď

Ano. Je to i jedním z hodnotících kritérií.

Žádná z výše uvedených odpovědí nemá vliv na termín pro podání nabídek.

Dne 07.12.2023

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ