



LEGENDA

1. ETAPA

Úsek 1-2 dl. 40,20 m:

- Výměna ohrazení z lana a sloupků.
- Nové sloupky včetně nátěru budou s ocelovými patkami výšky do 80 cm nad terén v délce 40,20 m.

Úsek 2-3 dl. 24,30 m:

- Výměna ohrazení z lana a sloupků. Nové sloupky budou včetně nátěru s ocelovými patkami výšky do 80 cm nad terén v délce 19,10 m.
- Odstranění dřevěných palisád, vyhloubení základového pasu hl.30 cm, š.30 cm a gabionová zídka v délce 16,80 m (6,20 m3).

Úsek 4-5 dl. 23,10 m:

- Výměna dřevěného zábradlí jednotyčového a sloupků včetně nátěru.
- Nové sloupky budou s ocelovými patkami výšky do 80 cm nad terén v délce 42,80 m.

Úsek 6-7 dl. 34,40 m:

- Výměna dřevěného zábradlí dvoutyčového a sloupků včetně nátěru.
- Nové sloupky budou s ocelovými patkami výšky do 80 cm nad terén v délce 10,00 m.
- Výměna dřevěného zábradlí jednotyčového a sloupků včetně nátěru.
- Nové sloupky budou s ocelovými patkami výšky do 80 cm nad terén v délce 58,80 m.
- Demontáž stávající kamenné dlažby, odkopávky ruční 4,128 m3, úprava pláň se zhuštění, zpětná pokládka kamenné dlažby do lože z kameniva těžného tl. 50 mm s vyspárováním kamenivem drceným, drobným frakce 2/4 obsyp chodníku materiálem z odkopávek o ploše 68,80 m2.

Úsek 8-9 dl. 60,00 m:

- Výměna ohrazení z lana a sloupků.
- Nové sloupky budou s ocelovými patkami výšky do 80 cm nad terén v délce 56,00 m.
- Výměna dřevěného zábradlí jednotyčového a sloupků včetně nátěru.
- Nové sloupky budou s ocelovými patkami výšky do 80 cm nad terén v délce 8,30 m.
- Výměna dřevěného zábradlí dvoutyčového a sloupků včetně nátěru.
- Nové sloupky budou s ocelovými patkami výšky do 80 cm nad terén v délce 23,50 m.
- Demontáž stávající kamenné dlažby, odkopávky ruční 3,90 m3, úprava pláň se zhuštění, zpětná pokládka kamenné dlažby do lože z kameniva těžného tl. 50 mm s vyspárováním kamenivem drceným, drobným frakce 2/4, obsyp chodníku materiálem z odkopávek o ploše 96,00 m2.
- Odstranění jednoho kusu pařezu v chodníku

Celkově pro celou etapu – doplnění kamenů pro dlažby, odhad výměry 3,1 t, upřesnění v realizaci

2. ETAPA

Úsek 10-11 dl. 50,10 m:

- Výměna ohrazení z lana a sloupků včetně nátěru.
- Nové sloupky budou s ocelovými patkami výšky do 80 cm nad terén v délce 16,30 m.
- Demontáž stávající kamenné dlažby, odkopávky ruční 7,26 m3, úprava pláň se zhuštění, zpětná pokládka kamenné dlažby do lože z kameniva těžného tl. 50 mm s vyspárováním kamenivem drceným, drobným frakce 2/4, obsyp chodníku materiálem z odkopávek o ploše 155,31 m2.

Pro celou etapu – doplnění kamenů pro dlažby, odhad výměry 6,1 t, upřesnění v realizaci

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
Investor		Statutární město Děčín		Telefon: +420 607 947 223
Místo stavby		p.č. 426/2, k.ú. Podmokly		E-mail: vlada.vidai@volny.cz
Opravy komunikací pro pěší v ZOO Děčín			Datum	09/2022
			Formát/Měřítko	A3/1:500
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPJE:
Podrobná situace část A			4	