



SITUACE ZDI V TOKU
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ ZDI
M 1:50



POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ ZEĎ JE NA MÍSTĚ KOMPLETNĚ ZNIČENA. NOVÁ ZEĎ BUDE PLYNULE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ OPĚRNOU ZEĎ A TERÉN. V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOJDE K ROZEBRÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVÁZÁNÍ VAZBY VE VŠECH SMĚRECH. VZHLEDEM K POLOZE ZDI V KORYTĚ VODNÍHO TOKU JE NUTNÉ PŘEDPOKLÁDAT PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ RUČNĚ. KAMENY NA MÍSTO OPRAVOVANÉ ZDI BUDOU SPOUŠTĚNY NAPŘÍKLAD POMOCÍ VÝTAHU/KLADKY. ZEĎ BUDE PROVEDENA NA SUCHO BEZ SPÁROVÁNÍ. ZE ZDI BUDOU NA RUB ZDI VYTAŽENY KAMENY PRO LEPŠÍ ZAJIŠTĚNÍ STABILITY. VÝKOP ZA ZDÍ (STÁVAJÍCÍ NÁTRŽ) BUDE ZASYPÁN PŘEBYTKEM VÝKOPU ZE STAVBY S DŮKLADNÝM HUTNĚNÍM. ZALOŽENÍ ZDI BUDE POSOUZENO PO ODKRYTÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY (MOŽNÝ VÝSKYT SKALNÍCH VÝCHOZŮ) A PŘÍPADNĚ BUDOU UPRAVENY ROZMĚRY ZÁKLADU.

POZNÁMKA K MATERIÁLŮM:

- MINIMÁLNÍ ROZMĚR KAMENŮ PRO ZDĚNÍ JE 0,25 m. KAMENY BUDOU UKLÁDÁNY JAKO ŘÁDKOVÉ ZDIVO.


VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍSLUŠNÉ NORMY PRO POUŽITÍ NA VODNÍCH STAVBÁCH!

LOUBÍ U DĚČÍNA -oprava malé vodní nádrže na p.p.č. 467/1 Vzorový výkres obnovy zdi v toku M 1:50

LEGENDA

Č.	MATERIÁL	
1	ZDIVO Z L. K. na sucho	
2	OSY KONSTRUKCÍ	
3	NOVÉ KONSTRUKCE	
4	ZDIVO Z L. K. na sucho, MIN. ROZMĚR KAMENŮ 0,25 m, PÍSKOVEC (odstín jako místní kámen)	
5	ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP	
6	STÁVAJÍCÍ TERÉN	

PODÉLNÝ ŘEZ ZDI
M 1:50



VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY A SLUŽBY S.R.O.

Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Svojkov 69, 471 53 Svojkov
IČ 177 90 093

vedoucí projektant:	kreslil:	LOUBÍ U DĚČÍNA - oprava malé vodní nádrže na p.p.č. 467/1 Vzorový výkres obnovy zdi v toku
Ing. Jarmila Tavodová	Ing. Jan Kozák	
kraj: Ústecký		
investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín		
datum:		červenec 2023
měřítko:		1:50
formát:		3 x A4
stupeň PD:		DSP + DPS
číslo přílohy:		číslo paré:
		D.9.