

Název veřejné zakázky	Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	13.03.2024

Veřejná zakázka je zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Upozorňujeme dodavatele, že skončila lhůta pro podání žádostí o vysvětlení ZD

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 12 ze dne 10.04.2024

DOTAZ:

V Souhrnné technické zprávě, bod 1.5.3. Diagnostický průzkum vozovky se píše:

„V rámci průzkumu vozovky nebylo stanoveno zatížení CBR ani polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).“ Dle nové vyhlášky na PAU 283/2023, která je v platnosti od 1.10.2023, je požadavek na četnost vývrtů v počtu 1 na 2500 m², souhrnné vzorky po 10 000 m². Tyto položky však nejsou uvedeny v rozpočtu k ocenění. Žádáme zadavatele o doplnění této položky do Výkazu výměr.

V případě, že zkoušky prokážou přítomnost množství polycyklických aromatických uhlovodíků zatříděných do kategorie T4 větší než 300 mg/kg suš, musí být překvalifikován kód odpadu na 17 03 01.

V předloženém Výkazu výměr zadavatelem je zatříděn v katalogu odpadů pod kódem 17 03 02.

Pro příklad uvádíme tyto položky:

Skládkovné

	URS 2024	mj	cena
997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2 780,00 Kč

Recyklační středisko

	URS 2024	mj	cena
997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	520,00 Kč

Skládka nebezpečného odpadu (PAU T4)

	URS 2024	mj	cena
997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	12 100,00 Kč

Žádáme zadavatele o vyjádření nebo uvedení specifikace zatřídění odpadů.

ODPOVĚĎ:

Do soupisu prací byla doplněna položka na provedení zkoušek PAU dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. Počet odebraných vzorků udává vyhláška č. 283/2023 Sb.

Vybouraný materiál bude odvážen na recyklační středisko (90%) a na skládku nebezpečného odpadu (10%). Jedná se pouze o předpoklad dle zkušeností z okolních staveb.

DOTAZ:

V technické zprávě D.1.0.1. K SO 001 Bourání a příprava staveniště v odstavci 3.2 průzkum vozovky je uvedeno: „V rámci průzkumu vozovky **nebylo** stanoveno zatížení CBR ani PAU.“

Dle Vyhlášky 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, která stanovuje zkoušení vybouraných / vytěžených materiálů. Na základě provedených odběrů a výsledků zkoušek je materiál zatříděn do kategorií. Je možné, že výsledky provedených zkoušek budou nevyhovující pro záměr Zadavatele uložit vybouraný / vytěžený materiál na recyklační centrum.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele – certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Pro příklad uvádíme vzorové položky (uložení na recyklační centrum / uložení na skládku) a vliv na ceny:

Recyklační centrum:

	URS 2024	mj	cena
997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	314,00 Kč

Skládka:

	URS 2024	mj	cena
997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 700,00 Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel stanovuje místo uložení bez potřebného rozboru vytěžených materiálů, jak ukládá Vyhláška 273/2021 uložení na recyklační centrum, může být tento postup zavádějící při oceňování položek poplatku za skládky, které mohou následně výrazně ovlivnit celkovou nabídkovou cenu.

Zadavatel nezařadil do výkazu výměr potřebné zkoušky v souladu s Vyhláškou 273/2021. Žádáme zadavatele o doplnění této položky do výkazu výměr.

Zadavatel zároveň požaduje ve Smlouvě o dílo, čl. VI. Odst. 16., aby zhotovitel doložil, že minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním – recyklační středisko.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nepředložil a ve Výkazu výměr nepožaduje po zhotoviteli provedení zkoušek, které prokazují míru znečištění vytěženého materiálu, není možné požadovat po zhotoviteli garanci uložení 70 % stavebního a demoličního odpadu uložení na recyklační centrum.

Žádáme proto Zadavatele, aby toto zohlednil ve Výkazu výměr.

S ohledem na časovou náročnost provedení příslušných zkoušek, je třeba zohlednit vliv na termín realizace jednotlivých etap.

Žádáme zadavatele o uvedení Výkazu výměr do souladu s Vyhláškou o odpadech 273/2021 Sb. a zohlednění časové náročnosti vyhodnocení zkoušek.

ODPOVĚĎ:

Vytěžený materiál bude odvážen na skládku v případě, že materiál nebude možné uložit na recyklační středisko. Zajištění potřebných zkoušek pro uložení na recyklační středisko je věcí zhotovitele. Zkoušky pro ověření zda je možné materiál uložit na recyklační středisko je součástí položek zemních prací.

Zkoušky, které určí zda bude možné uložit materiál na recyklační středisko/skládku budou provedeny zhotovitelem stavby dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. V případě, že se materiál odveze na skládku bude tak provedeno na základě laboratorních zkoušek a závěrečné zprávy. Požadavek na využití minimálně 70% stavebního a demoličního materiálu nebude možné splnit pouze na základě výsledků laboratoře.

Termín realizace jednotlivých etap nebude prodlužován. Odběry vzorku pro laboratorní účely, mohou být prováděny v tzv. přípravné fázi stavby stejně jako např. zajištění zvláštního užívání, vytyčení IS, aj.

DOTAZ:

Vzhledem k požadavku Zadavatele ukládat vytěžený materiál v Recyklačním centru, neuvažuje Zadavatel o možnosti zpětného využití recyklovaného materiálu zpět do stavby?

S ohledem na odpověď Zadavatele ve Vysvětlení ZD ze dne 22.3.2024 týkající se environmentální šetrnosti, neuvažuje zadavatel o změně skladby vozovky s využitím recyklovaného materiálu místo nově nakupované šterkodrti A 0-32 do podkladních vrstev vozovky? Pokud ano, žádáme o úpravu Výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Šterkodrt nebude nahrazena recyklovanou směsí.

DOTAZ:

Ve Výkazu výměr pro SO 001 – Bourání a příprava staveniště je uvedena položka:

7	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ VČ. ODVOZU NA DEPONII INVESTORA
---	-------	--

Žádáme investora o informaci, v jaké vzdálenosti od místa stavby se nachází deponie investora tak, aby bylo možné objektivně stanovit cenu za dopravu.

ODPOVĚĎ:

Položka v soupise prací byla upravena.

ÚPRAVY V ROZPOČTU:

platí pro etapu I., II., III.

SO 000

- pol. 02950 – nová položka

SO 001

- pol. 014102.a – úprava výměry
- pol. 014132 – nová položka
- pol. 11313 – úprava popisu
- pol. 11372 – úprava popisu
- pol. 11353 – položka rozdělena na dvě – 11353.a, 11353.b

SO 101, SO 102.1, SO 102.2

- pol. 014102.a – úprava výměry
- pol. 014102.b – úprava výměry
- pol. 014102.c – nová položka
- pol. 014102.d – nová položka
- pol. 12373.a – úprava popisu
- pol. 12373.b – úprava popisu
- pol. 13173 – úprava popisu
- pol. 13273 – úprava popisu
- pol. 17120.a – úprava popisu
- pol. 17120.b – úprava popisu