PŮDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV



POZNÁMKA

- V RÁMCI SO01, SO02 A SO03:
  - STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH ODSTRANĚNY VČETNĚ LEPIDLA
  - PODKLAD PO DEMONTÁŽI BUDE OČIŠTĚN A NAPENETROVÁN, BUDE PROVEDENA SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
  - PO VYZRÁNÍ STĚRKY BUDE PROVEDENA PENETRACE PODKLADU
  - POLOŽENÝ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA (PVC LINO, KERAMICKÁ DLAŽBA)
  - PODHLEDY NAVRŽENÉ Z HYDRFOBIZOVANÝCH SDK DESEK (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ)
  - OSAZENÍ NOVÝCH LED SVÍTIDEL ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD - D.1.4 ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
- OSVĚTLENÍ:
  - NAVRŽENA POUZE VÝMĚNA SVÍTIDEL BEZ VÝMĚNY SILOVÝCH KABELŮ A VYPÍNAČŮ (VYJMA MÍSTNOSTÍ PŘÍRUČNÍCH KUCHYNĚK A KUCHYNĚ)

LEGENDA OSVĚTLENÍ

1 NAVRHOVANÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO
2 NAVRHOVANÉ NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO
3 NAVRHOVANÁ STROPNÍ LED ZÁŘIVKA

POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - 2.NP

SO01
- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
  MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH. NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
  POČET 1 KS
- UMYVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ
  (výška 800 mm nad podlahou)
  STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
  POČET 2 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
  TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
  SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RŮŽICE, SPRCHOVÝ TYČ
  POČET 1 KS
- KUCHYŇSKÝ DVOJDŘEZ
  DŘEZOVÁ BATERIE
  POČET 1KS
- VÝLEVKA
  NÁSTĚNNÁ BATERIE
  POČET 2 KS

SO03
- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
  MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH. NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
  POČET 1 KS
- UMYVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ
  (výška 800 mm nad podlahou)
  STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
  POČET 2 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
  TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
  SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RŮŽICE, SPRCHOVÝ TYČ
  POČET 1 KS
- KUCHYŇSKÝ DVOJDŘEZ
  DŘEZOVÁ BATERIE
  POČET 2 KS
- VÝLEVKA
  NÁSTĚNNÁ BATERIE
  POČET 2 KS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

stavební objekt	č.m.	účel místnosti	m²	podlaha		stěny		strop		poznámka
				oz	popis	plocha	popis	plocha	popis	
SO01	2.01	CHODBA	18,95	PVC	P02	61,65	Š	18,95	Š	nový PVC zatěr do světlost 80g, nové dlažené omítky
	2.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,40	KD	P01	15,15	Š, KO	1,40	Š	nový keramický obklad v 2100 mm, nové dlažené omítky nový SDK stěnový podhled, v 2,50 m, nové bílé omítky plocha 4,54 m²
	2.03	ŠATNA DĚTÍ	18,50	PVC	P02	59,40	Š, KO	18,50	Š	nový PVC zatěr do světlost 80g, nové dlažené omítky, plocha 58,40 m² nový keramický obklad v 2100 mm, keramický obklad omítky 3,24 m²
	2.04	WC ZAMĚSTNANCI	0,80	KD	P01	10,80	Š, KO	0,80	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 7,56 m² nový SDK stěnový podhled, v 2,50 m, nové bílé omítky plocha 3,24 m²
	2.05	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	4,15	KD	P01	28,80	Š, KO	4,15	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 28,80 m² nový SDK stěnový podhled, v 2,50 m, nové bílé omítky plocha 5,44 m²
	2.06	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	17,45	KD	P01	65,40	Š, KO	17,45	Š	keramický keramický obklad v 2100 mm, keramický dlažené omítky
NEZASAZENO	2.07	SKLAD	7,90	PVC	P02	33,75	Š	7,90	Š	keramický PVC zatěr do světlost 80g, keramický dlažené omítky
	2.08	LEHÁRNA, HERNA	52,00	PVC	P02	88,80	Š	52,00	Š	keramický PVC zatěr do světlost 80g, keramický dlažené omítky
	2.09	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	58,85	PVC	P02	98,10	Š	58,85	Š	keramický PVC zatěr do světlost 80g, keramický dlažené omítky
SO01	2.10	PŘÍBUČNÁ KUCHYŇKA	8,70	PVC	P02	43,80	Š, KO	8,70	Š	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 43,80 m², nové dlažené omítky plocha 5, obklady 8,27 m², plocha 8ks, omítky 36,53 m²
	2.11	PŘÍBUČNÉ SKLAD	9,95	PVC	P02	52,50	Š	9,95	Š	nový PVC zatěr do světlost 80g, nové dlažené omítky
	2.12	VÝTAH	0,75	PVC	P02	10,50	Š	0,75	Š	nový PVC zatěr do světlost 80g, nové dlažené omítky
	2.13	ŠACHTA VÝTAHU	1,20	--	--	13,20	--	1,20	--	--
SO03	2.14	CHODBA	18,95	PVC	P02	61,65	Š	18,95	Š	nový PVC zatěr do světlost 80g, nové dlažené omítky
	2.15	PŘÍBUČNÉ SKLAD	9,95	PVC	P02	52,50	Š	9,95	Š	nový PVC zatěr do světlost 80g, nové dlažené omítky
	2.16	ŠACHTA VÝTAHU	1,20	--	--	13,20	--	1,20	--	--
	2.17	VÝTAH	0,75	PVC	P01	10,50	Š	0,75	Š	nový PVC zatěr do světlost 80g, nové dlažené omítky
	2.18	PŘÍBUČNÁ KUCHYŇKA	8,70	KD	P01	43,80	Š, KO	8,70	Š	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 43,80 m², nové dlažené omítky plocha 5, obklady 8,27 m², plocha 8ks, omítky 36,53 m²
NEZASAZENO	2.19	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, LEHÁRNA	111,45	PVC	P02	154,80	Š	111,45	Š	keramický PVC zatěr do světlost 80g, keramický dlažené omítky
	2.20	SKLAD	7,90	PVC	P02	33,75	Š	7,90	Š	keramický PVC zatěr do světlost 80g, keramický dlažené omítky
	2.21	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	17,45	KD	P01	65,40	Š, KO	17,45	Š	keramický keramický obklad v 2100 mm, keramický dlažené omítky
SO03	2.22	ŠATNA DĚTÍ	18,50	PVC	P02	59,40	Š, KO	18,50	Š	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 58,40 m², nové dlažené omítky nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 7,56 m²
	2.23	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	4,15	KD	P01	28,80	Š, KO	4,15	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 28,80 m² nový SDK stěnový podhled, v 2,50 m, nové bílé omítky plocha 5,44 m²
	2.24	WC ZAMĚSTNANCI	0,80	KD	P01	10,80	Š, KO	0,80	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 7,56 m²
	2.25	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,40	PVC	P02	15,15	Š, KO	1,40	Š	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 4,54 m² nový SDK stěnový podhled, v 2,50 m, nové bílé omítky plocha 5,44 m²

KO - keramická dlažba, Š - štuk, PVC - PVC podlahová krytina, SDK - sádrokartonové rastrové podhledy, KO - keramický obklad

UŽITNÁ PLOCHA 2.NP 401,80 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (ŽB PANEL)
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (ŠTÍTOVÉ ŽB PANELY)
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE)
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE)
- NAVRHOVANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE (PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE)
- NAVRHOVANÉ SVISLÉ SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- HYDRANT

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

- HRANICE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
- POTRUBÍ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ

LEGENDA ZKRATEK

DŘ	- DŘEZ
L	- LEDNICE
M	- MYČKA
MŘ	- MRAZÁK
REG	- REGÁL
SK	- SPRCHOVÝ KOUT
U	- UMYVADLO
VÝL	- VÝLEVKA
WC	- WC



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějček	Vypracoval: Vítek Dočekal

NORDARCH s.r.o.
IČO: 08854444
DIČ: CZ08854444, VIC, CZ6401030
T: +420420372268
E: info@nordarch.cz
W: www.nordarch.cz

Investor:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
Místo:	Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem
Stavba:	**VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** **MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace** Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem
Stavební objekt:	**SO01, SO02 a SO03**
Příloha:	**D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**
Výkres:	**PŮDORYS 2.NP NAVRHOVANÝ STAV**

Formát:	10/A4
Datum:	11/2023
Datum revize:	-
Měřítko:	1:75
Stupeň:	VÝBĚR ZHOTOVITELE
Č.zakáz.	Zak. Č.: **707/2023**
	Číslo PD: **D.1.1.**
	Č.v.: **D.1.1.9**

1050/420