PŮDORYS 2.NP - ZTI KANALIZACE



POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - 2.NP

SO01
- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
  MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH. NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
  POČET 1 KS
- UMYVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ
  (výška 800 mm nad podlahou)
  STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
  POČET 2 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
  TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
  SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RŮŽICE, SPRCHOVÁ TYČ
  POČET 1 KS
- KUCHYŇSKÝ DVOJDŘEZ
  DŘEZOVÁ BATERIE
  POČET 1KS
- VÝLEVKA
  NÁSTĚNNÁ BATERIE
  POČET 2 KS

SO03
- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
  MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH. NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
  POČET 1 KS
- UMYVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ
  (výška 800 mm nad podlahou)
  STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
  POČET 2 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
  TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
  SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RŮŽICE, SPRCHOVÁ TYČ
  POČET 1 KS
- KUCHYŇSKÝ DVOJDŘEZ
  DŘEZOVÁ BATERIE
  POČET 1KS
- VÝLEVKA
  NÁSTĚNNÁ BATERIE
  POČET 2 KS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

stavební objekt	č.m.	účel místnosti	m^2	podlaha		stěny		strop		poznámka
				oz	popis	plocha	popis	plocha	popis	
SO01	2.01	CHODBA	18.95	PVC	PO2	61.65	Š	18.95	Š	nový PVC svár do soklové lišty, nové tkalcovské omítky
	2.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.40	KD	PO1	15.15	Š, KO	1.40	Š	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 15,01 m²
	2.03	ŠATNA DĚTI	18.50	PVC	PO2	59.40	Š, KO	18.50	Š	nový SDK soklový podhled, v 2,10 m, nové tkal. omítky plocha 8,04 m²
	2.04	WC ZAMĚSTNANCI	0.80	KD	PO1	10.80	Š, KO	0.80	SDK	nový keramický obklad do zrcadlového v 2100 mm, plocha 3 m²
	2.05	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	4.15	KD	PO1	28.80	Š, KO	4.15	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 7,56 m²
	2.06	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	17.45	KD	PO1	65.40	Š, KO	17.45	Š	nový SDK soklový podhled, v 2,10 m, nové tkal. omítky plocha 8,04 m²
NEZASAŽENO	2.07	SKLAD	7.90	PVC	PO2	33.75	Š	7.90	Š	stávající keramický obklad v 2100 mm, stávající tkalcovské omítky
	2.08	LEHÁRNA, HERNA	52.00	PVC	PO2	88.80	Š	52.00	Š	stávající PVC svár do soklové lišty, stávající tkalcovské omítky
	2.09	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	58.85	PVC	PO2	98.10	Š	58.85	Š	stávající PVC svár do soklové lišty, stávající tkalcovské omítky
SO01	2.10	PŘÍRUČNÍ KUCHYŇKA	8.70	PVC	PO2	43.80	Š, KO	8.70	Š	nový keramický obklad v 2100 HKO a v 1500 mm, nové tkalcovské omítky
	2.11	PŘÍRUČNÍ SKLAD	9.95	PVC	PO2	52.50	Š	9.95	Š	nový PVC svár do soklové lišty, nové tkalcovské omítky plocha 8,04 m²
	2.12	VÝTAH	0.75	PVC	PO2	10.50	Š	0.75	Š	nový PVC svár do soklové lišty, nové tkalcovské omítky
	2.13	ŠACHTA VÝTAHU	1.20	--	--	13.20	--	1.20	--	
SO03	2.14	CHODBA	18.95	PVC	PO2	61.65	Š	18.95	Š	nový PVC svár do soklové lišty, nové tkalcovské omítky
	2.15	PŘÍRUČNÍ SKLAD	9.95	PVC	PO2	52.50	Š	9.95	Š	nový PVC svár do soklové lišty, nové tkalcovské omítky
	2.16	ŠACHTA VÝTAHU	1.20	--	--	13.20	--	1.20	--	
	2.17	VÝTAH	0.75	PVC	PO1	10.50	Š	0.75	Š	nový PVC svár do soklové lišty, nové tkalcovské omítky
	2.18	PŘÍRUČNÍ KUCHYŇKA	8.70	PVC	PO2	43.80	Š, KO	8.70	Š	nový keramický obklad v 2100 HKO a v 1500 mm, nové tkalcovské omítky plocha 8,1, obklady 3,23 m², plocha dlaž. omítky 26,33 m²
NEZASAŽENO	2.19	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, LEHÁRNA	111.45	PVC	PO2	154.80	Š	111.45	Š	stávající PVC svár do soklové lišty, stávající tkalcovské omítky
	2.20	SKLAD	7.90	PVC	PO2	33.75	Š	7.90	Š	stávající PVC svár do soklové lišty, stávající tkalcovské omítky
	2.21	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	17.45	KD	PO1	65.40	Š, KO	17.45	Š	stávající keramický obklad v 2100 mm, stávající tkalcovské omítky
SO03	2.22	ŠATNA DĚTI	18.50	PVC	PO2	59.40	Š, KO	18.50	Š	nový PVC svár do soklové lišty, nové tkalcovské omítky, plocha 58,40 m²
	2.23	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	4.15	KD	PO1	28.80	Š, KO	4.15	SDK	nový SDK soklový podhled, v 2,10 m, nové tkal. omítky plocha 8,04 m²
	2.24	WC ZAMĚSTNANCI	0.80	KD	PO1	10.80	Š, KO	0.80	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 7,56 m²
	2.25	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.40	KD	PO1	15.15	Š, KO	1.40	Š	nový keramický obklad do zrcadlového v 2100 mm, plocha 3,24 m²
										nový SDK soklový podhled, v 2,10 m, nové tkal. omítky plocha 8,04 m²

KO - keramická dlažba, Š - tisk, PVC - PVC podlahová krytina, SDK - sádrokartonová rastrová podhledy, KO - keramický obklad

UŽITNÁ PLOCHA 2.NP 401,80 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

HRANICE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
NAVRHOVANÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SK

LEGENDA ZKRATEK

DR	- DŘEZ
L	- LEDNICE
M	- MYČKA
MR	- MRAZÁK
REG	- REGÁL
SK	- SPRCHOVÝ KOUT
U	- UMYVADLO
VÝL	- VÝLEVKA
WC	- WC
PR	- PRAČKA

POZNÁMKA ZTI

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAZE
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ 3%
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP+
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ NAHRAZENO PVC

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějíček	Vypracoval: Vítek Dočekal
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	
Místo: Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem	
Stavba: **VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** **MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace** Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem	
Stavební objekt: **SO01, SO02 a SO03**	
Profese: **D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**	
Výkres: **PŮDORYS 2.NP KANALIZACE**	

NORDARCH s.r.o.
IČ: 08854444 DIČ: CZ08854444
T: +420412572268
E: info@nordarch.cz
W: www.nordarch.cz

Formát:	10/A4
Datum:	11/2023
Datum revize:	---
Měřítko:	1:75
Stupeň:	VÝBĚR ZHOTOVITELE
Číslo zakázky:	**707/2023**
Číslo PD:	**D.1.4.**
Číslo výkresu:	**D.1.4.4**

1050/420