

POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
  MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH. NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
  POČET 1 KS
- WC ZÁVĚSNÉ DĚTSKÉ, BÍLÉ
  (výška horní hrany záchodové mísy 300-350 mm)
  MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH. NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
  POČET 2 KS
- UMYVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ
  (výška 800 mm nad podlahou)
  STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
  POČET 1 KS
- UMYVADLO PRO DĚTI, BÍLÉ
  (výška 400 mm nad podlahou)
  STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
  s centrálně smíšenou vodou
  POČET 1 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
  TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
  SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RŮŽICE, SPRCHOVÁ TYČ
  POČET 1 KS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m 2	podlaha		stěny		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	plocha	popis	
1.20	SKLAD HRAČEK	5,30	KD	P01	28,05	Š	5,30	Š	nový keramický sokl výšky 75 mm, nové štukové omítky
1.21	LETNÍ UMÝVÁRNA, WC	5,60	KD	P01	28,50	Š,KO	5,60	Š	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 19,95 m² nové štuk. omítky plocha 8,55 m²
1.22	SKLAD	1,30	KD	P01	13,80	Š	1,30	Š	nový keramický sokl výšky 75 mm, nové štukové omítky
1.23	SPRCHA	2,40	KD	P01	22,95	Š,KO	2,40	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 16,07 m² nový SDK rastr. podhled, v 2,50 m, nové štuk. omítky plocha 6,88 m²
1.24	WC ZAMĚSTNANCI	1,00	KD	P01	12,15	Š,KO	1,00	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 8,51 m² nové štuk. omítky plocha 3,64 m²

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sádrokartonové rastrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA 15,60 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO VE STĚNĚ
POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO VE STĚNĚ
POTRUBÍ REGULOVANÉ TEPLÉ VODY 30°C - VEDENO VE STĚNĚ

LEGENDA ZKRATEK

DR - DŘEZ
L - LEDNICE
M - MYČKA
MR - MRAZÁK
REG - REGÁL
SK - SPRCHOVÝ KOUT
U - UMYVADLO
Ud - UMYVADLO PRO DĚTI
WC - WC
WCd - WC PRO DĚTI

LEGENDA OBJEKTŮ

1 MÍSÍCÍ BATERIE TEPLÉ VODY, UMÍSTĚNÁ MIMO DOSAH DĚTÍ

POZNÁMKA ZTI

- POTRUBÍ VODY VEDENO VE STĚNĚ A POD STROPEM
- POTRUBÍ VODY NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- POTRUBÍ PROVEDENO Z PPr PN16
- POTRUBÍ ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ, tl. 9 mm
- JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘIPOJENY POTRUBÍM d20

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějíček	Vypracoval: Vítek Dočekal
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	Formát: A4
Místo: Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem	Datum: 11/2023
Stavba: **VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ** **MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace** Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem	Datum revize: ...
	Měřítko: 1:50
	Stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE
Stavební objekt: **SO01 - MÍSTNOSTI 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 A 1.24**	Č.pare.: Zak. č.: **707/2023**
Profese: **D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**	Č.části PD: **D.1.4.**
Výkres: **PŮDORYS 1.NP VODOVOD**	Č.v.: **D.1.4.1**

NORDARCH s.r.o.
sídlo:
Olbrichovská 14
405 02 Děčín
IČ: 64051056, DIČ: CZ64051056
t: +420412517295
m: +420724556686
e: matejicek@nordarch.cz
w:www.nordarch.cz