

POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
  MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH.
  NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
  POČET 1 KS
- WC ZÁVĚSNÉ DĚTSKÉ, BÍLÉ
  (výška horní hrany záchodové mísy 300-350 mm)
  MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH.
  NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
  POČET 2 KS
- UMYVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ
  (výška 800 mm nad podlahou)
  STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
  POČET 1 KS
- UMYVADLO PRO DĚTI, BÍLÉ
  (výška 400 mm nad podlahou)
  STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
  s centrálně smíšenou vodou
  POČET 1 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
  TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
  SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RŮŽICE, SPRCHOVÁ TYČ
  POČET 1 KS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m 2	podlaha		stěny		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	plocha	popis	
1.20	SKLAD HRAČEK	5,30	KD	P01	28,05	Š	5,30	Š	nový keramický sokl výšky 75 mm, nové štukové omítky
1.21	LETNÍ UMÝVÁRNA, WC	5,60	KD	P01	28,50	Š,KO	5,60	Š	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 19,95 m² nové štuk. omítky plocha 8,55 m²
1.22	SKLAD	1,30	KD	P01	13,80	Š	1,30	Š	nový keramický sokl výšky 75 mm, nové štukové omítky
1.23	SPRCHA	2,40	KD	P01	22,95	Š,KO	2,40	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 16,07 m² nový SDK rastr. podhled, v 2,50 m, nové štuk. omítky plocha 6,88 m²
1.24	WC ZAMĚSTNANCI	1,00	KD	P01	12,15	Š,KO	1,00	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 8,51 m² nové štuk. omítky plocha 3,64 m²

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sádrokartonové rastrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA 15,60 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

NAVRHOVANÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC d110-200

NAVRHOVANÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

LEGENDA ZKRATEK

DR - DŘEZ
L - LEDNICE
M - MYČKA
MR - MRAZÁK
REG - REGÁL
SK - SPRCHOVÝ KOUT
U - UMYVADLO
Ud - UMYVADLO PRO DĚTI
WC - WC
WCd - WC PRO DĚTI

POZNÁMKA ZTI

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAZE
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 3%
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs
- POTRUBÍ SK POD ZÁKLADOVOU DESKOU NAVRŽENO PVC d110-200
- SPÁD NAVRHOVANÉHO POTRUBÍ POD ZD PŘIZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PLASTOVÝM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějíček
Vypracoval: Vítek Dočekal
NORDARCH s.r.o.
sídlo: Olbřichovská 14, 405 02 Děčín
IČ: 64051056, DIČ: CZ64051056
t: +420412517295
m: +420724556686
e: matejicek@nordarch.cz
w:www.nordarch.cz

Investor: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Místo: Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Stavba:
VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace
Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem

Stavební objekt:
SO01 - MÍSTNOSTI 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 A 1.24

Profese:
D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Výkres:
PŮDORYS 1.NP KANALIZACE

Formát:	A4
Datum:	11/2023
Datum revize:	...
Měřítko:	1:50
Stupeň:	VÝBĚR ZHOTOVITELE
Č.pare.:	
Zak. č.:	**707/2023**
Č.části PD:	**D.1.4.**
Č.v.:	**D.1.4.2**