



## NAVRHOVANÝ STAV

## RÁMEČEK PRO UMÍSTĚNÝ ŠKRABKY



## LEGENDA OSVĚTLENÍ




- 1 NAVRHOVANÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO  
3 NAVRHOVANÁ STROPNÍ LED ZÁŘIVKA



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP							
č.m.	účel místnosti	m <sup>2</sup>	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
1.01	ZADVĚŘÍ A CHODBA	14,80	KD	P01	14,80	Š,SDK	keramický sádla 75 mm mrazový podklad 800/800, vstřískaná tříbový výšek pod sádkovými rozvozy (regulaci cca 2,10x2,15m)
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,40	KD	P02	5,40	Š	keramický nádi v 75 mm, šlak
1.03	KUCHYŇNĚ	35,75	KD	P02	35,75	Š	keramický obklad v 2100 mm, šlak
1.04	SKLAD, LEDNICE	5,00	KD	P01	5,00	Š	keramický obklad v 2100 mm, šlak
1.05	SKLAD	3,00	KD	P01	3,00	Š	keramický obklad v 2100 mm, šlak
1.06	BRAMBORÁRNA	6,15	KD	P01	6,15	Š	keramický obklad v 2100 mm, šlak
1.07	SKLAD	10,25	KD	P01	10,25	Š	keramický obklad v 2100 mm, šlak
1.08	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	4,40	KD	P02	4,40	Š	keramický obklad v 2100 mm, šlak

KD - keramická dlažba, Š - štuk, P/Vc - pvc podlahová krytina, SDK - podhledy


## LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAFK

- |   |  |
|---|--|
|  | NOVÉ SVISLÉ VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ KONSTRUKCE, PLYNOSILIKÁTOVÉ |
|  | OZNAČENA PŮVODNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ GASTRO PROVOZU |
|  | OZNAČENA NOVÁ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ GASTRO PROVOZU    |

## POZNÁMKA

- GASTRO TECHNOLOGIE ZPRACOVANÁ SAMOSTATNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTAČÍ PŘÍPOJOVACÍ BODY NA T.S VODU STÁVAJÍCÍ - GASTRO PROVOZ ZOHLEDŇUJE SOUČASNÉ PŘÍPOJENÍ NA K STÁVAJÍCÍ, VÝJMA ROSTU ELEKTRO NAVRŽENO OD ROZVODNICE NOVÉ ZELENÉ OZNAČENÝ ZÁŘÍZENÍ KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY Z PUVODNÍHO VYBAVENÍ KUCHYNĚ MODRÉ VYKRESLENÝ NAVRHOVANÉ ZÁŘÍZENÍ KUCHYNĚ V RÁMCI KUCHYNĚ NAVRŽENÝ PÓROBETONOVÉ PŘÍZDÍVKY NOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE BUDOU VYZDĚNÝ Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC STÁVAJÍCÍ ROZVODY UT PONECHANY

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁVÁNA  
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE**

Zodpovedaný projektant:		Výpracoval:	
Ing. Jaromír Matějček		Vítek Dočkal	
Investor:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	 <b>NORDARCH s.r.o.</b> Sídlo: Č. J. 1432/2016 K. ú. 1432/2016 406 02 Děčín IČ: 6493 056, DIČ: CZ6493056 t: +420 421 72 86 f: +420 421 72 87 e: matj@ek. @nordarch.cz  www.nordarch.cz	
Město:	Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem		
Stavba:	<b>VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ</b> MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem		
Stavební objekt:	<b>SO02 KUCHYŇĚ</b>		
Profese:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Výkres:	PŮDORYS 1.NP NAVRHOVANÝ STAV		
		Formát:	3/A4
		Datum:	11/2023
		Datum revize:	...
		Měřítko:	1:75
Stupeň:	VÝBĚR ZHOTOVITELÉ		
Č.č.ame.	Znak. č.:		
		Č.části PD:	707/2023
		Č.č.:	D.1.1.
		D.1.1.3	