

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele 2024-0433/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	sanex cz s.r.o.
Sídlo:	Španělská 742/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Statutární zástupce:	Michal Kožený, jednatel společnosti Mgr. Bc. Zuzana Ságnerová, jednatelka společnosti
IČO:	28686292
DIČ:	CZ28686292
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-6518930277/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost**“.

Práce budou prováděny v souladu s PD vypracovanou společností Quality Group s.r.o., IČO 08879737 se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, odpovědný projektant Ing. Jiří Šoltés, autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, ČKAIT 1005723.

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených v Rozhodnutí č. 10/21 vydaným Magistrátem města Děčín, Odbor stavební úřad pod č.j. MDC/129781/2022 ze dne 09.12.2022.

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:

- a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
- b) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- c) provedení předepsaných zkoušek,
- d) revizní zprávy,
- e) realizační dokumentace stavby (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
- f) dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 Sb., celého předmětu díla (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
- g) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně),
- h) doklady o likvidaci odpadů,
- i) vytyčení stavby oprávněným geodetem,
- j) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích,
- k) geometrický plán
- l) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci,

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.
9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
10. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

II.

Místo plnění zhotovitele

Budova základní školy ZŠ Bezručova 588/6 , Děčín IV-Podmokly.
Pozemek dotčený stavbou p. č. 914/1, katastrální území Podmokly.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo jednotlivého stavebního objektu (SO) předat písemně protokolárně objednateli nejpozději:

SO 01 – Sociální zařízení	do 60 dnů od předání staveniště
SO 02 – Výtah	do 150 dnů od předání staveniště

Předání staveniště proběhne na základě výzvy zástupce objednatele po podpisu smlouvy na každý stavební objekt zvlášť. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy.

V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště jednotlivých stavebních objektů sepíší společně smluvní strany předávací protokoly.

3. **Jedná se o objekt školského zařízení, rušivé stavební práce budou z největší části probíhat v období letních prázdnin (červenec/srpen).** Veškeré stavební práce bude zhotovitel koordinovat se zástupcem objednatele, vedením školy a TDS, **tak aby nebyl zásadně ovlivněn provoz ZŠ.**
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena za dílo

1. Celková cena díla se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění v celkové výši:
Celková cena v Kč bez DPH činí **6 150 277,- Kč.**
DPH činí **1 291 558,- Kč.**
Celková cena v Kč včetně DPH činí **7 441 835,- Kč.**
2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
6. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci

odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového dokladu/faktury.

- b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy.
 - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
 3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
 4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
 5. Dílo je součástí projektu s názvem „Děčín, ZŠ Bezručova – bezbariérovost“. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, č. projektu 133D352000004.
 6. Daňové doklady/faktury, kterými budou hrazeny provedené práce v rámci projektu budou obsahovat systémové číslo veřejné zakázky a reg. číslo projektu 133D352000004.
 7. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
 8. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před zahájením plnění.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku celé stavby v elektronické podobě formou **elektronického stavebního deníku STAVEE** (dále jen stavební deník). Přístup zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele: - Kristýna Eichelmannová, technik realizace
- TDS
 - za zhotovitele: osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - b) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveníšť po celou dobu realizace stavby,
 - f) zařízení staveníště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
 - h) kácení náletových dřevin.
9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
 10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
 11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
 12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržováním předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
 13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveníště do původního stavu, a to na své náklady.
 14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
 15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.

16. Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážnými listky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správce sítí) ve stavebním deníku.
19. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín dokončení díla.
20. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
21. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
22. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
23. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
24. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
25. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
26. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
27. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.

28. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
29. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.
30. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
31. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
32. Zhotovitel se zavazuje:
 - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatel vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
 - b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
 - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční lhůtu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku za každý stavební objekt samostatně. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.
12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 16 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
 - f) poskytovatel dotace ukončí financování projektu, resp. pozastaví objednateli platby;
 - g) nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky (dotace) na financování plnění těchto prací.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Michal Kožený, jednatel společnosti
Mgr. Bc. Zuzana Ságnerová, jednatelka společnosti
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.
4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
 - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Smlouva bude podepisována elektronicky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podmínkou nabytí účinnosti, této smlouvy její zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 24 03 31 03 dne 06.02.2024
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku
 - Příloha č. 2 - Harmonogram prací a platební kalendář (v týdnech)
 - Příloha č. 3 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací,
 - Příloha č. 4 - příp. seznam poddodavatelů.

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.


.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za zhotovitele
Michal Kožený, jednatel společnosti

.....
za zhotovitele
Mgr. Bc. Zuzana Ságnerová,
jednatelka společnosti

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do stavebního deníku STAVEE.

Jméno a příjmení		
Role ve stavebním deníku		
Emailová adresa (pro přihlášení)		
Autorizace v oboru Pozemní stavby		

*Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam*

Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost																				
	Květen 2024				Červen 2024				Červenec 2024				Srpen 2024				Září 2024			
	1. Týden	2. Týden	3. Týden	4. Týden	5. Týden	6. Týden	7. Týden	8. Týden	9. Týden	10. Týden	11. Týden	12. Týden	13. Týden	14. Týden	15. Týden	16. Týden	17. Týden	18. Týden	19. Týden	20. Týden
SO 01 - Sociální zařízení																				
Převzetí a zařízení stavby																				
Svislé a kompletní konstrukce																				
Úpravy povrchu, podlahy																				
Ostatní konstrukce, bourání																				
Izolace proti vodě																				
Konstrukce truhlářské																				
Podlahy z dlaždic a obklady																				
Obklady keramické																				
Malby																				
ZTI a ÚT																				
Elektroinstalace																				
Vzduchotechnika																				
SO 02 - Výtah																				
Zemní práce *																				
Základy *																				
Ostatní konstrukce, bourání *																				
Izolace proti vodě *																				
Výtah *																				
Předání stavby objednateli *																				
Fakturace:	120 000,00 Kč				35 966,00 Kč				1 800 000,00 Kč				2 019 934,00 Kč				2 174 377,00 Kč			

* Zahájení prací v květnu 2024 závisí na souhlasném stanovisku ředitele ZŠ Bezručova.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11155 ZŠ Bezručova, Děčín**

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

VRN		162 000,00
SO01 ASŘ		1 813 305,84
SO01 ZTI		1 086 560,67
SO01 UT		467 713,02
SO01 Elektro		174 631,25
SO01 VZT		115 723,65
SO02 Výtah		2 330 342,77
Celkem		6 150 277,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	6 150 277,20
Základní DPH	21 %	1 291 558,21

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH **7 441 835,41**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/00-2	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 000,00
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou a během výstavby	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Dle souhrnné technické zprávy						
2	012403000	Geometrické zaměření , geometrický plán včetně ověření na KÚ	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby dle souhrnné technické zprávy						
4	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
pasportizace řešeného objektu, jeho okolí a sousedních objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.)						
5	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
pasportizace řešeného objektu, jeho okolí a sousedních objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.) pro případ						
6	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Realizační projektová dokumentace dle souhrnné technické zprávy						
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				56 000,00
7	3000	Zařízení staveniště a POV	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Dle souhrnné technické zprávy						
8	032802500	základní kámen + měděná tabulka do 0,6 m2 s popisem (bude upřesněno dle požadavku investora)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
reklamní banner 2500 x 1750 mm, trvanlivý materiál, plnobarevný v RAL, v případě poškození obnovit						
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				31 000,00
10	042603000	Plán zkoušek	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Kontrolní a zkušební plán vč. Zkoušek a testů dle souhrnné technické zprávy						
11	042703000	Technické požadavky na výrobky	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Požadavky na zabudování konkrétních materiálů a výrobků dle požadavků této dokumentace do stavebního díla						
12	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů						
13	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Činnost geologa při kontrole a převzetí základových spár, Činnost geotechnika včetně geotechnických zkoušek, měření parametrů hutnění apod..., vyhotovení protokolů Činnost zpracovatele výrobní dokumentace (součást RDS) výztuže a ocelových prvků (statika) při kontrole výztuže a						
14	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
inženýrská činnost pro uvedení díla do užívání (zajištění kolaudačních souhlasů, pravomocných rozhodnutí a jiných						
15	049304000	Zpracování harmonogramu stavebních prací	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
Dle souhrnné technické zprávy						
Díl: VRN6		Územní vlivy				10 000,00
16	06	Čerpání vody do výšky 15 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	100,00000	100,00	10 000,00
Díl: VRN7		Provozní vlivy				10 000,00
17	071103000	Provoz investora	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
provozní opatření po dobu výstavby (zhotovitel je povinen respektovat provoz investora)						
Díl: VRN9		Ostatní náklady				5 000,00
18	092203000	Náklady na zaškolení	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
19	094104000	Náklady na opatření BOZP	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
včetně opatření BOZP dle Souhrnné technické zprávy						
Celkem						162 000,00

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/01-2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				178 353,89
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,14300	6 189,38	885,08
		0,275*1,3*0,4		0,14000		
2	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	5,50000	5 850,23	32 176,27
		0,5+1		1,50000		
		0,5+1		1,50000		
		0,5+1		1,50000		
		1		1,00000		
3	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC vč.betonu a tep.izolace	m3	0,86960	6 952,45	6 045,85
		1,45*0,4*0,2*5		0,58000		
		1,26*0,4*0,2*2		0,20000		
		1,1*0,4*0,2		0,09000		
4	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12	t	0,12050	34 916,41	4 207,43
		1,26*3*11,1/1000*2		0,08000		
		1,1*3*11,1/1000		0,04000		
5	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	0,47630	34 065,66	16 225,47
		1,45*3*5*21,9/1000		0,48000		
6	31794-1	osazení ocelových válcovaných L profilů 50x100x6 mm, délky 1750 mm	ks	2,00000	477,88	955,76
7	340239211R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	5,99000	479,43	2 871,79
		0,85*2,2*2		3,74000		
		1,5*1,5		2,25000		
8	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	3,00000	753,82	2 261,46
		0,7*2		1,40000		
		0,8*2		1,60000		
9	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm	m2	24,87770	571,15	14 208,90
		3,19*4,09		13,05000		
		1,475*3,97		5,86000		
		1,505*3,97		5,97000		
10	342948112R00	Ukotvení příček k kcím přistřelenými kotvami	m	4,66500	481,74	2 247,32
		3,19+1,475		4,67000		
11	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	16,61600	704,49	11 705,81
		1,45*0,8*5		5,80000		
		1,26*0,8*2		2,02000		
		11*0,8		8,80000		
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový samonosný desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	57,60000	814,99	46 943,42
		7,4+6,8+1,4+1,4+3,1		20,10000		
		6,1+5+1,4+1,4+3,1+1,6+3,1		21,70000		
		6,2+3,7+2,8+1,7+1,4		15,80000		
13	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	24,24000	726,13	17 601,39
		4,09*2+4,06*2+3,97*2		24,24000		
14	342267112RT3	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	12,12000	777,20	9 419,66
		4,09+4,06+3,97		12,12000		
15	30001	Obezdnění podomítkového modulu	ks	11,00000	963,48	10 598,28
		4+4+3		11,00000		
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				89 964,51
16	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	189,60670	21,04	3 989,32
		34,55+117,251+37,8057		189,61000		

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/01-2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	34,55000	200,40	6 923,82
		1+1+1		3,00000		
		0,85*2*4+0,7*2*2		9,60000		
		0,8*2*2+1,5*1,5		5,45000		
		podomítkový modul : 1,5*4+1,5*4+1,5*3		16,50000		
18	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	117,25100	198,86	23 316,53
		(3+4,97)*2*2,7		43,04000		
		1+1+1		3,00000		
		0,85*0,2*4		0,68000		
		1,5*1,5		2,25000		
19	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	27,45120	215,82	5 924,52
		3,19*2*2		12,76000		
		1,475*3,97+1,475*1,97		8,76000		
		1,505*1,97*2		5,93000		
20	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	49,75540	269,77	13 422,51
		3,19*4,09*2		26,09000		
		1,475*3,97*2		11,71000		
		1,505*3,97*2		11,95000		
21	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 probarvená vč.penetrace	m2	5,00000	416,99	2 084,95
		okno : 1+1+1		3,00000		
		římša : 2		2,00000		
22	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	8,00000	269,77	2 158,16
23	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	2,36000	54,26	128,05
		1,18*0,4*5		2,36000		
24	632415106R00	Vyrovnávací samonivelační vrstva	m2	2,36000	1 156,17	2 728,56
		1,18*0,4*5		2,36000		
25	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání, tmel do 50%	m2	2,36000	162,63	383,81
		1,18*0,4*5		2,36000		
26	9650-1	úprava stávajících dveřních prahů: demontáž dřevěných prahů, vyrovnání podkladu, doplnění PVC/dlažby výrazného odstínu, osazení AL přechodové šroubovací lišty na nestejně vysoké podlahy v místě křídla	ks	12,00000	2 408,69	28 904,28
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						285 032,60
27	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	30,00000	69,99	2 099,70
28	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použitý lešení k pol.1051	m2	30,00000	1,00	30,00
29	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	30,00000	42,62	1 278,60
30	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	57,50000	49,95	2 872,13
		20,1+21,8+15,6		57,50000		
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,00000	111,76	11 176,00
32	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	46,15880	94,81	4 376,32
		(2,74+1,5+3,185+1,58*2+0,88)*2,8+0,1*2*2		32,50200		
		(1,845+1,595)*3,97		13,65680		
33	965042131R00	Bourání schodišť, podesty, rampy	m3	2,50000	4 239,30	10 598,25
		2,5		2,50000		
34	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	53,70000	65,98	3 543,13
		4,4+1,3+1,4+1,8+3,1+1,4+3,1+1,4+1,4		19,30000		
		3,1+1,4+1,4+4,7+1,6+1,4+3,1+1,4+1,4		19,50000		
		3,1+1,4+1,4+3,3+3+1,3+1,4		14,90000		
35	966054121R00	Bourání říms vyložení 50 cm	m	5,66000	440,12	2 491,08

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/01-2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,79+3,87		5,66000		
36	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	29,00000	254,36	7 376,44
		2+10+9+8		29,00000		
37	968072455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	42,60000	306,00	13 035,60
		2*2+1,6*2+1,4*6+2*2+1,6+1,4*6+2*3+1,4*5		42,60000		
38	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,60000	234,32	609,23
		1,3*2		2,60000		
39	971033431R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	18,00000	142,59	2 566,62
		4+4+2+4+4		18,00000		
40	971033621R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	4,12000	107,91	444,59
		0,85*2,2		1,87000		
		1,5*1,5		2,25000		
41	971035231R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC	kus	4,00000	75,31	301,24
42	971035241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC	kus	1,00000	131,80	131,80
43	971035251R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	kus	3,00000	314,48	943,44
44	971035661R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	5,53930	1 834,46	10 161,62
		1,18*2,2*0,4		1,04000		
		1,01*2,25*0,4		0,91000		
		1*2,02*0,395		0,80000		
		1,63*0,8*0,4+1,655*0,8*0,4+1,68*0,8*0,4+1,5*0,8*0,425		2,10000		
		0,8*2,2*0,395		0,70000		
45	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m	32,61000	265,15	8 646,54
		1,45*3*5		21,75000		
		1,26*3*2		7,56000		
		1,1*3		3,30000		
46	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	3,77000	179,59	677,05
47	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	77,46000	84,79	6 567,83
		(3+4,97)*2*2,7		43,04000		
		(3,19+3,185)*2*2,7		34,42000		
48	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	209,08300	97,89	20 467,13
		(1,58+0,79+1,58+0,92+1,585+1,51+2,69+1,5+1,58+0,9+1,845+1,5+1,59+0,9+1,59+0,9)*2*1,7		78,06000		
		(1,5+1,965+1,6*2+0,9+1,02+1,805+0,88+1,59+0,88+1,505+1,845+1,59*2+0,9*2)*2*1,7		75,04000		
		(1,5+1,845+1,595*2+0,9*2+1,745+1,505+1,59*2+0,8+0,9)*2*1,7		55,98000		
49	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	5,66000	105,60	597,70
		1,79+3,87		5,66000		
50	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	8,44500	80,16	676,95
		1,68+0,58+1,655+0,7+1,63+0,7+1,5		8,45000		
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	51,63767	508,72	26 269,12
52	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	154,91301	254,36	39 403,67
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	51,63767	326,81	16 875,71
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	981,11573	9,94	9 752,29
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	51,63767	158,01	8 159,27
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	51,63767	37,77	1 950,35
57	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	51,63767	481,74	24 875,93
58	90001	Vybourání vnějších výplní otvorů vč.vnitřního parapetu, vč.likvidace	m2	18,92480	659,02	12 471,82
		1,68*2,75+0,58*1,45		5,46000		
		1,655*2,75+0,7*1,45		5,57000		
		1,63*2,75+0,7*1,45		5,50000		

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/01-2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,5*1,6		2,40000		
59	90002	Demontáž ocel.mříže vč.likvidace	m2	3,95000	379,22	1 497,92
		1,4*2,2+0,6*1,45		3,95000		
60	90003	Vybourání okrasné špalety tl.20mm	m	32,63000	240,87	7 859,59
		(1,68+2,75+1,655+2,75+1,63+2,75+1,5+1,6)*2		32,63000		
61	90004	Odbourání přesahu střechy hl.300, dl.4750 vč.likvidace	ks	1,00000	4 817,39	4 817,39
62	90006	Štítky v Braillově písmu (ozn.toalet, pater), D+M	ks	16,00000	481,74	7 707,84
		1+4+5+5+1		16,00000		
63	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	14,00000	192,70	2 697,80
		5+5+4		14,00000		
64	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	11,00000	204,26	2 246,86
		4+3+4		11,00000		
65	725290030RA0	Demontáž vany/sprch, včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	237,40	237,40
66	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	23,91000	51,57	1 233,04
67	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	18,00000	167,26	3 010,68
		Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm				
68	001-01	hasící přístroj CO2, 5kg, hasební schopnost 55B, D+M	soub.	1,00000	2 296,93	2 296,93
		hasící přístroj CO2, 5kg, hasební schopnost 55B, D+M				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 946,99
69	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	40,48002	344,54	13 946,99
Díl: 711		Izolace proti vodě				33 018,04
70	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	83,99400	393,10	33 018,04
		6,2+8+3,1+1,4+1,4		20,10000		
		6,2+5+1,6+1,4+3,1+1,4+3,1		21,80000		
		6,2+3,7+3+1,3+1,4		15,60000		
		(3,19+1,86+3,19+2,38+1,5+1,845+1,59+0,895+1,59+0,9)*2*0,2		7,58000		
		(3,19+1,845+3,19+1,475+1,505+0,88+1,59+0,88+1,505+1,845+1,59*2+0,9*2)*2*0,2		9,15000		
		(3,195+1,845+2,265+1,475+1,505+1,745+1,59*2+0,8+0,9)*2*0,2		6,76000		
		1*2+0,5*2		3,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				313 655,66
71	76601	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/01, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	13 461,70	13 461,70
72	76602	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/02, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	12 835,44	12 835,44
73	76603	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/03, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 491,21	9 491,21
74	76604	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/04, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 491,21	9 491,21
75	76605	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/05, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	12 835,44	12 835,44
76	76606	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/06, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	12 835,44	12 835,44
77	76607	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/07, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	15 102,50	15 102,50
78	76608	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/08, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	11 963,50	11 963,50
79	76609	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/09, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 491,21	9 491,21

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/01-2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	76610	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/10, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	12 835,44	12 835,44
81	76611	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/11, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 491,21	9 491,21
82	76612	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/12, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 491,21	9 491,21
83	76613	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/13, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	15 728,76	15 728,76
84	76614	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/14, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	15 102,50	15 102,50
85	76615	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/15, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	12 835,44	12 835,44
86	76616	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/16, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 548,06	9 548,06
87	76617	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/17, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 491,21	9 491,21
88	76618	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/18, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 491,21	9 491,21
89	76619	Sanitární příčka vč.dveří v.1880mm, D+M T/01,3-5, popis viz výpis výrobků	m	9,84000	6 045,70	59 489,69
				3,445+1,475+3,445+1,475	9,84000	
90	76620	Sanitární příčka v.1400mm, D+M T/02, popis viz výpis výrobků	m	1,80000	6 045,70	10 882,26
				0,45*4	1,80000	
91	76621	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/21, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 491,21	9 491,21
92	76619	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/19, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	12 778,60	12 778,60
93	76620	Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/20, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	9 491,21	9 491,21
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						348 673,75
94	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	148,07000	48,41	7 168,07
95	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	47,24000	355,33	16 785,79
				1,5*5+7,87*2+3,5*2+5*2+3,5*2	47,24000	
96	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	47,24000	90,95	4 296,48
97	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	148,07000	832,44	123 259,39
				14,91+10,15+9,83+1,18*0,4+1*0,4*2	36,16000	
				7,4+6,8+3,1+1,4+1,4+1,18*0,4	20,57000	
				6,1+5+1,6+1,4+3,1+1,4+3,1+1,18*0,4	22,17000	
				6,2+3,7+2,8+1,7+1,4+1,18*0,4	16,27000	
				1,18*0,4	0,47000	
				23,91+25+2,2*0,4*4	52,43000	
98	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	390,97000	166,49	65 092,60
				7,5	7,50000	
				37,88+45,77+33,82	117,47000	
				210+56	266,00000	
99	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,80164	588,88	1 649,83
100	77103	Akrylování soklíky	m	7,50000	289,04	2 167,80
101	77191	Dodávka dlažby	m2	148,07000	866,17	128 253,79
Díl: 781 Obklady keramické						471 158,84
102	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	247,10000	48,41	11 962,11
103	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	30,00000	93,26	2 797,80
104	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm	m2	247,10000	1 032,85	255 217,24
				(3,19+2,24+3,19+2,08+1,5+1,845+1,59+0,895+1,59+9)*2	76,08000	
				*2		

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/01-2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(1,5+1,595+1,595+0,9+0,9+3,19+1,475+1,505+0,88+1,59+0,88+1,505+1,845+1,59*2+0,9*2)*2*2$		97,36000		
		$(3,195+1,845+2,265+1,475+1,505+1,745+1,59*2+0,8+0,9+1,505)*2*2$		73,66000		
105	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,23579	589,65	728,68
106	78101	Dodávka obkladu	m2	247,10000	791,98	195 698,26
107	59760104.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm	m	35,00000	135,85	4 754,75
Díl: 784		Malby				79 501,56
108	784402802R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	953,90000	31,14	29 704,45
		$14,91+10,15+9,83$		34,89000		
		$4,4+1,3+1,4+1,8+3,1+1,4+3,1+1,4+1,4$		19,30000		
		$(1,55+2,74)*4,09+(1,58+4,42+3,49+1,5)*2,39+(1,5+1,845+1,5*2+9*2)*2*2,39$		82,75000		
		$3,1+1,4+1,4+4,7+1,6+1,4+3,1+1,4+1,4$		19,50000		
		$(3,2+1,965+1,805+0,88+1,59+0,88+1,505+1,845+1,5*2+0,9*2)*2*2,36$		87,18000		
		$(3,195+1,475)*2*4,06$		37,92000		
		$3,1+1,4+1,4+3,3+3+1,3+1,4$		14,90000		
		$(3,195+1,845+1,505+1,745+1,59*2+0,8+0,9)*2*2,27$		59,79000		
		$(2,26+1,475)*2*3,97$		29,66000		
		$(4,97*2+3*2)*3,2+9,22*3,2*3$		568,01000		
109	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	428,49070	15,88	6 804,43
110	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	568,01000	75,69	42 992,68
		strop : $14,91+10,15+9,83$		34,89000		
		$7,4+6,8+3,1+1,4+1,4$		20,10000		
		$6,1+5+1,6+1,4+3,1+1,4+3,1$		21,70000		
		$6,2+3,7+2,8+1,7+1,4$		15,80000		
		stěny : $(3+4,97+3,19+3,185+3,19+3,08)*2*2,7$		111,32000		
		$(3,19+1,86+3,19+2,38+1,5+1,845+1,59+0,95+1,59+0,9)*2*1,8$		68,38000		
		$(3,19+1,845+3,19+1,475+1,55+0,88+1,59+0,88+1,505+1,845+1,59*2+0,9*2)*2*1,8$		82,55000		
		$(3,195+1,845+2,265+1,475+1,55+1,745+1,59*2+0,8+0,9)*2*2$		67,82000		
		$1,505*1,97*2$		5,93000		
		$(4,97*2+3*2)*3,2+9,22*3,2*3$		139,52000		
Celkem						1 813 305,84

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/02-2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				37 899,34
1	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	44,70000	847,86	37 899,34
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244371						
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 515,18
2	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	32,00000	433,18	13 861,76
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101						
3	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	69,10000	284,42	19 653,42
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141						
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 245,91
4	962031132R00	Bourání příček zcihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	4,00000	94,81	379,24
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132						
5	962031133R00	Bourání příček zcihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	1,00000	116,39	116,39
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133						
6	974031153R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	181,00000	111,76	20 228,56
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031153						
7	974031387R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro komínové nebo ventilační průduchy do hl. 300 mm a šířky do 300 mm	m	149,00000	520,28	77 521,72
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031387						
Díl: 997		Přesun sutě				124 798,78
8	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	37,00000	96,35	3 564,95
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611						
9	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	37,00000	1 965,49	72 723,13
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157						
10	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	185,00000	82,47	15 256,95
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219						
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	37,00000	228,15	8 441,55
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501						
12	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	703,00000	9,94	6 987,82
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509						
13	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	37,00000	481,74	17 824,38

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/02-2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609						
Díl: 713		Izolace tepelné				34 766,25
14	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou	m	183,00000	67,15	12 288,45
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211						
potrubí jednovrstvá D do 50 mm						
15	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	60,00000	93,17	5 590,20
58,8235294117647*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :						
60				60,00000		
16	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	60,00000	97,31	5 838,60
58,8235294117647*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :						
60				60,00000		
17	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	63,00000	105,98	6 676,74
61,7647058823529*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :						
63				63,00000		
18	713463215	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou	m	21,00000	110,80	2 326,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463215						
ohyby jednovrstvá D do 50 mm						
19	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	10,00000	93,17	931,70
9,80392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :						
10				10,00000		
20	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	6,00000	97,31	583,86
5,88235294117647*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :						
6				6,00000		
21	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	5,00000	105,98	529,90
4,90196078431373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :						
5				5,00000		
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				132 006,91
22	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100	m	50,00000	117,54	5 877,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721110802						
23	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	13,00000	457,65	5 949,45
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915						
24	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	65,00000	706,23	45 904,95
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025						
25	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	48,00000	531,84	25 528,32

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/02-2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043				
26	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	27,00000	776,56	20 967,12
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045				
27	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	25,00000	395,03	9 875,75
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174063				
28	721194105R00	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	14,00000	97,31	1 362,34
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105				
29	721194109R00	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	13,00000	144,52	1 878,76
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109				
30	721273152	Ventilační hlavice zpolypropylen (PP) DN 75	kus	3,00000	982,75	2 948,25
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273152				
31	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,27500	907,60	249,59
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103				
32	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,00000	11 465,38	11 465,38
		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721212123				
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				115 580,17
33	722130806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 100	m	72,00000	146,45	10 544,40
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130806				
34	722174022	Potrubí zplastových trubek zpolypropylen PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	60,00000	380,57	22 834,20
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022				
35	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylen PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	50,00000	455,72	22 786,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023				
36	722174024	Potrubí zplastových trubek zpolypropylen PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	65,00000	541,47	35 195,55
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174024				
37	722190401R00	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	41,00000	237,98	9 757,18
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401				
38	722190901R00	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,00000	92,30	92,30
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190901				
39	722231083	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 3/4"	kus	1,00000	1 714,99	1 714,99
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231083				
40	722231141	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2"	kus	1,00000	543,40	543,40
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231141				
41	722231282R00	Armatury se dvěma závitů regulátor výstupního tlaku membránový PN 16 do 70 °C G 3/4" (DN 20)	kus	1,00000	2 784,45	2 784,45
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231282				
42	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	2,00000	418,15	836,30
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232044				
43	722232061	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypuštěním G 1/2"	kus	1,00000	425,86	425,86
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232061				

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/02-2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	722290226R00	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	136,00000	57,81	7 862,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226

45	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,25100	810,26	203,38
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722103

Díl: 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					363 805,39
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	13,00000	240,87	3 131,31

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811

47	72511-2	Kombi WC+bidet 2v1, odpad zadní do stěny, nádržka keramická, vč. sedátka, keramické mísy, D+M	kus	2,00000	7 100,83	14 201,66
48	72511-1	Demontáž revizních dvířek	kus	5,00000	144,52	722,60
49	725112-0	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné pro handicapované na nosné stěny shlukovým splachováním odpad vodorovný	ks	1,00000	8 468,96	8 468,96
50	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	10,00000	5 578,53	55 785,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022

51	725121511	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný	soubor	5,00000	5 568,90	27 844,50
----	-----------	--	--------	---------	----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121511

52	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	14,00000	158,97	2 225,58
----	--------------	---	--------	----------	--------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821

53	725211641	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby do nábytku, šířka umyvadla 600 mm	soubor	12,00000	5 067,89	60 814,68
----	-----------	---	--------	----------	----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211641

54	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 450 mm	soubor	2,00000	9 018,15	18 036,30
----	-----------	--	--------	---------	----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211703

55	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,00000	305,42	305,42
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725240811

56	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,00000	168,61	168,61
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725240812

57	725291111R00	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm	soubor	13,00000	2 023,30	26 302,90
----	--------------	---	--------	----------	----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291111

58	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	6,00000	2 225,63	13 353,78
----	-----------	---	--------	---------	----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291722

59	725331211	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm	soubor	3,00000	17 920,67	53 762,01
----	-----------	--	--------	---------	-----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331211

60	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	2,00000	369,01	738,02
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725530823

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/02-2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	725532126	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární spojitým ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW)	soubor	2,00000	15 319,29	30 638,58
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725532126						
62	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,15300	633,97	97,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725590811						
63	725590813R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,80000	1 242,89	994,31
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725590813						
64	725810811R00	Demonáž výtokových ventilů nástěnných	kus	14,00000	50,20	702,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811						
65	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,00000	736,10	736,10
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112						
66	725819401R00	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	41,00000	214,86	8 809,26
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725819401						
67	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	41,00000	94,04	3 855,64
68	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	16,00000	95,58	1 529,28
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801						
69	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	14,00000	97,31	1 362,34
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820802						
70	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	14,00000	1 734,26	24 279,64
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611						
71	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	461,51	461,51
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725849411						
72	55145594	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	1,00000	613,73	613,73
73	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	16,00000	27,75	444,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725850800						
74	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,00000	698,52	698,52
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980123						
75	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,58100	869,06	504,92
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101						
76	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,58100	947,10	550,27
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725103						
77	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	461,51	461,51
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725849411						
78	55145403	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	1,00000	1 204,35	1 204,35
baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm						
Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace						143 061,92

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/02-2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	726131042	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu	soubor	10,00000	12 332,90	123 329,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131042

80	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,00000	19 558,65	19 558,65
----	-----------	--	--------	---------	-----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131043

81	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,18400	947,10	174,27
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726113

Díl: 713	Izolace tepelné	2 751,67
-----------------	------------------------	-----------------

82	713311222	Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 2x pásy s Al fólií	m2	3,50000	488,48	1 709,68
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713311222

83	63151671	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm	m2	3,50000	297,71	1 041,99
----	----------	--	----	---------	--------	----------

rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm
0*2,1 'Přepočtené koeficientem množství

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry	129,15
-----------------	-----------------------------------	---------------

84	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	3,50000	36,90	129,15
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614561

Celkem	1 086 560,67
---------------	---------------------

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/03-2	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 309,30
1	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	35,00000	433,18	15 161,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101

2	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	18,10000	284,42	5 148,00
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 228,80
3	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	20,00000	124,10	2 482,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033341

4	974031143R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	120,00000	97,89	11 746,80
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031143

Díl: 997		Přesun sutě				10 118,82
5	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	3,00000	96,35	289,05

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611

6	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s možností mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	3,00000	1 965,49	5 896,47
---	-----------	---	---	---------	----------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157

7	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	15,00000	82,47	1 237,05
---	-----------	---	---	----------	-------	----------

10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219

8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,00000	228,15	684,45
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

9	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,00000	9,94	566,58
---	-----------	--	---	----------	------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

10	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,00000	481,74	1 445,22
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609

Díl: 998		Přesun hmot				1 589,56
11	998001124	Přesun hmot pro demolice objektů výšky přes 21 do 28 m	t	1,73300	917,23	1 589,56

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998001124

Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				54,11
12	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01000	1 780,51	17,81

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/03-2	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732102				
13	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,01000	3 630,38	36,30
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732181				
Díl: 713		Izolace tepelné				6,88
14	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00600	1 146,80	6,88
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101				
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				231 066,39
15	733221102	Potrubí ztrubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením O 15/1	m	140,00000	463,46	64 884,40
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733221102				
16	733221103	Potrubí ztrubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením O 18/1	m	120,00000	520,28	62 433,60
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733221103				
17	733221104	Potrubí ztrubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením O 22/1	m	59,00000	579,05	34 163,95
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733221104				
18	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných O do 35/1,5	m	319,00000	23,51	7 499,69
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101				
19	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou	m2	319,00000	67,15	21 420,85
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211				
20	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	140,00000	104,06	14 568,40
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154002				
21	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	120,00000	80,45	9 654,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154003				
22	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	59,00000	93,17	5 497,03
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63154004				
23	MLT.I000147	páska samolepící na Mirelon po 20m	kus	21,00000	97,31	2 043,51
24	MLT.I000150	spona na Mirelon	kus	890,00000	9,63	8 570,70
25	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,19700	1 676,45	330,26
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733101				
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				50 182,60
26	734222803	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované	kus	18,00000	670,58	12 070,44
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734222803				
27	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	36,00000	193,66	6 971,76
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261233				

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/03-2	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové svypouštěním G 1/2	kus	18,00000	363,23	6 538,14

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261417

29	998734103R00	Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,02000	1 291,06	25,82
----	--------------	---	---	---------	----------	-------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734103

30	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	7,00000	1 917,32	13 421,24
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734220101

31	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	14,00000	378,65	5 301,10
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291124

32	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,00000	418,15	5 854,10
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292714

Díl: 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					125 215,30
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

33	7350	tlakové zkoušky	ks	1,00000	4 817,39	4 817,39
----	------	-----------------	----	---------	----------	----------

34	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů stermostatickým ovládáním	kus	18,00000	150,30	2 705,40
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912

35	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm	kus	18,00000	195,59	3 520,62
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151831

36	735159110R00	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	18,00000	394,06	7 093,08
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735159110

37	48457336	těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm 2406W	kus	5,00000	5 809,77	29 048,85
----	----------	--	-----	---------	----------	-----------

38	48457337	těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2887W	kus	3,00000	6 571,37	19 714,11
----	----------	--	-----	---------	----------	-----------

39	48457486	těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm 1444W	kus	10,00000	5 337,66	53 376,60
----	----------	--	-----	----------	----------	-----------

40	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	300,00000	15,22	4 566,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910

41	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,26000	1 435,58	373,25
----	--------------	---	---	---------	----------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735101

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					2 177,10
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------

42	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	59,00000	36,90	2 177,10
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614561

Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby					12 764,16
-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

43	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	24,00000	531,84	12 764,16
----	---------	--	-----	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/03-2	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4231				

Celkem	467 713,02
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/04-2	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 742,48
1	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	8,50000	326,81	2 777,89
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321141						
2	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	36,00000	433,19	15 594,84
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101						
3	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1,30000	284,42	369,75
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141						
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 855,24
4	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	45,00000	59,66	2 684,70
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033141						
5	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	10,00000	124,10	1 241,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033151						
6	973031616R00	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	111,00000	49,56	5 501,16
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031616						
7	977332111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm	m	139,00000	54,73	7 607,47
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977332111						
8	977332112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm	m	5,60000	70,06	392,34
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977332112						
9	977343111	Frézování drážek pro vodiče ve stropích nebo klenbách z betonu, rozměru do 30x30 mm	m	27,80000	123,33	3 428,57
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977343111						
Díl: 997		Přesun sutě				9 107,09
10	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,70000	96,35	260,15
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611						
11	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,70000	1 965,54	5 306,96
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157						
12	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	13,50000	82,47	1 113,35
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219						
10 m						
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219						

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/04-2	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,70000	228,15	616,01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

14	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	51,30000	9,94	509,92
----	-----------	--	---	----------	------	--------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

15	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,70000	481,74	1 300,70
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609

Díl: 998	Přesun hmot					1 489,58
16	998001124	Přesun hmot pro demolice objektů výšky přes 21 do 28 m	t	1,62400	917,23	1 489,58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998001124

Díl: 741	Elektroinstalace - silnoproud					103 749,75
17	741311004	Montáž čidla pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	23,00000	150,30	3 456,90

Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného

18	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	23,00000	212,93	4 897,39
----	----------	---	-----	----------	--------	----------

čidlo pohybové a prezenční stropní 360°

19	741372111	Montáž svítidla LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	8,00000	342,03	2 736,24
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372111

20	34825009	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové do 0,09m2 1000-1600lm	kus	8,00000	717,79	5 742,32
----	----------	--	-----	---------	--------	----------

svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové do 0,09m2 1000-1600lm

21	34195R	materiál pro elektroinstalaci	soub.	1,00000	2 408,69	2 408,69
----	--------	-------------------------------	-------	---------	----------	----------

22	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	120,00000	19,27	2 312,40
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120301

23	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	138,00000	15,42	2 127,96
----	----------	--	---	-----------	-------	----------

Poznámka k položce:

H07V-U CY, průměr vodiče 4mm

120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

138

138,00000

24	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	190,00000	23,12	4 392,80
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122611

25	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	218,50000	11,56	2 525,86
----	----------	---	---	-----------	-------	----------

Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 8,6mm

190*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

218,5

218,50000

26	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	70,00000	23,12	1 618,40
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122611

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/04-2	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	190,00000	19,27	3 661,30
Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm 190*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 218,50000						
28	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	260,00000	23,12	6 011,20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122641						
29	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	299,00000	19,27	5 761,73
Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 10,1mm 260*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 299,00000						
30	220111761R00	svorka uzemňovací	ks	8,00000	33,72	269,76
31	741236	demontáž vypínačů	ks	35,00000	53,95	1 888,25
32	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	20,00000	104,06	2 081,20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310011						
33	34535023	ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky	kus	20,00000	86,71	1 734,20
34	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,00000	104,06	208,12
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310022						
35	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	2,00000	80,94	161,88
36	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	30,00000	104,06	3 121,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310101						
37	ABB.3559A21345	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S	kus	30,00000	141,63	4 248,90
38	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	8,00000	104,06	832,48
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313043						
39	34555201	zásuvka zápuštná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	8,00000	159,94	1 279,52
40	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	18,00000	53,95	971,10
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741315823						
41	741370003	Montáž svídel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje	kus	22,00000	342,03	7 524,66
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741370003						
42	34825000	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm	kus	22,00000	531,84	11 700,48

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/04-2	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	741370033	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje	kus	8,00000	342,03	2 736,24
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741370033						
44	34825018	svítidlo vestavné stěnové orientační kruhové D 80-120mm	kus	8,00000	886,40	7 091,20
45	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patiči (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	30,00000	168,61	5 058,30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371843						
46	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00000	564,60	564,60
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001						
47	35711001	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 18 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,00000	501,97	501,97
rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 18 modulárních jednotek, vč. N/pE						
48	741320102	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	16,00000	101,17	1 618,72
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu, se signálním kontaktem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320102						
49	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	16,00000	101,17	1 618,72
50	3582-1	Propoj do stávajícího rozvaděče CYKY-J 5x10 D+M	m	6,00000	147,41	884,46
Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud						16 833,19
51	742110506	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných univerzálních	kus	111,00000	94,42	10 480,62
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110506						
52	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	111,00000	24,09	2 673,99
53	7423-01	Signalizační světlo s akustickou signalizační	ks	2,00000	399,84	799,68
54	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	2,00000	121,40	242,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742350001						
55	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	2,00000	121,40	242,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742350002						
56	40467042	tlačítko aktivační, bezdrátové	kus	2,00000	317,95	635,90
57	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	4,00000	121,40	485,60
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742350003						
58	40467042	tlačítko aktivační, bezdrátové	kus	4,00000	317,95	1 271,80
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						3 853,92
59	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	8,00000	481,74	3 853,92
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4211						
Celkem						174 631,25

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/05-2	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 371,50
1	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	18,00000	69,45	1 250,10
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033331						
2	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkových zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	3,00000	373,80	1 121,40
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033361						
Díl: 751		Vzduchotechnika				113 352,15
3	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm	kus	20,00000	626,26	12 525,20
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751122051						
4	54233103	ventilátor radiální malý plastový CB 100 H, časový doběh, automatická žaluzie nebo zpětná klapka, IPX4, max 30 dB	kus	20,00000	2 793,12	55 862,40
5	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,00000	385,39	1 156,17
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398012						
6	42972582	mřížka stěnová sdružená horizontální šedá na kruhové potrubí D 160mm	kus	3,00000	1 196,64	3 589,92
7	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	15,00000	1 380,66	20 709,90
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510042						
8	751537032	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo polyethylenovou tkaninou D přes 100 do 200 mm	m	40,00000	168,61	6 744,40
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo polyetylenovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751537032						
9	42981834	hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA tkaniny	m	48,00000	265,92	12 764,16
hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 127mm 0*1,2 'Přepočtené koeficientem množství						
Celkem						115 723,65

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/01-2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 200,43
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3 3*2,5*2,6	m3	19,50000	226,61	4 418,90
				19,50000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 19,5-7,15	m3	12,35000	234,32	2 893,85
				12,35000		
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,35000	16,49	203,65
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 3*2,5*2,6-2,5*1,9*2,6	m3	7,15000	196,55	1 405,33
				7,15000		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,35000	1 156,17	14 278,70
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				42 332,03
6	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 2,2*1,9*0,25	m3	1,04500	4 609,27	4 816,69
				1,04000		
7	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (2,2+1,9)*0,3	m2	1,23000	506,40	622,87
				1,23000		
8	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,23000	105,59	129,88
9	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 (2,2+1,6)*2,25	m2	8,55000	1 449,07	12 389,55
				8,55000		
10	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 383/1000	t	0,38300	39 618,18	15 173,76
				0,38000		
11	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 2,3*2*0,1	m3	0,46000	3 661,21	1 684,16
				0,46000		
12	279100010RA0	Prohloubení základu o 50 cm podbetonováním	m	2,00000	3 757,56	7 515,12
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				85 730,47
13	90005	Obklad ostění, nadpraží z nerez kartáčovaného pl. lepený (1,18+2,2*2)*5	m	27,90000	722,61	20 160,82
				27,90000		
14	90007	Stříška nad nástupem do výtahu 1480x1860mm - sklo tl.10mm v ocel.rámu, D+M	ks	1,00000	57 808,63	57 808,63
15	90008	Přespádování vjezdu ze zámkové dlažby, doplnění dlažby 6 m2	soub	1,00000	3 941,78	3 941,78
16	90009	Ubourání schodku z betonu u vjezdu v.90mm, dl.3m vč.likvidace sutí	ks	1,00000	1 627,12	1 627,12
17	90010	doplnění chodníku před výtahem ze zámkové dlažby. Zámková dlažba 60 mm, frakce 4/8 30 mm, frakce 8-16 150 mm	m2	4,00000	548,03	2 192,12
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 704,89
18	711150012RA0	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 2,5*(2,2+1,9)+0,75*(1,9+2,2)	m2	13,32500	234,32	3 122,31
				13,32500		
19	711140012RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1,9*2,2	m2	4,18000	218,90	915,00
				4,18000		
20	711823121.R00	Montáž nopové fólie svisle 2,5*(2,2+1,9)	m2	10,25000	41,16	421,89
				10,25000		
21	283 23115.R	Fólie nopová PE-HD, výška nopů 8 mm 2,5*(2,2+1,9)	m2	10,25000	23,97	245,69
				10,25000		
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				2 174 374,95
22	33001	Výtah vč.výtahové šachty	ks	1,00000	2 174 374,95	2 174 374,95
Celkem						2 330 342,77

Položkový rozpočet

S:	11155	ZŠ Bezručova, Děčín
O:	01	Bezbariérové úpravy
R:	11155/01-2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------