

Oprava chodníku ul. Teplická (mezi OC Penny a Tesco)

Rozsah oprav chodníku – cca 280 bm

Nové zahradní obruby - 560 m

Nová zámková dlažba – cca 560 m²

Opravy chodníků z betonové dlažby

Odstranění stávající konstrukce tl. 320 mm

Pokládka ŠD frakce 0-32 mm, tl. 200 mm

Pokládka ŠD frakce 4-8 mm, tl. 40 mm

Pokládka zámkové dlažby vzor cihla tl. 80 mm s antracitovým proužkem (dodání, skladba a požadavky dle předložené přílohy města), pokládka zámkové dlažby pro nevidomé cihla tl. 80 mm (bezbariérové úpravy – varovný pás o šíři 400 mm) včetně olemování hmatových prvků v šířce 250 mm hladkou dlažbou bez sražené hrany.

Obrubníky betonové chodníkové

Odstranění stávajícího obrubníku (odvoz na deponii nebo na skládku)

Příprava podkladu

Osazení obrubníku zahradního šířka 50 mm (dodání) do betonového lože z betonu C25/30-XF2 v tl. min. 0,1m

Ohumusování a osev

Odstranění stávající zeminy (odvoz na skládku)

Ohumusování v tl. 150 mm (dodání) v šíři max 500 mm

Osev travním semenem (dodání)

Dopravní značení

Vypracování a schválení DIO, zajištění zvláštního užívání komunikace a osazení dopravní značení po dobu celé stavby

Upozornění k položkovým soupisům dodávek a prací:

- U položek označených „dodání“, „pokládka“, „doplnění“, se rozumí práce včetně dodání materiálu a dopravy.
- U všech položek je cena včetně štěrkodrtí, písků a dopravy.
- Odstranění materiálu se rozumí cena včetně práce, dopravy a uložení na skládku – pokud není stanoveno jinak.
- U materiálů s poznámkou „dodání“, se rozumí dodání materiálu včetně práce a dopravy.
- U materiálů s poznámkou „z deponie investora“ – „stávající“, se rozumí práce bez dodání materiálu (dlažba, obrubník atd.). Cena je včetně dopravy, naložení a vyložení materiálu z deponie investora.