


PODÉLNÝ ŘEZ ŘÍMSOU

1:5

MASARYKOVO NÁM

LABSKÉ NÁBŘEŽÍ




PODÉLNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

1:5

MASARYKOVO NÁM

LABSKÉ NÁBŘEŽÍ




PODÉLNÝ ŘEZ VOZOVKOU

1:5

LABSKÉ NÁBŘEŽÍ

MASARYKOVO NÁM



POZNÁMKY:

- VÝMĚNA DILATACE BUDE PROVÁDĚNA PO POLOVINÁCH SE ZACHOVÁNÍM ALESPŮ KYVADLOVÉHO PROVOZU (VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, PŘÍPRAVA PODKLADU A BEDNĚNÍ, VÝZTUŽ, BETONÁ)
- PO DOBU TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY PRO ZRÁNÍ BETONU BUDE PROVOZ UMOŽNĚN PŘEKRYTÍM PŘEJÍZDNÝMI PLECHY (PŘI ROZPĚTÍ 12m VYHOVUJE PLECH TL.36mm Z OCELI S 350)
- PŘI BOURÁNÍ ČÁSTÍ DESKY BUDE POSTUPOVÁNO S OHLEDEM NA POLOHU KOTEV PŘEDPĚTÍ Z MONOSTRANDŮ TAK, ABY NEDOŠLO KE ZNEHODNOCENÍ VLIVU PŘEDPĚTÍ
- V PŘÍPADĚ MALÉ TLOUŠTKY LITÉHO ASFALTU V CHODNÍKU TDS ROZHODNE O ZPŮSOBU NAVÝŠENÍ TLOUŠTKY PRO OBRUSNOU VRSTVU A DÉLKU VYROVNÁNÍ S OHLEDEM NA ROVINATOST POVRCHU
- VEŠKERÉ ZPŘÍSTUPNĚNÉ PLOCHY OCELOVÉ KONSTRUKCE U DILATACE BUDOU OČIŠTĚNY A BUDE OBNOVENA PLNÁ SKLADBA PROTIKOROZNÍ OCHRANY A TO I V MÍSTECH, KTERÁ NEVYKAZUJÍ POŠKOZENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY
- OBNOVA VOZOVKY A ODVODŇOVACÍHO PROUŽKU BUDE PROVEDENA DLE SKUTEČNÉHO ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VOZOVKOVÝCH VRSTEV A VČETNĚ PŘÍPADNÉHO NAPOJENÍ DRENÁŽNÍ VRSTVY

Název akce : DĚČÍN MOST DC-100 LEVOBŘEŽNÍ PILÍŘ - DILATACE A PODEPŘENÍ				
Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčína Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV		Projektant : VANER s.r.o. projektová kancelář V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9		
Název části / objektu : DILATACE NAD LEVOBŘEŽNÍM PILÍŘEM Č.2		Ozn.části / objektu : D.1 SO 202		
 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Vypracoval	ING.T.HUMPAL	zak. číslo	23-10-066
	Zodp. projektant	ING.T.HUMPAL	datum	01/2024
 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Techn. kontrola	ING.J.VANER	stupeň	PDPS
	Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	měřítko	1:5
Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 532		Příloha : DETAILY ŘEŠENÍ DILATACE		č. přílohy: 3 paré: